## 岐阜県建設工事共通仕様書

### 岐 阜 県

## 農政部・林政部・県土整備部・都市建築部

#### 工事仕様書の変遷

岐阜県土木工事仕方書昭和 14 年 9 月岐阜県土木工事仕様書昭和 39 年 5 月昭和 47 年 4 月改訂昭和 49 年 11 月一部改正岐阜県建設工事標準仕様書昭和 54 年 9 月改訂昭和 58 年 5 月一部改正昭和 60 年 2 月一部改正

昭和61年8月一部改正 昭和63年5月一部改正 平成4年1月一部改正 平成4年3月一部改正

平成 5 年 3 月一部改正 平成 6 年 3 月一部改正

平成 6 年 6 月改訂 平成 7 年 3 月一部改正

平成7年9月一部改正

平成 8 年 3 月一部改正

岐阜県建設工事共通仕様書

平成10年6月改訂平成13年6月改訂

平成14年7月一部改正平成15年4月一部改正

平成 15 年 7 月一部改正

平成 15 年 12 月一部改正

平成16年4月改訂

平成18年4月改訂

平成20年4月改訂

平成21年5月改訂

平成22年4月改訂

平成23年4月改訂

平成24年4月改訂

平成25年4月改訂

# 建設工事共通仕様書

# 目 次

| 第1章 総 則…  |   | 1 |
|-----------|---|---|
| 1-1-1     | 適用 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            | 1 |
| 1-1-2     | 用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 1 |
| 1-1-3     | 設計図書の照査等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        |   |
| 1-1-4     | 請負代金内訳書及び工程表の提出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |   |
| 1-1-5     | 施工計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 5 |
| 1-1-6     | 工事カルテ作成、登録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 6 |
| 1-1-7     | 監督員 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           |   |
| 1-1-8     | 工事用地等の使用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 6 |
| 1-1-9     | 工事の着手・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 7 |
| 1 - 1 -10 | 工事の下請負  |   |
| 1 - 1 -11 | 施工体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 7 |
| 1 - 1 -12 | 請負者相互の協力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        |   |
| 1 - 1 -13 | 調査・試験に対する協力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     | 8 |
| 1 - 1 -14 | 工事の一時中止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |   |
| 1 - 1 -15 | 設計図書の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |   |
| 1 - 1 -16 | 工期変更 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          |   |
| 1 - 1 -17 | 支給材料及び貸与品・・・・・・・・・・1                                |   |
| 1 - 1 -18 | 工事現場発生品 · · · · · · · 1                             | 0 |
| 1 - 1 -19 | 建設副産物・・・・・・・・1                                      |   |
| 1 - 1 -20 | 監督員による検査(確認を含む)及び立会等・・・・・・・1                        | 2 |
| 1 - 1 -21 | 数量の算出及び完成図・・・・・・・1                                  |   |
| 1 - 1 -22 | 完成検査・・・・・・・・・・・1                                    |   |
| 1 - 1 -23 | 出来形検査・・・・・・・・1                                      |   |
| 1 - 1 -24 | 中間検査・・・・・・・・・・・2                                    |   |
| 1 - 1 -25 | 部分使用 · · · · · · 2                                  |   |
| 1 - 1 -26 | 施工管理 · · · · · · · 2                                |   |
| 1 - 1 -27 | 履行報告 · · · · · · 2                                  | 1 |
| 1 - 1 -28 | 工事関係者に対する措置要求・・・・・・2                                |   |
| 1 - 1 -29 | 工事中の安全確保・・・・・・・・・・・2                                |   |
| 1 - 1 -30 | 爆発及び火災の防止・・・・・・・3                                   |   |
| 1 - 1 -31 | 後片付け······ 3  |   |
| 1 - 1 -32 | 事故報告書 · · · · · · 3                                 |   |
| 1 - 1 -33 | 環境対策・・・・・・・3  |   |
| 1 - 1 -34 | 文化財の保護・・・・・・・・・・3                                   |   |
| 1 - 1 -35 | 交通安全管理 · · · · · 3                                  |   |
| 1 - 1 -36 | 施設管理 · · · · · · 3                                  |   |
| 1 - 1 -37 | 諸法令の遵守・・・・・・・・3                                     |   |
| 1 - 1 -38 | 官公庁等への手続等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4                     |   |
| 1 - 1 -39 | 施工時期及び施工時間の変更・・・・・・・・・・・・・・・・4                      |   |
| 1 - 1 -40 | 工事測量 · · · · · · · · 4                              | 1 |

| 1 - 1 -41                          | 提出書類 · · · · · · · · 4  | 1 |
|------------------------------------|---|---|
| 1 - 1 -42                          | 不可抗力による損害・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4  | 2 |
| 1 - 1 -43                          | 特許権等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4  | 3 |
| 1 - 1 -44                          | 保険の付保及び事故の補償・・・・・・・・・・・・・・・・・・4   | 3 |
| 1 - 1 -45                          | 現場技術員 · · · · · 4   | 4 |
| 1 - 1 -46                          | 主任技術者及び監理技術者・・・・・・・・・・・・・・・・・・4   | 4 |
| 1 - 1 - 47                         | 低入札価格調査制度の調査対象工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・4   | 5 |
| 1 - 1 -48                          | 河川管理施設及び道路付属物並びに占用物件・・・・・・・・・・ 4  | 5 |
| 1 - 1 - 49                         | 踏荒し・・・・・・ 4   | 6 |
| 1 - 1 -50                          | かし担保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4   | 6 |
| 1 - 1 -51                          | 工事完成の標示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4   | 6 |
| 1 - 1 -52                          | 臨機の措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4   | 6 |
| 1 - 1 -53                          | $V  E  \cdots \cdots$                | 6 |
| 1 - 1 -54                          | 建設現場のオープン化・・・・・・・・・・・・・・・・ 4  | 8 |
| 1 - 1 -55                          | 公共工事等における新技術活用の促進・・・・・・・・・・ 4   | 8 |
|                                    |   |   |
| 第1編 共通編                            |   |   |
|                                    | $\cdots \cdots \qquad \qquad$ |   |
|                                    | $\cdots \cdots \qquad \qquad$ |   |
|                                    | :き諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4   |   |
| 第3節 河川土工                           | [・砂防土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4   |   |
| 2-3-1                              | 一般事項····· 4   |   |
| 2-3-2                              | 掘削工 · · · · · · · · 5   |   |
| 2-3-3                              | 盛土工・・・・・・・・・・・5   |   |
| 2-3-4                              | 盛土補強工・・・・・・・・・5   |   |
| 2-3-5                              | 法面整形工 · · · · · · 5   |   |
| 2-3-6                              | 堤防天端工・・・・・・・・5  |   |
| 2-3-7                              | 残土処理工・・・・・・・5   |   |
| 2-3-8                              | 建設発生土受入れ地及び検測・・・・・・ 5   |   |
| 2-3-9                              | 盛土の品質管理・・・・・・・・・・・5   | 7 |
| 2-3-10                             | 河川土工の出来形管理・・・・・・・・・ 5   | 7 |
| 第4節 道路土工                           | I······ 5   | 7 |
| 2-4-1                              | 一般事項 · · · · · · · 5  | 9 |
| 2-4-2                              | 掘削工・・・・・・・・・・・・5  | 9 |
| 2-4-3                              | 路体盛土工 · · · · · · · 6   | 0 |
| 2-4-4                              | 路床盛土工 · · · · · · · 6   | 2 |
| 2-4-5                              | 法面整形工 · · · · · · · 6   | 4 |
| 2-4-6                              | 残土処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6  | 4 |
| 2-4-7                              | 建設発生土受入れ地及び検測・・・・・・・・・6   | 4 |
| 2-4-8                              | 盛土の品質管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6   | 4 |
| 2-4-9                              | 道路土工の出来形管理・・・・・・・・・・・6  | 4 |
| <b>Mar</b> . <b>Par</b> . <b>P</b> |   |   |
| 第1編 共通編                            | 5   | _ |
|                                    | Sコンクリート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   |   |
|                                    | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  |   |
|                                    | <ul><li>き諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6</li></ul>  |   |
| 第3節 レディー                           | - ミクストコンクリート····· 6   | 6 |

| 3-3-1            | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                | 6 6 |
|------------------|---|-----|
| 3-3-2            | 工場の選定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 | 6 6 |
| 3-3-3            | 配合 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                  | 6 6 |
| 3-3-4            | 品質確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                  | 6 7 |
| 第4節 現場練り         | コンクリート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                | 7 4 |
| 3-4-1            | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                | 7 4 |
| 3-4-2            | 材料の貯蔵・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 | 7 4 |
| 3-4-3            | 配合 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                  | 7 4 |
| 3-4-4            | 材料の計量及び練混ぜ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 7 5 |
| 第5節 運搬・打         | T設······  | 7 7 |
| 3-5-1            | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                | 7 7 |
| 3-5-2            | 準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                    |     |
| 3-5-3            | 運搬 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                  |     |
| 3-5-4            | 打設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                    | 7 7 |
| 3-5-5            | 締固め・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                   | 7 9 |
| 3-5-6            | 沈下ひびわれに対する処置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 7 9 |
| 3-5-7            | 打継目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                   |     |
| 3-5-8            | 表面仕上げ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 | 8 3 |
| 3-5-9            | 養生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                    |     |
| 第6節 鉄筋…          |   |     |
| 3-6-1            | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                | 8 4 |
| 3-6-2            | 貯蔵······  |     |
| 3-6-3            | 加工・・・・・・  |     |
| 3-6-4            | 組立て·····  |     |
| 3-6-5            | <del>// / / / / / / / / / / / / / / / / / /</del>         |     |
| 3-6-6            | ガス圧接・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                  |     |
|                  |   |     |
| 3-7-1            | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                  |     |
| 3-7-2            | 構造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                    |     |
| 3-7-3            | <u>組立て・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</u>            |     |
| 3-7-4            | <u> </u>  |     |
|                  | /クリート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 |     |
| 3-8-1            | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                  |     |
| 3-8-2            | 施工  |     |
| 3-8-3            | <u>養生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</u>             |     |
|                  | /クリート·····  |     |
| 3-9-1            | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                  |     |
| 3-9-2            | 施工  |     |
| 3-9-3            | <u>養</u> 生······  |     |
|                  | ンクリート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 |     |
| 3-10-1           | ・/ / / · · · · · · · · · · · · · · · · ·                  |     |
| 3-10-2           | 施工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                    |     |
|                  | ルビエ<br>ンクリート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |     |
| 3-11-1           | ~ / / -  <br>- 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |     |
| 3-11-2           | 施工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                    |     |
| 3-11-3           | 海中の作用を受けるコンクリート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       |     |
|                  | 分離性コンクリート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             |     |
| 24 TO RE 21.1.1. | /J [TIM ] Y / / /   | 0 4 |

|     | 3-12-1 | 一般事項 · · · · · · · · · 9   | 2 |
|-----|--------|--|---|
|     | 3-12-2 | 材料の貯蔵・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9   | 3 |
|     | 3-12-3 | コンクリートの製造・・・・・・・・・・・・・・・・・・9   | 3 |
|     | 3-12-4 | 運搬打設 · · · · · · · · · · 9   | 4 |
| 第   | 13節    | プレパックドコンクリート・・・・・・・・9  | 4 |
|     | 3-13-1 | 一般事項 · · · · · · · · 9   | 4 |
|     | 3-13-2 | 施工機器 · · · · · · · · 9   | 5 |
|     | 3-13-3 | 施工9  | 5 |
| 第   | 14節    | 袋詰コンクリート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9  | 6 |
|     | 3-14-1 | 一般事項 · · · · · · · · · 9   | 6 |
|     | 3-14-2 | 施工9  | 6 |
| 第   | 15節    | 超速硬コンクリート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9   | 6 |
|     | 3-15-1 | 一般事項 · · · · · · · · · 9   | 6 |
|     |        |  |   |
| 第2編 |        | •  |   |
| 第1  |        | g事項······9   |   |
| 第   |        | 5用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   |   |
| 第   | 2節 二   | 「事材料の品質及び検査(確認を含む)・・・・・・・・・・・9   | 9 |
|     |        |  |   |
| 第2編 |        |  |   |
|     |        | 工事材料   |   |
|     |        | 1 0  |   |
|     | 2-1-1  | 74.4.7.  |   |
|     |        | ī······ 1 0  |   |
|     | 2-2-3  | ****   |   |
|     | 2-2-2  |  |   |
|     | 2-2-3  | THE CONTRACTOR OF THE CONTRACT |   |
|     | 2-2-4  |  |   |
|     | 2-2-5  | • •  |   |
|     | 2-2-6  |  |   |
|     | 2-2-7  |  |   |
| 第   | 3節 情   |  |   |
|     | 2-3-1  |  |   |
|     | 2-3-2  |  |   |
|     | 2-3-3  | ,  |   |
|     | 2-3-4  | ,  |   |
|     | 2-3-5  | • •  |   |
|     | 2-3-6  | - · - · ·  |   |
|     |        | 材  |   |
|     | 2-4-1  | 77.1.  |   |
|     |        | 材  |   |
|     | 2-5-1  | 77.1.  |   |
|     | 2-5-2  | 111-111-111-11-11-11-11-11-11-11-11-11-  |   |
|     | 2-5-3  | 1——————————————————————————————————————  |   |
|     | 2-5-4  | 1,1,1  |   |
|     | 2-5-5  |  |   |
|     | 2-5-6  | ボルト用鋼材・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11  | 2 |

| 2-5-7      | 溶接材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                   | 1 | 1 | 2 |
|------------|--|---|---|---|
| 2-5-8      | 鉄線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                     | 1 | 1 | 2 |
| 2-5-9      | ワイヤーロープ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 | 1 | 1 | 2 |
| 2-5-10     | プレストレストコンクリート用鋼材・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 1 | 1 | 2 |
| 2-5-11     | 鉄網・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                     | 1 | 1 | 2 |
| 2-5-12     | 鋼製ぐい及び鋼矢板・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              | 1 | 1 | 3 |
| 2-5-13     | 鋼製支保工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                  | 1 | 1 | 3 |
| 2-5-14     | 鉄線じゃかご・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 | 1 | 1 | 3 |
| 2-5-15     | コルゲートパイプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・               |   |   |   |
| 2-5-16     | ガードレール(路側用、分離帯用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 1 | 1 | 3 |
| 2-5-17     | ガードケーブル(路側用、分離帯用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 1 | 1 | 3 |
| 2-5-18     | ガードパイプ(舗道用、路側用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 1 | 1 | 4 |
| 2-5-19     | ボックスビーム(分離帯用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 1 | 1 | 4 |
| 2-5-20     | 鋼材規格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                   |   |   |   |
| 第6節 セメント   | 、及び混和材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                |   |   |   |
| 2-6-1      | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 | 1 | 1 | 5 |
| 2-6-2      | セメント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                   | 1 | 1 | 6 |
| 2-6-3      | 混和材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                   | 1 | 1 | 7 |
| 2-6-4      | コンクリート用水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・               | 1 | 1 | 7 |
| 第7節 セメント   | 、コンクリート製品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              | 1 | 1 | 7 |
| 2-7-1      | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 | 1 | 1 | 7 |
| 2-7-2      | セメントコンクリート製品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 1 | 1 | 8 |
| 第8節 瀝青材料   | <b>}</b> ·····   | 1 | 1 | 9 |
| 2-8-1      | 一般瀝青材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 | 1 | 1 | 9 |
| 2-8-2      | その他瀝青材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                | 1 | 2 | 1 |
| 2-8-3      | 再生用添加剤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 |   |   |   |
| 第9節 芝及びそ   | -t   |   |   |   |
| 2-9-1      | 芝(姫高麗芝、高麗芝、野芝、人工植生芝) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1 | 2 | 2 |
| 2-9-2      | そだ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                     |   |   |   |
| 2-9-3      | 種子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                     | 1 | 2 | 2 |
| 第10節 目地材料  | 料·····   | 1 | 2 | 3 |
| 2-10-1     | 注入目地材 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                | 1 | 2 | 3 |
| 2-10-2     | 目地板・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                    | 1 | 2 | 3 |
| 第 11 節 塗料… |  | 1 | 2 | 4 |
| 2-11-1     | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 | 1 | 2 | 4 |
| 第12節 道路標   | 識及び区画線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 | 1 | 2 | 5 |
| 2-12-1     | 道路標識・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                   | 1 | 2 | 5 |
| 2-12-2     | 区画線 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                  | 1 | 2 | 6 |
| 第13節 その他   |  | 1 | 2 | 7 |
| 2-13-1     | エポキシ系樹脂接着剤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             | 1 | 2 | 7 |
| 2-13-2     | 合成樹脂製品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 | 1 | 2 | 9 |
|            |  |   |   |   |
|            | 5編 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                   |   |   |   |
|            |  |   |   |   |
|            |  |   |   |   |
|            | *き書基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                         |   |   |   |
| 第3節 共通的工   | _種   | 1 | 3 | 2 |

| 1-3-1      | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・               | 1 | 3 2 |
|------------|--|---|-----|
| 1-3-2      | 材料   | 1 | 3 2 |
| 1-3-3      | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 1 | 3 4 |
| 1-3-4      | 矢板工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              | 1 | 3 6 |
| 1-3-5      | 縁石工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                | 1 | 3 7 |
| 1-3-6      | 小型標識工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            |   |     |
| 1-3-7      | 防止柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・               |   |     |
| 1-3-8      | 路側防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             | 1 | 3 9 |
| 1-3-9      | 区画線工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・               | 1 | 4 0 |
| 1-3-10     | 道路付属物工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             | 1 | 4 0 |
| 1 - 3 -11  | コンクリート面塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | 1 | 4 1 |
| 1 - 3 -12  | プレテンション桁製作工 (購入工) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | 4 2 |
| 1 - 3 -13  | ポストテンション桁製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 1 | 4 2 |
| 1 - 3 -14  | プレキャストセグメント主桁組立工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 1 | 4 5 |
| 1 - 3 -15  | PCホロースラブ製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 1 | 4 6 |
| 1 - 3 - 16 | PC箱桁製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            |   |     |
| 1 - 3 - 17 |  |   | 4 6 |
| 1 - 3 - 18 | 沈床工  | 1 | 4 7 |
| 1 - 3 - 19 | 捨石工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              |   |     |
| 1 - 3 -20  | 笠コンクリート工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 1 | 4 8 |
| 1 - 3 -21  | ハンドホール工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 1 | 4 9 |
| 1 - 3 -22  | 階段工  | 1 | 4 9 |
| 1 - 3 -23  | 現場継手工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              | 1 | 4 9 |
| 1 - 3 -24  | 伸縮装置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              | 1 | 5 2 |
| 1 - 3 -25  | 銘板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                | 1 | 5 2 |
| 1 - 3 -26  | 多自然型護岸工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 1 | 5 2 |
| 1 - 3 -27  | 羽口工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                | 1 | 5 3 |
| 1 - 3 -28  | プレキャストカルバート工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 1 | 5 4 |
| 1 - 3 -29  | 側溝工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                | 1 | 5 4 |
| 1 - 3 - 30 | 集水桝工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・               | 1 | 5 5 |
| 1 - 3 -31  | 現場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              |   |     |
| 1 - 3 -32  | 簡易鋼製品の塗装・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           |   |     |
| 1 - 3 -33  | かごマット工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             |   |     |
| 1 - 3 -34  | 袋詰玉石工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            |   |     |
|            |  |   |     |
| 1 - 4 - 1  | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・               |   |     |
| 1-4-2      | 土台基礎工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            |   |     |
| 1-4-3      | 基礎工(護岸)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            |   |     |
| 1-4-4      | 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・               |   |     |
| 1-4-5      | 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              |   |     |
| 1-4-6      | 深礎工  |   |     |
| 1-4-7      | オープンケーソン基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        |   |     |
| 1-4-8      | ニューマチックケーソン基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     |   |     |
| 1-4-9      | 鋼管矢板基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            |   |     |
|            | マック積(張)工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |   |     |
| 1-5-1      | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             |   |     |
| 1-5-2      | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 1 | 7 8 |

| 1-5-3      | コンクリートブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 1 | 7 | 8 |
|------------|--|---|---|---|
| 1-5-4      | 緑化ブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      |   |   |   |
| 1-5-5      | 石積(張)工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 1 | 8 | 0 |
| 第6節 一般舗装   | 工  |   |   |   |
| 1-6-1      |  |   | 8 |   |
| 1-6-2      | 材料   | 1 | 8 | 1 |
| 1-6-3      | アスファルト舗装の材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 1 | 8 | 2 |
| 1-6-4      | コンクリート舗装の材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 1 | 8 | 9 |
| 1-6-5      | 舗装準備工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | 1 | 9 | 0 |
| 1-6-6      | 橋面防水工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | 1 | 9 | 0 |
| 1-6-7      | アスファルト舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | 1 | 9 | 0 |
| 1-6-8      | 半たわみ性舗装工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    |   |   |   |
| 1-6-9      | 排水性舗装工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     | 1 | 9 | 6 |
| 1 - 6 - 10 | 透水性舗装工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     | 1 | 9 | 9 |
| 1 - 6 -11  | グースアスファルト舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |   |   |   |
| 1 - 6 -12  | コンクリート舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | 2 | 0 | 3 |
| 1 - 6 -13  | 薄層カラー舗装工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | 2 | 1 | 1 |
| 1 - 6 -14  | ブロック舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      |   |   |   |
| 1 - 6 - 15 | 路面切削工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        |   |   |   |
| 1 - 6 - 16 | 舗装打換え工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       |   |   |   |
| 1 - 6 - 17 | オーバーレイエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 2 | 1 | 3 |
| 1 - 6 - 18 | アスファルト舗装補修工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 2 | 1 | 3 |
| 1 - 6 - 19 | コンクリート舗装補修工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 2 | 1 | 5 |
| 第7節 地盤改良   | I  |   |   |   |
| 1-7-1      | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |   |   |   |
| 1-7-2      | 路床安定処理工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    |   |   |   |
| 1-7-3      | 置換工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |   |   |   |
| 1-7-4      | 表層安定処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 2 | 1 | 7 |
| 1-7-5      | パイルネット工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      |   |   |   |
| 1-7-6      | サンドマット工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 2 | 1 | 8 |
| 1-7-7      | バーチカルドレーンエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 2 | 1 | 8 |
| 1-7-8      | 締固め改良工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 2 | 1 | 9 |
| 1-7-9      | 固結工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 2 | 1 | 9 |
| 第8節 工場製品   | 輸送工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | 2 | 2 | 0 |
| 1-8-1      | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       | 2 | 2 | 0 |
| 1-8-2      | 輸送工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | 2 | 2 | 0 |
| 第9節 構造物撤   | 去工   | 2 | 2 | 0 |
| 1-9-1      | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       | 2 | 2 | 0 |
| 1-9-2      | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 | 2 | 0 |
| 1-9-3      | 構造物取壊し工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 2 | 2 | 1 |
| 1-9-4      | 防護柵撤去工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     | 2 | 2 | 1 |
| 1-9-5      | 標識撤去工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 2 | 2 | 1 |
| 1-9-6      | 道路付属物撤去工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 2 | 2 | 2 |
| 1-9-7      | プレキャスト擁壁撤去工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 2 | 2 | 2 |
| 1-9-8      | 排水構造物撤去工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 2 | 2 | 2 |
| 1-9-9      | かご撤去工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 2 | 2 | 3 |
| 1 - 9 - 10 | 落石雪害防止撤去工  | 2 | 2 | 3 |

| 1 - 9 -11  | ブロック舗装撤去工····································        |   |     |
|------------|--|---|-----|
| 1 - 9 -12  | 緣石撤去工·····   |   |     |
| 1 - 9 -13  | 冬季安全施設撤去工  |   |     |
| 1 - 9 - 14 | 骨材再生工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          |   |     |
| 1 - 9 - 15 | 運搬処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            |   |     |
| 第10節 仮設工・  |  |   |     |
| 1 -10- 1   | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           | 2 | 2 5 |
| 1-10-2     | 工事用道路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           |   |     |
| 1 -10-3    | 仮橋·仮桟橋工······  |   |     |
| 1 -10-4    | 路面覆工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             | 2 | 2 6 |
| 1 -10- 5   | 士留・仮締切工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | 2 | 2 6 |
| 1 -10-6    | 砂防仮締切工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 2 | 28  |
| 1 -10- 7   | 水替工  | 2 | 2 8 |
| 1 -10-8    | 地下水位低下工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | 2 | 28  |
| 1 -10-9    | 地中連続壁工(壁式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 2 | 2 8 |
| 1 -10-10   | 地中連続壁工(柱列式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      |   |     |
| 1 -10-11   | 仮水路工   |   |     |
| 1 -10-12   | 残土受入れ施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |   |     |
| 1 -10-13   | 作業ヤード整備工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        |   |     |
| 1 -10-14   | 電力設備工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          |   |     |
| 1 -10-15   | コンクリート製造設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      |   |     |
| 1 -10-16   | トンネル仮設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |   |     |
| 1 -10-17   | 防塵対策工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            |   |     |
| 1 -10-18   | 汚濁防止工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            |   |     |
| 1 -10-19   | 防護施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            |   |     |
| 1 -10-20   | 除雪工  |   |     |
| 1 -10-21   | 雪寒施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            |   |     |
| 1 -10-22   | 法面吹付工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          |   |     |
| 1 -10-23   | 足場工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              |   |     |
|            | <u> </u>   |   |     |
|            | 一般事項······   |   |     |
| 1 -11 - 2  | 軽量盛土工  |   |     |
|            | 年工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・               |   |     |
| 1-12-1     | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           |   |     |
|            |  |   |     |
| 1 -12 - 3  | 桁製作工······   |   |     |
| 1 -12 - 4  | 何表TF工<br>検査路製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  |   |     |
| 1 -12 - 5  | 鋼製伸縮継手製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        |   |     |
| 1 -12 - 6  | 落橋防止装置製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        |   |     |
|            | 橋梁用防護柵製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        |   |     |
| 1 -12-7    | <b>備采用の護情製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b> |   |     |
| 1 -12-8    | プレビーム用桁製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       |   |     |
| 1 -12-9    |  |   |     |
| 1 -12-10   | 鋼製排水管製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |   |     |
| 1-12-11    | 工場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             |   |     |
|            | 型工······   |   |     |
| 1 -13- 1   | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           |   |     |
| 1 -13-2    | 地組工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            | 2 | 49  |

|    |   | 1 -13- | - 3    | 架設工 (クレーン架設) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     | 2 | 5 | 0 |
|----|---|--------|--------|---|---|---|---|
|    |   | 1 -13- | -4     | 架設工(ケーブルクレーン架設)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 2 | 5 | 0 |
|    |   | 1 -13- | - 5    | 架設工(ケーブルエレクション架設)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 | 5 | 0 |
|    |   | 1 -13- | - 6    | 架設工(架設桁架設)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 2 | 5 | 1 |
|    |   | 1 -13- | - 7    | 架設工 (送出し架設)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       |   |   |   |
|    |   | 1 -13- | - 8    | 架設工(トラベラークレーン架設)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 2 | 5 | 1 |
|    | 第 | 14 節   | 法面工    |   |   |   |   |
|    |   | 1 -14- | - 1    | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              |   |   |   |
|    |   | 1 -14- |        | 植生工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・               |   |   |   |
|    |   | 1 -14- | - 3    | 吹付工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・               |   |   |   |
|    |   | 1 -14- |        | 法枠工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・               |   |   |   |
|    |   | 1 -14- |        | 法面施肥工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           |   |   |   |
|    |   | 1 -14- |        | アンカー工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             |   |   |   |
|    |   | 1 -14- |        | かご工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・               |   |   |   |
|    |   | 15 節   |        |   |   |   |   |
|    |   | 1 -15- |        | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              |   |   |   |
|    |   | 1 -15- |        | プレキャスト擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |   |   |   |
|    |   | 1 -15- | - 3    | 補強土壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             |   |   |   |
|    |   | 1 -15- |        | 井桁ブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           |   |   |   |
|    | 第 | 16 節   | 浚渫工    | (共通)  | 2 | 6 | 1 |
|    |   | 1 -16- | · 1    | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            | 2 | 6 | 1 |
|    |   | 1 -16- | - 2    | 配土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・               | 2 | 6 | 1 |
|    |   | 1 -16- | - 3    | 浚渫船運転工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 2 | 6 | 1 |
|    | 第 | 17節    | 植栽維    | <b>恃工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>         | 2 | 6 | 2 |
|    |   | 1 -17- | - 1    | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            | 2 | 6 | 2 |
|    |   | 1 -17- | - 2    | 材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・               | 2 | 6 | 2 |
|    |   | 1 -17- | - 3    | 樹木・芝生管理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 2 | 6 | 3 |
|    | 第 | 18 節   | 床版工    |   | 2 | 6 | 7 |
|    |   | 1 -18- | - 1    | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            | 2 | 6 | 7 |
|    |   | 1 -18- | - 2    | 床版工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・               | 2 | 6 | 7 |
|    |   |        |        |   |   |   |   |
| 第4 | 編 | 河川     | 編・・・・・ |   | 2 | 6 | 9 |
| 第  | 1 | 章 築    |        | <u>.</u>  |   |   |   |
|    | 第 | 1節     | 適用・・・・ |   | 2 | 6 | 9 |
|    | 第 | 2節     | 適用すべ   | *き書基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             | 2 | 6 | 9 |
|    | 第 | 3節     | 軽量盛土   | <u>:</u> I·····                                       | 2 | 6 | 9 |
|    |   | 1-3-   | - 1    | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            | 2 | 6 | 9 |
|    |   | 1-3-   | - 2    | 軽量盛土工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           | 2 | 6 | 9 |
|    | 第 | 4節     | 地盤改良   | · [工···································               | 2 | 6 | 9 |
|    |   | 1-4-   | - 1    | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            | 2 | 6 | 9 |
|    |   | 1-4-   | -2     | 表層安定処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 2 | 7 | 0 |
|    |   | 1-4-   | - 3    | パイルネットエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 2 | 7 | O |
|    |   | 1-4-   | -4     | バーチカルドレーンエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 2 | 7 | O |
|    |   | 1-4-   | - 5    | 締固め改良工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 2 | 7 | O |
|    |   | 1-4-   | -6     | 固結工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・               |   |   |   |
|    | 第 | 5節     | 護岸基礎   | <u> </u>  |   |   |   |
|    |   | 1-5-   | - 1    | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              | 2 | 7 | O |
|    |   |        |        |   |   |   |   |

| 1-5-2 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | <br>270   |
|---|-----------|
| 1-5-3 基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | <br>270   |
| 1-5-4 矢板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | <br>270   |
| 1-5-5 土台基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | <br>270   |
| 第6節 矢板基礎工   | <br>270   |
| 1-6-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | <br>270   |
| 1-6-2 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | <br>270   |
| 1-6-3 笠コンクリートエ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | <br>271   |
| 1-6-4 矢板工   | <br>271   |
| 第 7 節 法覆護岸工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       | <br>271   |
| 1-7-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | <br>271   |
| 1-7-2 材料  | <br>272   |
| 1-7-3 コンクリートブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | <br>274   |
| 1-7-4 護岸付属物工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | <br>274   |
| 1-7-5 緑化ブロックエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | <br>274   |
| 1-7-6 環境護岸ブロックエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     | <br>2 7 5 |
| 1-7-7 石積(張)工  | <br>2 7 5 |
| 1-7-8 法枠工   |           |
| 1-7-9 多自然型護岸工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     |           |
| 1-7-10 吹付工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | <br>2 7 5 |
| 1-7-11 植生工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |           |
| 1-7-12 覆土工  |           |
| 1-7-13 羽口工  |           |
| 第 8 節 擁壁護岸工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |           |
| 1-8-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |           |
| 1-8-2 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  |           |
| 1-8-3 場所打擁壁工  |           |
| 1-8-4 プレキャスト擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     |           |
| 第9節 根固め工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            |           |
| 1-9-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |           |
| 1-9-2 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | <br>2 7 6 |
| 1-9-3 根固めブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | <br>2 7 6 |
| 1-9-4 間詰工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           |           |
| 1-9-5 沈床工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | <br>2 7 6 |
| 1-9-6 捨石工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           |           |
| 1-9-7 かごエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           |           |
| 第 10 節 水制工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |           |
| 1 −10− 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       |           |
| 1-10-2 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |           |
| 1-10-3 沈床工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |           |
| 1-10-4 捨石工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |           |
| 1-10-5 かごエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |           |
| 1-10-6 元付工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |           |
| 1-10-7 牛・枠工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |           |
| 1-10-8 杭出し水制工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       |           |
| 第 11 節 付帯道路工····································        |           |
| 1-11-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |           |

| 1-11-2            | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 277   |
|-------------------|--|-------|
| 1 -11-3           | 路側防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 2 7 8 |
| 1 -11-4           | 舗装準備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 2 7 8 |
| 1 -11- 5          | アスファルト舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | 2 7 8 |
| 1 -11- 6          | コンクリート舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | 2 7 8 |
| 1 -11- 7          | 薄層カラー舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     | 2 7 8 |
| 1 -11-8           | ブロック舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 2 7 8 |
| 1 -11- 9          | 側溝工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 2 7 8 |
| 1 -11-10          | 集水桝工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |       |
| 1 -11-11          | 縁石工  |       |
| 1 -11-12          | 区画線工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |       |
| 第12節 付帯道          | 路施設工   |       |
| 1 -12- 1          | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |       |
| 1 -12-2           | 境界工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |       |
| 1 -12-3           | 道路付属物工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       |       |
| 1 -12-4           | 標識工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |       |
| 第13節 光ケー          | ブル配管工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        |       |
| 1 -13- 1          | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |       |
| 1 -13-2           | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |       |
| 1 -13-3           | 配管工  |       |
| 1 -13-4           | ハンドホール工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 280   |
| 第4編 河川編 第2章 浚渫(河川 | II) ·····  | 281   |
|                   | ······································           |       |
| 第2節 浚渫工           | (ポンプ浚渫船)   | 281   |
| 2-2-1             | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |       |
| 2-2-2             | 浚渫船運転工(民船・官船)                                    | 282   |
| 2-2-3             | 作業船及び機械運転工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 282   |
| 2-2-4             | 配土工  | 282   |
| 第3節 浚渫工           | (グラブ船) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 282   |
| 2-3-1             | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       | 282   |
| 2-3-2             | 浚渫船運転工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     | 282   |
| 2-3-3             | 作業船運転工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 283   |
| 2-3-4             | 配土工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | 283   |
| 第4節 浚渫工           | (バックホウ浚渫船)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 283   |
| 2-4-1             | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | 283   |
| 2-4-2             | 浚渫船運転工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     | 283   |
| 2-4-3             | 作業船運転工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 283   |
| 2-4-4             | 揚土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |       |
| 第5節 浚渫土如          | 心理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |       |
| 2-5-1             | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |       |
| 2-5-2             | 浚渫土処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 284   |
| halo , to Saliti  |  |       |
| 第4編 河川編           |  |       |
|                   | 聋  |       |
| 第1節 適用・・・         | •••••  | 285   |

| 第2節 適用すべ                                | き諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 2 | 8 5 |
|---|---|---|-----|
| 第3節 軽量盛土                                | 江   | 2 | 8 5 |
| 3-3-1                                   | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 2 | 8 5 |
| 3-3-2                                   | 軽量盛土工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | 2 | 8 5 |
| 第4節 地盤改良                                | 江   |   | 8 5 |
| 3-4-1                                   | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            |   |     |
| 3-4-2                                   | 固結工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             |   |     |
| 第5節 樋門・樋                                | 6管本体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           |   |     |
| 3-5-1                                   | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          |   |     |
| 3-5-2                                   | 作業土工 (床掘り・埋戻し)                                      |   |     |
| 3-5-3                                   | 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            |   |     |
| 3-5-4                                   | 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           |   |     |
| 3-5-5                                   | 矢板工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           |   |     |
| 3-5-6                                   | 函渠工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           |   |     |
| 3-5-7                                   | 翼壁工   |   |     |
| 3-5-8                                   | 水叩工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           |   |     |
| 第6節 護床工…                                |   |   |     |
| 3-6-1                                   | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            |   |     |
| 3-6-2                                   | 作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |   |     |
| 3-6-3                                   | 根固ブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |   |     |
| 3-6-4                                   | 間詰工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             |   |     |
| 3-6-5                                   | 沈床工   |   |     |
| 3-6-6                                   | 捨石工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           |   |     |
| 3-6-7                                   | かご工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             |   |     |
| 第7節 水路工…                                |   |   |     |
| 3-7-1                                   | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            |   |     |
| 3-7-2                                   | 作業土工 (床掘り・埋戻し)                                      |   |     |
| 3-7-3                                   | 側溝工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             |   |     |
| 3-7-4                                   | 集水桝工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            |   |     |
| 3-7-5                                   | 暗渠工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             |   |     |
| 3-7-6                                   | 樋門接続暗渠工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |   |     |
| 第8節 付属物設                                | 置工  |   |     |
| 3-8-1                                   | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            |   |     |
| 3-8-2                                   | 作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |   |     |
| 3-8-3                                   | 防止柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            |   |     |
| 3-8-4                                   | 境界工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             |   |     |
| 3-8-5                                   | 銘板工   |   |     |
| 3-8-6                                   | 点検施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           |   |     |
| 3-8-7                                   | 階段工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             |   |     |
| 3-8-8                                   | 観測施設工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |   |     |
| 3-8-9                                   | グラウトホール工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 2 | 9 2 |
| ht wie brillie                          |   |   |     |
| 第4編 河川編                                 |   | 0 | 0.0 |
|   |   |   |     |
| //· · · · · · · · · · · · · · · · · · · |   |   |     |
|   | :き諸 <u>基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</u>   |   |     |
| 第3節 工場製作                                | 江   | 2 | 93  |

| 4-3-1    | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |   |   |   |
|----------|--|---|---|---|
| 4-3-2    | 材料   | 2 | 9 | 3 |
| 4-3-3    | 桁製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | 2 | 9 | 3 |
| 4-3-4    | 鋼製伸縮継手製作工  | 2 | 9 | 4 |
| 4-3-5    | 落橋防止装置製作工  | 2 | 9 | 4 |
| 4-3-6    | 鋼製排水管製作工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |   |   |   |
| 4-3-7    | 橋梁用防護柵製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | 2 | 9 | 4 |
| 4-3-8    | 鋳造費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |   |   |   |
| 4-3-9    | 仮設材製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 2 | 9 | 4 |
| 4-3-10   | 工場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |   |   |   |
| 第4節 工場製品 | 輸送工  | 2 | 9 | 4 |
|          | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |   |   |   |
|          | 輸送工  |   |   |   |
|          | : <u>T</u>                                       |   |   |   |
| 4-5-1    | -<br>一般事項·····                                   |   |   |   |
|          | 軽量盛土工  |   |   |   |
|          | 江·····   |   |   |   |
| 4-6-1    | 一<br>一般事項······                                  |   |   |   |
|          | 材料   |   |   |   |
| 4-6-3    | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |   |   |   |
| 4-6-4    | 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |   |   |   |
| 4-6-5    | 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        |   |   |   |
| 4-6-6    | 矢板工(遮水矢板)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    |   |   |   |
| 4-6-7    | 床版工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |   |   |   |
|          | 堰柱工  |   |   |   |
| 4-6-9    | 門柱工  |   |   |   |
| 4-6-10   | ゲート操作台工····································      |   |   |   |
| 4-6-11   | 胸壁工  |   |   |   |
|          | 翼壁工  |   |   |   |
| 4-6-12   | 水叩工····································          |   |   |   |
|          | <b>业</b> 加工。                                     |   |   |   |
|          | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |   |   |   |
|          | 一般争頃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |   |   |   |
|          |  |   |   |   |
|          | 根固めブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     |   |   |   |
|          | 間詰工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |   |   |   |
|          | 沈床工  |   |   |   |
|          | <b>捨石工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>   |   |   |   |
| 4-7-7    | かご工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |   |   |   |
|          | 置工   |   |   |   |
|          | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |   |   |   |
|          | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |   |   |   |
|          | 防止柵工·····  |   |   |   |
|          | 境界工  |   |   |   |
|          | 管理橋受台工·····                                      |   |   |   |
|          | <b>銘板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>   |   |   |   |
| 4-8-7    | 点検施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        |   |   |   |
| 4-8-8    | 階段工  | 2 | 9 | 8 |

| 4-8-9     | 観測施設工   | 2 | 9 8 |
|-----------|---|---|-----|
| 第9節 鋼管理橋  | <u> </u>  | 2 | 98  |
| 4-9-1     | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                | 2 | 98  |
| 4-9-2     | 材料 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                  | 2 | 9 8 |
| 4-9-3     | 地組工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 | 2 | 9 9 |
| 4-9-4     | 架設工 (クレーン架設) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | 2 | 9 9 |
| 4-9-5     | 架設工(ケーブルクレーン架設)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 2 | 9 9 |
| 4-9-6     | 架設工(ケーブルエレクション架設)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     | 2 | 9 9 |
| 4-9-7     | 架設工(架設桁架設)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              | 2 | 9 9 |
| 4-9-8     | 架設工(送出し架設)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 3 | 0 0 |
| 4-9-9     | 架設工(トラベラークレーン架設)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 3 | 0 0 |
| 4-9-10    | 支承工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 | 3 | 0 0 |
| 4-9-11    | 現場継手工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 | 3 | 0 0 |
| 第10節 橋梁現場 | 易塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                  | 3 | 0 0 |
| 4-10-1    | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                | 3 | 0 0 |
| 4-10-2    | 現場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 | 3 | 0 0 |
| 第11節 床版工: |   | 3 | 0 0 |
| 4-11-1    | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                | 3 | 0 0 |
| 4-11-2    | 床版工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                   | 3 | 0 0 |
| 第12節 橋梁付加 | 禹物工(鋼管理橋) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           | 3 | 0 0 |
| 4-12-1    | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                | 3 | 0 0 |
| 4-12-2    | 伸縮装置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 | 3 | 0 0 |
| 4-12-3    | 排水装置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 | 3 | 0 0 |
| 4-12-4    | 地覆工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                   | 3 | 0 1 |
| 4-12-5    | 橋梁用防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・               | 3 | 0 1 |
| 4-12-6    | 橋梁用高欄工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                | 3 | 0 1 |
| 4-12-7    | 検査路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                  | 3 | 0 1 |
| 4-12-8    | 銘板工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 | 3 | 0 1 |
| 第13節 橋梁足場 | 易等設置工(鋼管理橋)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 3 | 0 1 |
| 4-13-1    | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                | 3 | 0 1 |
| 4-13-2    | 橋梁足場工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 | 3 | 0 1 |
| 4-13-3    | 橋梁防護工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               | 3 | 0 1 |
| 4-13-4    | 昇降用設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                | 3 | 0 1 |
| 第14節 コンク  | リート管理橋上部工(PC橋)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 3 | 0 1 |
| 4-14-1    | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                | 3 | 0 1 |
| 4-14-2    | プレテンション桁製作工 (購入工) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | 3 | 0 2 |
| 4-14-3    | ポストテンション桁製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 3 | 0 2 |
| 4-14-4    | プレキャストセグメント製作工(購入工)                                       | 3 | 0 2 |
| 4-14-5    | プレキャストセグメント主桁組立工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 3 | 0 2 |
| 4-14-6    | 支承工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 | 3 | 0 2 |
| 4-14-7    | 架設工 (クレーン架設) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | 3 | 0 2 |
| 4-14-8    | 架設工(架設桁架設)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              | 3 | 0 3 |
| 4-14-9    | 床版・横組工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 |   |     |
| 4-14-10   | 落橋防止装置工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             | 3 | 0 3 |
| 第15節 コンク  | リート管理橋上部工(PCホロースラブ橋) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |   |     |
| 4-15-1    | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                | 3 | 0 3 |
| 4-15-2    | 架設支保工(固定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             | 3 | 0 3 |

| 4-15-3                | 支承工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              | 3 0 3 |
|-----------------------|--|-------|
| 4-15-4                | 落橋防止装置工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | 3 0 3 |
| 4-15-5                | PCホロースラブ製作工······                                    | 3 0 3 |
| 第16節 橋梁付              | 属物工(コンクリート管理橋)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 3 0 3 |
| 4-16-1                | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             | 3 0 3 |
| 4-16-2                | 伸縮装置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 3 0 3 |
| 4-16-3                | 排水装置工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 3 0 3 |
| 4-16-4                | 地覆工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              | 3 0 3 |
| 4-16-5                | 橋梁用防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 3 0 4 |
| 4-16-6                | 橋梁用高欄工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 3 0 4 |
| 4-16-7                | 検査路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             | 3 0 4 |
| 4-16-8                | 銘板工  | 3 0 4 |
| 第17節 橋梁足              | 場等設置工(コンクリート管理橋)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 0 4 |
| 4-17-1                | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           | 3 0 4 |
| 4-17-2                | 橋梁足場工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            |       |
| 4-17-3                | 橋梁防護工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 3 0 4 |
| 4-17-4                | 昇降用設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           |       |
| 第18節 舗装工              |  |       |
| 4-18-1                | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             |       |
| 4-18-2                | 材料   |       |
| 4-18-3                | 舗装準備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            |       |
| 4-18-4                | 橋面防水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            |       |
| 4-18-5                | アスファルト舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        |       |
| 4-18-6                | 半たわみ性舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |       |
| 4-18-7                | 排水性舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           |       |
| 4-18-8                | 透水性舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           |       |
| 4-18-9                | グースアスファルト舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     |       |
| 4-18-10               | コンクリート舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        |       |
| 4-18-11               | 薄層カラー舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |       |
| 4-18-12               | ブロック舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 3 0 6 |
|                       |  |       |
| 第4編 河川編               |  |       |
|                       |  |       |
| ,,, ,, , <u>_</u> ,,, |  |       |
|                       | ごき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            |       |
|                       | 年工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・               |       |
| 5-3-1                 | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           |       |
| 5-3-2                 | 材料   |       |
| 5-3-3                 | 刃口金物製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |       |
| 5-3-4                 | 桁製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             |       |
| 5-3-5                 | 検査路製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           |       |
| 5-3-6                 | 鋼製伸縮継手製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        |       |
| 5-3-7                 | 落橋防止装置製作工······                                      |       |
| 5-3-8                 | 鋼製排水管製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |       |
| 5-3-9                 | プレビーム用桁製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       |       |
| 5-3-10                | 橋梁用防護柵製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        |       |
| 5-3-11                | 鋳造費  | 309   |

| 5 - 3 -12 | アンカーフレーム製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | 3 | 0 9 |
|-----------|--|---|-----|
| 5 - 3 -13 | 仮設材製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | 3 | 0 9 |
| 5 - 3 -14 | 工場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 3 | 0 9 |
| 第4節 工場製品  |  |   | 0 9 |
| 5-4-1     | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           |   |     |
| 5-4-2     | 輸送工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          |   |     |
| 第5節 軽量盛土  | :T   |   |     |
| 5-5-1     | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           |   | 0 9 |
| 5-5-2     |  |   | 0 9 |
|           | :体工  |   |     |
| 5-6-1     | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |   |     |
| 5-6-2     | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   |   |     |
| 5-6-3     | 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           |   |     |
| 5-6-4     | 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |   |     |
| 5-6-5     | オープンケーソン基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    |   |     |
| 5-6-6     | ニューマチックケーソン基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |   |     |
| 5-6-7     | 矢板工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          |   |     |
| 5-6-8     | 床版工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            |   |     |
| 5-6-9     | 堰柱工  | 3 | 1 0 |
| 5 - 6 -10 | 門柱工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 3 | 1 0 |
| 5 – 6 –11 | ゲート操作台工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | 3 | 1 0 |
| 5 - 6 -12 | 水叩工  | 3 | 1 0 |
| 5 - 6 -13 | 閘門工  | 3 | 1 0 |
| 5 - 6 -14 | 土砂吐工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | 3 | 1 0 |
| 5 - 6 -15 | 取付擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 3 | 1 0 |
| 第7節 固定堰本  |  | 3 | 1 1 |
| 5-7-1     | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | 3 | 1 1 |
| 5-7-2     | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 3 | 1 1 |
| 5-7-3     | 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 3 | 1 1 |
| 5-7-4     | 場所打杭工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | 3 | 1 1 |
| 5-7-5     | オープンケーソン基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | 3 | 1 1 |
| 5-7-6     | ニューマチックケーソン基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | 1 1 |
| 5-7-7     | 矢板工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 3 | 1 1 |
| 5-7-8     | 堰本体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 3 | 1 1 |
| 5-7-9     | 水叩工  | 3 | 1 1 |
| 5 - 7 -10 | 土砂吐工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | 3 | 1 2 |
| 5 - 7 -11 | 取付擁壁工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | 3 | 1 2 |
| 第8節 魚道工…  |  | 3 | 1 2 |
| 5-8-1     | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | 3 | 1 2 |
| 5-8-2     | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 3 | 1 2 |
| 5-8-3     | 魚道本体工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | 3 | 1 2 |
| 第9節 管理橋下  | ·部工·····   | 3 | 1 2 |
| 5-9-1     | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | 3 | 1 2 |
| 5-9-2     | 管理橋橋台工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 3 | 1 2 |
| 第10節 鋼管理標 | 喬上部工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | 3 | 1 2 |
| 5-10-1    | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | 3 | 1 2 |
| 5-10-2    | 材料   | 3 | 1 3 |

| 5-10-3   | 地組工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 3 1   | . 3  |
|--|---|---|--|
| 5-10-4   | 架設工 (クレーン架設) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 3 1   | . 3  |
| 5-10-5   | 架設工(ケーブルクレーン架設)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 3 1   | . 3  |
| 5-10-6   | 架設工(ケーブルエレクション架設)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 3 1   | . 3  |
| 5-10-7   | 架設工(架設桁架設)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 3 1   | . 3  |
| 5-10-8   | 架設工(送出し架設)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 3 1   | . 3  |
| 5-10-9   | 架設工(トラベラークレーン架設)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 3 1   | . 3  |
| 5-10-10  | 支承工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 3 1   | . 3  |
| 5-10-11  | 現場継手工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 3 1   | . 3  |
| 第11節 橋梁現   | 場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 3 1   | 3  |
| 5-11-1   | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | 3 1   | . 3  |
| 5-11-2   | 現場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 3 1   | 4  |
| 第12節 床版工   |   | 3 1   | 4  |
| 5-12-1   | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | 3 1   | 4  |
| 5-12-2   | 床版工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 3 1   | 4  |
| 第13節 橋梁付   | 属物工(鋼管理橋) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |   |  |
| 5-13-1   | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | 3 1   | 4  |
| 5-13-2   | 伸縮装置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 3 1   | 4  |
| 5-13-3   | 排水装置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   |   |  |
| 5-13-4   | 地覆工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   |   |  |
| 5-13-5   | 橋梁用防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   |   |  |
| 5-13-6   | 橋梁用高欄工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 3 1   | 4  |
|  | LA -target  | 9 1   | 1  |
| 5-13-7   | 横査路上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | $o_1$   |  |
| 5 -13- 7<br>5 -13- 8   | 検査路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  |   |  |
| 5-13-8   | 銘板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 3 1   | 4  |
| 5-13-8   |   | 3 1<br>3 1                                    | 4  |
| 5-13-8<br>第 14 節 橋梁足<br>5-14-1   | - 銘板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 3 1<br>3 1<br>3 1                             | 4 4 4  |
| 5-13-8<br>第 14 節 橋梁足   | 銘板工·····<br>場等設置工(鋼管理橋)····<br>一般事項····<br>橋梁足場工····  | 3 1<br>3 1<br>3 1<br>3 1                      | 4 4 4 5  |
| 5-13-8<br>第 14 節 橋梁足<br>5-14-1<br>5-14-2   | - 銘板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 3 1<br>3 1<br>3 1<br>3 1<br>3 1               | 4 4 5 5 5  |
| 5-13-8<br>第 14 節 橋梁足<br>5-14-1<br>5-14-2<br>5-14-3<br>5-14-4   | 銘板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 3 1<br>3 1<br>3 1<br>3 1<br>3 1<br>3 1        | 4 4 4 5 5 5 5  |
| 5-13-8<br>第 14 節 橋梁足<br>5-14-1<br>5-14-2<br>5-14-3<br>5-14-4   | 銘板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 3 1<br>3 1<br>3 1<br>3 1<br>3 1<br>3 1        | 4<br>4<br>4<br>5<br>5<br>5   |
| 5-13-8<br>第 14 節 橋梁足<br>5-14-1<br>5-14-2<br>5-14-3<br>5-14-4<br>第 15 節 コンク   | 銘板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 3 1<br>3 1<br>3 1<br>3 1<br>3 1<br>3 1<br>3 1 | 4<br>4<br>5<br>5<br>5<br>5   |
| 5-13-8<br>第 14 節 橋梁足<br>5-14-1<br>5-14-2<br>5-14-3<br>5-14-4<br>第 15 節 コンク<br>5-15-1   | 銘板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 3 1<br>3 1<br>3 1<br>3 1<br>3 1<br>3 1<br>3 1 | 4 4 5 5 5 5 5  |
| 5-13-8<br>第 14 節 橋梁足<br>5-14-1<br>5-14-2<br>5-14-3<br>5-14-4<br>第 15 節 コンク<br>5-15-1<br>5-15-2   | 総板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1       | 4 4 5 5 5 5 5 5 5  |
| 5-13-8<br>第 14 節 橋梁足<br>5-14-1<br>5-14-2<br>5-14-3<br>5-14-4<br>第 15 節 コンク<br>5-15-1<br>5-15-2<br>5-15-3   | 銘板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1       | 4 4 5 5 5 5 5 5 6  |
| 5-13-8<br>第 14 節 橋梁足<br>5-14-1<br>5-14-2<br>5-14-3<br>5-14-4<br>第 15 節 コンク<br>5-15-1<br>5-15-2<br>5-15-3<br>5-15-4   | 銘板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1       | 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6  |
| 5-13-8<br>第 14 節 橋梁足<br>5-14-1<br>5-14-2<br>5-14-3<br>5-14-4<br>第 15 節 コンク<br>5-15-1<br>5-15-2<br>5-15-3<br>5-15-4<br>5-15-5   | 銘板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1       | 4<br>4<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>6<br>6                                    |
| 5-13-8<br>第 14節 橋梁足<br>5-14-1<br>5-14-2<br>5-14-3<br>5-14-4<br>第 15節 コンク<br>5-15-1<br>5-15-2<br>5-15-3<br>5-15-4<br>5-15-5<br>5-15-6   | 第板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1       | 4<br>4<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>6<br>6<br>6                                    |
| 5-13-8<br>第 14 節 橋梁足<br>5-14-1<br>5-14-2<br>5-14-3<br>5-14-4<br>第 15 節 コンク<br>5-15-1<br>5-15-2<br>5-15-3<br>5-15-4<br>5-15-5<br>5-15-6<br>5-15-7   | 銘板工・ 場等設置工(鋼管理橋) 一般事項・ 橋梁足場工・ 橋梁防護工・ 昇降用設備工・ リート管理橋上部工(P C 橋) 一般事項・ プレテンション桁製作工(購入工)・ ポストテンション桁製作工・ プレキャストセグメント製作工(購入工)・ プレキャストセグメント製作工(購入工)・ プレキャストセグメント主桁組立工・ 支承工・ 架設工(クレーン架設)・   | 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1       | 4<br>4<br>4<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>6<br>6<br>6<br>6                          |
| 5-13-8<br>第 14節 橋梁足<br>5-14-1<br>5-14-2<br>5-14-3<br>5-14-4<br>第 15節 コンク<br>5-15-1<br>5-15-2<br>5-15-3<br>5-15-4<br>5-15-5<br>5-15-6<br>5-15-7<br>5-15-8   | 銘板工・ 場等設置工(鋼管理橋) 一般事項・ 橋梁足場工・ 橋梁防護工・ 昇降用設備工・ リート管理橋上部工(P C橋)・ 一般事項・ プレテンション桁製作工(購入工)・ ポストテンション桁製作工・ プレキャストセグメント製作工(購入工)・ プレキャストセグメント製作工(購入工)・ プレキャストセグメント主桁組立工・ 支承工・ 架設工(クレーン架設)・ 架設工(タレーン架設)・ 架設工(架設桁架設)・                          | 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1       | 4<br>4<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>6<br>6<br>6<br>6                                    |
| 5-13-8<br>第 14 節 橋梁足<br>5-14-1<br>5-14-2<br>5-14-3<br>5-14-4<br>第 15 節 コンク<br>5-15-1<br>5-15-2<br>5-15-3<br>5-15-4<br>5-15-5<br>5-15-6<br>5-15-7<br>5-15-8<br>5-15-9<br>5-15-10  | 第板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1       | 4<br>4<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6                          |
| 5-13-8<br>第 14 節 橋梁足<br>5-14-1<br>5-14-2<br>5-14-3<br>5-14-4<br>第 15 節 コンク<br>5-15-1<br>5-15-2<br>5-15-3<br>5-15-4<br>5-15-5<br>5-15-6<br>5-15-7<br>5-15-8<br>5-15-9<br>5-15-10  | 銘板工・ 場等設置工(鋼管理橋) 一般事項・ 橋梁足場工・ 橋梁防護工・ 昇降用設備工・ リート管理橋上部工(PC橋) 一般事項・ プレテンション桁製作工(購入工) ポストテンション桁製作工・ プレキャストセグメント製作工(購入工) プレキャストセグメント主桁組立工・ 支承エ・ 架設工(クレーン架設) 架設工(架設桁架設) 床版・横組工 落橋防止装置工   | 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1       | 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  |
| 5-13-8<br>第 14 節 橋梁足<br>5-14-1<br>5-14-2<br>5-14-3<br>5-14-4<br>第 15 節 コンク<br>5-15-1<br>5-15-2<br>5-15-3<br>5-15-4<br>5-15-5<br>5-15-6<br>5-15-7<br>5-15-8<br>5-15-9<br>5-15-10<br>第 16 節 コンク                            | 銘板工・ 場等設置工(鋼管理橋) 一般事項・ 橋梁足場工・ 橋梁防護工・ 昇降用設備工・ リート管理橋上部工(PC橋) 一般事項・ プレテンション桁製作工(購入工)・ ポストテンション桁製作工・ プレキャストセグメント製作工(購入工)・ プレキャストセグメント製作工(購入工)・ プレキャストセグメント主桁組立工・ 支承工・ 架設工(クレーン架設)・ 架設工(タレーン架設)・ 床版・横組工・ 落橋防止装置工・ リート管理橋上部工(PCホロースラブ橋)・ | 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1       | 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  |
| 5-13-8<br>第 14節 橋梁足<br>5-14-1<br>5-14-2<br>5-14-3<br>5-14-4<br>第 15節 コンク<br>5-15-1<br>5-15-2<br>5-15-3<br>5-15-4<br>5-15-5<br>5-15-6<br>5-15-7<br>5-15-8<br>5-15-9<br>5-15-10<br>第 16節 コンク<br>5-16-1                     | 銘板工・ 場等設置工(鋼管理橋) 一般事項・ 橋梁足場工・ 橋梁防護工・ 昇降用設備工・ リート管理橋上部工(P C橋)・ 一般事項・ プレテンション桁製作工(購入工) ポストテンション桁製作工・ プレキャストセグメント製作工(購入工) プレキャストセグメント主桁組立工・ 支承エ・・ 架設工(クレーン架設) 架設工(架設桁架設) 床版・横組工・ 落橋防止装置工・ リート管理橋上部工(P Cホロースラブ橋) 一般事項・                  | 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1       | 4<br>4<br>4<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>7      |
| 5-13-8<br>第 14 節 橋梁足<br>5-14-1<br>5-14-2<br>5-14-3<br>5-14-4<br>第 15 節 コンク<br>5-15-1<br>5-15-2<br>5-15-3<br>5-15-4<br>5-15-5<br>5-15-6<br>5-15-7<br>5-15-8<br>5-15-9<br>5-15-10<br>第 16 節 コンク<br>5-16-1<br>5-16-2        |   | 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1       | 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7  |
| 5-13-8<br>第 14節 橋梁足<br>5-14-1<br>5-14-2<br>5-14-3<br>5-14-4<br>第 15節 コンク<br>5-15-1<br>5-15-2<br>5-15-3<br>5-15-4<br>5-15-5<br>5-15-6<br>5-15-7<br>5-15-8<br>5-15-9<br>5-15-10<br>第 16節 コンク<br>5-16-1<br>5-16-2<br>5-16-3 |   | 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1       | 4<br>4<br>4<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>7<br>7 |

| 5-17-1  | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             | 3 | 1 7 |
|---|--|---|-----|
| 5-17-2  | 架設支保工(固定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 3 | 1 7 |
| 5-17-3  | 支承工  | 3 | 1 7 |
| 5-17-4  | P C 箱桁製作工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | 3 | 1 8 |
| 5-17-5  | 落橋防止装置工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | 3 | 1 8 |
| 第18節 橋梁付  | 属物工(コンクリート管理橋)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 3 | 1 8 |
| 5-18-1  | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           | 3 | 1 8 |
| 5-18-2  | 伸縮装置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 3 | 1 8 |
| 5-18-3  | 排水装置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 3 | 1 8 |
| 5-18-4  | 地覆工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              | 3 | 1 8 |
| 5-18-5  | 橋梁用防護柵工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | 3 | 1 8 |
| 5-18-6  | 橋梁用高欄工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | 3 | 1 8 |
| 5-18-7  | 検査路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             | 3 | 18  |
| 5-18-8  | 銘板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              | 3 | 1 8 |
| 第19節 橋梁足  | 場等設置工(コンクリート管理橋)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | 1 8 |
| 5-19-1  | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           | 3 | 18  |
| 5-19-2  | 橋梁足場工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 3 | 1 8 |
| 5-19-3  | 橋梁防護工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 3 | 1 9 |
| 5-19-4  | 昇降用設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 3 | 1 9 |
| 第20節 付属物  | 設置工  | 3 | 1 9 |
| 5-20-1  | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           | 3 | 1 9 |
| 5-20-2  | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     | 3 | 1 9 |
| 5-20-3  | 防止柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             | 3 | 1 9 |
| 5-20-4  | 境界工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              | 3 | 1 9 |
| 5-20-5  | 銘板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              | 3 | 1 9 |
| 5-20-6  | 点検施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 3 | 1 9 |
| 5 -20- 7  | 階段工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              | 3 | 1 9 |
| 5-20-8  | 観測施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 3 | 1 9 |
| 5 -20- 9  | グラウトホール工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | 3 | 1 9 |
|   |  |   |     |
| 第4編 河川編   |  |   |     |
|   |  |   |     |
| ,,, , , , <del>, , , , , , , , , , , , , , </del> |  |   |     |
|   | ミき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            |   |     |
| 第3節 軽量盛士  | 上工   | 3 | 2 0 |
| 6-3-1   | 7 <b>~~</b> ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~      |   | 2 0 |
| 6-3-2   | 軽量盛土工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          |   |     |
| 第4節 機場本体  | <u> </u>   |   |     |
| 6 - 4 - 1   | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             |   |     |
| 6-4-2   | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     |   |     |
| 6-4-3   | 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             |   |     |
| 6-4-4   | 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            |   |     |
| 6-4-5   | 矢板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              |   |     |
| 6-4-6   | 本体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              |   |     |
| 6-4-7   | 燃料貯油槽工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           |   |     |
| 第5節 沈砂池工  | <u> </u>   |   |     |
| 6-5-1   | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           | 3 | 2 2 |

| 6-5-2     | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | 23  |
|-----------|--|---|-----|
| 6-5-3     | 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | 3 | 2 3 |
| 6-5-4     | 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 3 | 2 3 |
| 6-5-5     | 矢板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 3 | 2 3 |
| 6-5-6     | 場所打擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 3 | 2 3 |
| 6-5-7     | コンクリート床版工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | 3 | 2 3 |
| 6-5-8     | ブロック床版工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 3 | 2 3 |
| 6-5-9     | 現場打水路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 3 | 2 4 |
| 第6節 吐出水槽  | 雪工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 3 | 2 4 |
| 6-6-1     | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       | 3 | 2 4 |
| 6-6-2     | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | 2 4 |
| 6-6-3     | 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | 3 | 2 5 |
| 6-6-4     | 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 3 | 2 5 |
| 6-6-5     | 矢板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 3 | 2 5 |
| 6-6-6     | 本体工  | 3 | 2 5 |
|           |  |   |     |
| 第4編 河川編   |  |   |     |
| 第7章 床止め・床 | そ固め・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 3 | 2 6 |
| 第1節 適用…   |  | 3 | 2 6 |
| 第2節 適用すべ  | 、き諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 3 | 2 6 |
| 第3節 軽量盛士  | -工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 3 | 2 6 |
| 7-3-1     | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       | 3 | 2 6 |
| 7-3-2     | 軽量盛土工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | 3 | 2 6 |
| 第4節 床止めエ  |  | 3 | 2 6 |
| 7-4-1     | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       | 3 | 2 6 |
| 7-4-2     | 材料   | 3 | 2 7 |
| 7-4-3     | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |   |     |
| 7-4-4     | 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | 3 | 2 7 |
| 7-4-5     | 矢板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 3 | 2 7 |
| 7-4-6     | 本体工  | 3 | 2 7 |
| 7-4-7     | 取付擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 3 | 2 8 |
| 7-4-8     | 水叩工  | 3 | 2 8 |
| 第5節 床固めエ  | <u> </u>   | 3 | 2 8 |
| 7-5-1     | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       | 3 | 2 9 |
| 7-5-2     | 材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 3 | 2 9 |
| 7-5-3     | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |   |     |
| 7-5-4     | 本堤工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |   |     |
| 7-5-5     | 垂直壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |   |     |
| 7-5-6     | 側壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |   |     |
| 7-5-7     | 水叩工  |   |     |
| 第6節 山留擁壁  | <b>達工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>    |   |     |
| 7 - 6 - 1 | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |   |     |
| 7-6-2     | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |   |     |
| 7-6-3     | コンクリート擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    |   |     |
| 7-6-4     | ブロック積擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     |   |     |
| 7-6-5     | 石積擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        |   |     |
| 7-6-6     | 山留擁壁基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 3 | 3 1 |

| 第4編 河川編     |   |   |     |
|-------------|---|---|-----|
|             |   | 3 | 3 2 |
|             |   |   |     |
|             | き諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              |   |     |
|             | 回工  |   |     |
|             |   |   |     |
|             |   |   |     |
|             |   |   |     |
|             | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            |   |     |
|             | <del>一叔事項</del> · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |   |     |
|             | 左::::::::::::::::::::::::::::::::::::                 |   |     |
|             |   |   |     |
|             | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            |   |     |
|             | 芝養生工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              |   |     |
|             | 伐木除根工······   |   |     |
|             | 修工·····   |   |     |
|             | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              |   |     |
|             | 材料  |   |     |
|             | クラック補修工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           |   |     |
|             | ボーリンググラウト工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        |   |     |
|             | 欠損部補修工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            |   |     |
|             | 工   |   |     |
|             | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            |   |     |
|             | 材料  |   |     |
| 8-7-3       | 不陸整正工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           | 3 | 3 6 |
| 8-7-4       | コンクリート舗装補修工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 3 | 3 6 |
|             | アスファルト舗装補修工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       |   |     |
| 第8節 付属物復    | 旧工  | 3 | 3 6 |
| 8-8-1       | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            | 3 | 3 6 |
|             | 付属物復旧工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            |   |     |
|             | 置工  |   |     |
| 8-9-1       | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            | 3 | 3 7 |
| 8-9-2       | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 3 | 3 7 |
| 8-9-3       | 防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              | 3 | 3 7 |
| 8-9-4       | 境界杭工  | 3 | 3 7 |
| 8-9-5       | 付属物設置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 3 | 3 7 |
| 第10節 光ケープ   | ブル配管工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             | 3 | 3 7 |
| 8-10-1      | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            | 3 | 3 7 |
| 8-10-2      | 作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 3 | 3 7 |
| 8-10-3      | 配管工   | 3 | 3 7 |
| 8-10-4      | ハンドホール工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 3 | 3 7 |
| 第 11 節 清掃工· |   | 3 | 3 7 |
| 8-11-1      | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            | 3 | 3 7 |
| 8-11-2      | 材料  | 3 | 3 7 |
| 8-11-3      | 塵芥処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             | 3 | 3 7 |
| 8-11-4      | 水面清掃工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           | 3 | 3 8 |
| 第 12 節 植栽維持 | 专工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                | 3 | 3 8 |

| 8 -12- 1                                | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 3 | 3 8 |
|---|---|---|-----|
|   | 材料  |   |     |
| 8-12-3                                  | 樹木・芝生管理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        |   |     |
|   |   |   |     |
|   | <u> </u>  |   |     |
| 8-13-1                                  | 724 74  | _ |     |
|   | 応急処理作業工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |   |     |
| ***                                     | 如置工·····  |   |     |
|   | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          |   |     |
| 8 -14- 2                                | 運搬処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 3 | 38  |
| <b>第 4 词</b> 词 则 词                      |   |   |     |
| 第4編 河川編                                 |   | 2 | 2.0 |
|   |   |   |     |
| //· · · · · · · · · · · · · · · · · · · |   |   |     |
| 210                                     | :き諸基準······<br>-                                    |   |     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | :I  |   |     |
|   | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          |   |     |
|   | 軽量盛土工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |   |     |
|   |   |   |     |
|   | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            |   |     |
|   | 覆土工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           |   |     |
|   | 植生工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             |   |     |
|   |   |   |     |
| 9-5-1                                   | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 3 | 4 0 |
| 9-5-2                                   | 緣切工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           | 3 | 4 0 |
| 9-5-3                                   | 植生工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             | 3 | 4 0 |
| 第6節 堤脚保護                                | <u></u>   | 3 | 4 0 |
| 9-6-1                                   | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 3 | 4 0 |
| 9-6-2                                   | 作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | 4 0 |
| 9-6-3                                   | 石積工   | 3 | 4 0 |
| 9-6-4                                   | コンクリートブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     | 3 | 4 0 |
| 第7節 管理用通                                | ·<br>B路工······                                      | 3 | 4 1 |
| 9-7-1                                   |   | 3 | 4 1 |
| 9-7-2                                   | 防護柵工  |   |     |
|   | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    |   |     |
| 9-7-4                                   | 路面切削工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |   |     |
| - · -                                   | 舗装打換え工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |   |     |
| 9-7-6                                   | オーバーレイエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |   |     |
|   | 排水構造物工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |   |     |
| 9-7-7<br>9-7-8                          | 道路付属物工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |   |     |
|   |   |   |     |
|   | [工····································              |   |     |
| 9-8-1                                   | 一般事項······  |   |     |
|   | 材料  |   |     |
|   | 付属物塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |   |     |
| 9-8-4                                   | コンクリート面塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 3 | 43  |
|   |   | _ |     |
|   |   |   |     |
| 第1章 砂防堰堤・・                              |   | 3 | 4 4 |

| 第1節 適用…    |   | 3 4 | 4 |
|------------|---|-----|---|
| 第2節 適用すべ   | *き諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 3 4 | 4 |
| 第3節 工場製作   | 红   | 3 4 | 5 |
| 1-3-1      | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 3 4 | 5 |
| 1-3-2      | 材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             | 3 4 | 5 |
| 1-3-3      | 鋼製堰堤製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | 3 4 | 5 |
| 1-3-4      | 鋼製堰堤仮設材製作工  | 3 4 | 5 |
| 1-3-5      | 工場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 3 4 | 5 |
| 第4節 工場製品   | 品輸送工·····   | 3 4 | 5 |
| 1-4-1      | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 3 4 | 5 |
| 1-4-2      | 輸送工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             | 3 4 | 5 |
| 第5節 軽量盛士   | 工   | 3 4 | 5 |
| 1-5-1      | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 3 4 | 5 |
| 1-5-2      | 軽量盛土工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | 3 4 | 5 |
| 第6節 法面工    |   | 3 4 | 5 |
| 1-6-1      | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 3 4 | 5 |
| 1-6-2      | 植生工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             | 3 4 | 5 |
| 1-6-3      | 法面吹付工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | 3 4 | 6 |
| 1-6-4      | 法枠工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             | 3 4 | 6 |
| 1-6-5      | 法面施肥工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | 3 4 | 6 |
| 1-6-6      | アンカーエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 3 4 | 6 |
| 1-6-7      | かご工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             | 3 4 | 6 |
| 第7節 仮締切工   |   | 3 4 | 6 |
| 1-7-1      | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 3 4 | 6 |
| 1-7-2      | 土砂・土のう締切工   | 3 4 | 6 |
| 1-7-3      | コンクリート締切工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 3 4 | 6 |
| 第8節 コンクリ   | 「一ト堰堤工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 3 4 | 6 |
| 1-8-1      | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 3 4 | 6 |
| 1-8-2      | 作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 4 | 7 |
| 1-8-3      | 埋戻し工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 3 4 | 8 |
| 1-8-4      | コンクリート堰堤本体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     | 3 4 | 8 |
| 1-8-5      | コンクリート副堰堤工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 3 4 | 9 |
| 1-8-6      | コンクリート側壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 3 4 | 9 |
| 1-8-7      | 間詰工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             | 3 4 | 9 |
| 1-8-8      | 水叩工   | 3 4 | 9 |
| 1-8-9      | 残存型枠(砂防工)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 3 5 | 0 |
| 第9節 鋼製堰場   | 星工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              | 3 5 | 1 |
| 1-9-1      | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 3 5 | 1 |
| 1-9-2      | 材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             | 3 5 | 1 |
| 1-9-3      | 作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 5 | 1 |
| 1-9-4      | 埋戻し工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 3 5 | 1 |
| 1-9-5      | 鋼製堰堤本体工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       | 3 5 | 1 |
| 1-9-6      | 鋼製側壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 3 5 | 1 |
| 1-9-7      | コンクリート側壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 3 5 | 1 |
| 1-9-8      | 間詰工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             | 3 5 | 2 |
| 1-9-9      | 水叩工   | 3 5 | 2 |
| 1 - 9 - 10 | 現場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 3 5 | 2 |

| 第10節 護床工                  | <ul><li>根固め工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul> | 3 5 2 |
|---------------------------|--|-------|
| 1 -10- 1                  | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 | 3 5 2 |
| 1-10-2                    | 作業土工 (床掘り・埋戻し)   | 3 5 2 |
| 1-10-3                    | 埋戻し工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                   | 3 5 2 |
| 1-10-4                    | 根固めブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・               | 3 5 2 |
| 1-10-5                    | 間詰工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                    | 3 5 2 |
| 1-10-6                    | 沈床工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                    | 3 5 2 |
| 1 -10- 7                  | かご工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                    | 3 5 2 |
| 1 -10-8                   | 元付工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                    | 3 5 2 |
| 第11節 砂防堰地                 | 堤付属物設置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                | 3 5 2 |
| 1 -11- 1                  | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 | 3 5 2 |
| 1-11-2                    | 作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 3 5 2 |
| 1-11-3                    | 防止柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                   | 3 5 3 |
| 1-11-4                    | 境界工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                    | 3 5 3 |
| 1-11-5                    | 銘板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                    | 3 5 3 |
| 1-11-6                    | 点検施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                  | 3 5 3 |
| 第 12 節 付帯道路               | 路工   | 3 5 3 |
| 1 -12- 1                  | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 | 3 5 3 |
| 1 -12- 2                  | 作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 3 5 3 |
| 1 -12- 3                  | 路側防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 | 3 5 3 |
| 1 -12- 4                  | 舗装準備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                  | 3 5 3 |
| 1 -12- 5                  | アスファルト舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              | 3 5 4 |
| 1 -12- 6                  | コンクリート舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              | 3 5 4 |
| 1 -12- 7                  | 薄層カラー舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・               | 3 5 4 |
| 1 -12-8                   | 側溝工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                    | 3 5 4 |
| 1 -12- 9                  | 集水桝工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                   | 3 5 4 |
| 1 -12-10                  | 縁石工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                    | 3 5 4 |
| 1 -12-11                  | 区画線工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 | 3 5 4 |
| 第13節 付帯道路                 | 路施設工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 | 3 5 4 |
| 1 -13- 1                  | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 | 3 5 4 |
| 1 -13-2                   | 境界工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                    | 3 5 4 |
| 1 -13-3                   | 道路付属物工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 | 3 5 4 |
| 1 -13- 4                  | 小型標識工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                  | 3 5 4 |
|                           |  |       |
| 第5編 砂防編                   |  |       |
| 21. 1 U.E. II             |  |       |
| ,,, ,, , <del>_</del> ,,, |  |       |
| , , , , , <u> </u>        | 、き諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                  |       |
| 第3節 軽量盛土                  | 江  |       |
| 2-3-1                     | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 |       |
| 2-3-2                     | 軽量盛土工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                |       |
|                           | <sup>[</sup> 工······                                       |       |
| 2-4-1                     | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                   |       |
| 2-4-2                     | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           |       |
| 2-4-3                     | 埋戻し工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                   |       |
| 2-4-4                     | 基礎工(護岸)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                |       |
| 2 - 4 - 5                 | コンクリート癖辟丁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              | 3 5 6 |

| 2-4-6    | ブロック積擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・               | 3 5 6 |
|----------|--|-------|
| 2-4-7    | 石積擁壁工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                | 3 5 6 |
| 2-4-8    | 護岸付属物工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 | 3 5 6 |
| 2-4-9    | 植生工  | 3 5 6 |
| 2-4-10   | 目地工  | 3 5 6 |
| 第5節 床固めコ | <u> </u>   | 3 5 6 |
| 2-5-1    | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 | 3 5 6 |
| 2-5-2    | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 3 5 6 |
| 2-5-3    | 埋戻し工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                   | 3 5 6 |
| 2-5-4    | 床固め本体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 | 3 5 6 |
| 2-5-5    | 垂直壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                   | 3 5 7 |
| 2-5-6    | 側壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                    | 3 5 7 |
| 2-5-7    | 水叩工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                    | 3 5 7 |
| 2-5-8    | 魚道工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                    | 3 5 7 |
| 第6節 根固め・ | ・水制工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                    | 3 5 7 |
| 2-6-1    | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                   | 3 5 7 |
| 2-6-2    | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 3 5 7 |
| 2-6-3    | 埋戻し工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                   | 3 5 7 |
| 2-6-4    | 根固めブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・               | 3 5 7 |
| 2-6-5    | 間詰工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                    | 3 5 7 |
| 2-6-6    | 捨石工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                    |       |
| 2-6-7    | かご工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                    | 3 5 7 |
| 2-6-8    | 元付工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                    | 3 5 7 |
| 第7節 流路付属 | <b>属物設置工·····</b>  | 3 5 7 |
| 2-7-1    | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                   | 3 5 7 |
| 2-7-2    | 階段工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                    | 3 5 8 |
| 2-7-3    | 防止柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                   | 3 5 8 |
| 2-7-4    | 境界工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                    | 3 5 8 |
| 2-7-5    | 銘板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                    | 3 5 8 |
|          |  |       |
| 第5編 砂防編  |  |       |
|          |  |       |
|          |  |       |
| 7        | <き諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                  |       |
| 第3節 軽量盛士 | E工······   |       |
| 3-3-1    | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 |       |
| 3-3-2    | 軽量盛土工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                |       |
|          |  |       |
| 3-4-1    | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 |       |
| 3-4-2    | 植生工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                    |       |
| 3-4-3    | 吹付工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                    |       |
| 3-4-4    | 法枠工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                    |       |
| 3-4-5    | かご工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                    |       |
| 3-4-6    | アンカー工 (プレキャストコンクリート板) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |       |
| 3-4-7    | 抑止アンカー工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                |       |
|          |  |       |
| 3-5-1    | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 | 361   |

| 3-5-2     | 作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 361   |   |
|-----------|---|-------|---|
| 3-5-3     | 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 3 6 2 | ) |
| 3-5-4     | 場所打擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 3 6 2 | ) |
| 3-5-5     | プレキャスト擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 3 6 2 | ) |
| 3-5-6     | 補強土壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 3 6 2 | ) |
| 3-5-7     | 井桁ブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | 3 6 2 | ) |
| 3-5-8     | 落石防護工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | 3 6 2 | ) |
| 第6節 山腹水路  | \$工   | 3 6 2 | ) |
| 3-6-1     | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 3 6 2 | ) |
| 3-6-2     | 作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 6 2 | ) |
| 3-6-3     | 山腹集水路・排水路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | 3 6 3 | j |
| 3-6-4     | 山腹明暗渠工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 3 6 3 | j |
| 3-6-5     | 山腹暗渠工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 3 6 3 | j |
| 3-6-6     | 場所打水路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 3 6 3 | j |
| 3-6-7     | 集水桝工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 3 6 3 | j |
| 第7節 地下水排  | 除工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              | 3 6 3 | j |
| 3-7-1     | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 3 6 4 | c |
| 3-7-2     | 作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 6 4 | c |
| 3-7-3     | 井戸中詰工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 3 6 4 | c |
| 3-7-4     | 集排水ボーリング工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 3 6 4 | c |
| 3-7-5     | 集水井工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 3 6 4 | c |
| 第8節 地下水遮  | 断工  | 3 6 5 | , |
| 3-8-1     | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 3 6 5 | , |
| 3-8-2     | 作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 6 5 | , |
| 3-8-3     | 場所打擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 3 6 5 | , |
| 3-8-4     | 固結工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             | 3 6 5 |   |
| 3-8-5     | 矢板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             | 3 6 5 |   |
| 第9節 抑止杭工  |   | 3 6 5 |   |
| 3-9-1     | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            |       |   |
| 3-9-2     | 作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 6 5 | , |
| 3-9-3     | 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 3 6 5 | , |
| 3-9-4     | 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 3 6 6 | j |
| 3-9-5     | シャフト工 (深礎工)   | 3 6 6 | j |
| 3-9-6     | 合成杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 3 6 6 | j |
| 第10節 斜面対象 | 策付属物設置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | 3 6 6 | j |
| 3-10-1    | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          |       |   |
| 3-10-2    | 点検施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 3 6 6 | j |
|           |   |       |   |
|           |   |       |   |
|           | - トダム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           |       |   |
|           | > > = b+++>de                                       |       |   |
| 7         | <き諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           |       |   |
|           | An. de vez  |       |   |
| 1-3-1     | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            |       |   |
| 1-3-2     | 掘削分類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            |       |   |
| 1-3-3     | 過掘の処理······   |       |   |
| 1-3-4     | 発破制限 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 367   |   |

|   | 1-3   | -5             | 岩盤面処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 3 | 6 | 7 |
|---|-------|----------------|--|---|---|---|
|   | 1-3   | -6             | 不良岩等の処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 3 | 6 | 8 |
|   | 1-3   | -7             | 建設発生土の処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 3 | 6 | 8 |
|   | 1-3   | -8             | 基礎岩盤の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 3 | 6 | 8 |
|   | 1-3   | -9             | 岩盤確認後の再処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 3 | 6 | 8 |
| 第 | 4節    | ダムコン           | /クリートエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | 3 | 6 | 9 |
|   | 1-4   | -1             | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | 3 | 6 | 9 |
|   | 1-4   | -2             | 原石骨材 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |   |   |   |
|   | 1-4   | -3             | 天然骨材 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |   |   |   |
|   | 1-4   | -4             | 配合   | 3 | 6 | 9 |
|   | 1-4   | -5             | 材料の計量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 3 | 6 | 9 |
|   | 1-4   | -6             | 練りまぜ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 3 | 7 | 0 |
|   | 1-4   | -7             | コンクリートの運搬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 3 | 7 | 1 |
|   | 1-4   | -8             | 打込み開始・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 3 | 7 | 1 |
|   | 1-4   | -9             | コンクリートの打込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     | 3 | 7 | 2 |
|   | 1-4   | -10            | 締固め・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 3 | 7 | 3 |
|   | 1-4   | -11            | 継目 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           |   |   |   |
|   | 1-4   | -12            | 養生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             |   |   |   |
| 第 | 5節    | 型枠工・・          |  |   |   |   |
|   | 1 - 5 | -1             | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | 3 | 7 | 4 |
|   | 1 - 5 | -2             | せき板・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 3 | 7 | 4 |
|   | 1 - 5 | -3             | 型枠の組み立て取りはずし移動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | 7 | 5 |
|   | 1 - 5 | -4             | 型枠の取りはずし後の処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 3 | 7 | 5 |
| 第 | 6節    | 表面仕上           | :げ工······  | 3 | 7 | 5 |
|   | 1-6   |                | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |   |   |   |
|   | 1-6   | -2             | 表面仕上げ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 3 | 7 | 5 |
| 第 | 7節    | 埋設物設           | 置工   | 3 | 7 | 5 |
|   | 1 - 7 | - 1            | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | 3 | 7 | 5 |
|   | 1 - 7 | -2             | 冷却管設置 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        |   |   |   |
|   | 1 - 7 | -3             | 継目グラウチング設備設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | 3 | 7 | 6 |
|   | 1 - 7 | -4             | 止水板 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 3 | 7 | 6 |
|   | 1 - 7 | -5             | 観測計器埋設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | 3 | 7 | 6 |
| 第 | 8節    | パイプク           | ーリングエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 3 | 7 | 7 |
|   | 1-8   | -1             | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | 3 | 7 | 7 |
|   | 1-8   | -2             | クーリングの種類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 3 | 7 | 7 |
|   | 1-8   | -3             | 冷却用設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |   |   |   |
|   | 1-8   |                | 冷却工  |   |   |   |
| 第 | 9節    | プレクー           | -リングエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 3 | 7 | 8 |
|   | 1-9   | -1             | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | 3 | 7 | 8 |
|   | 1-9   | -2             | プレクーリング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 3 | 7 | 8 |
| 第 | 10 節  | i 継目グ          | ラウチングエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | 3 | 7 | 8 |
|   | 1 -10 | <del>-</del> 1 | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | 3 | 7 | 8 |
|   | 1 -10 | <del>-</del> 2 | 施工方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           |   |   |   |
|   | 1 -10 | )– 3           | 施工設備等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |   |   |   |
|   | 1 -10 |                | 施工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            |   |   |   |
| 第 | 11 節  |                | ンクリートエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |   |   |   |
|   | 1 -11 | -1             | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | 3 | 8 | 0 |

| 1-11-2                              | コンクリートの施工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | 3 8 | 8 0 |
|-------------------------------------|---|-----|-----|
| 第12節 排水及                            | び雨水等の処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 3 8 | 8 0 |
| 1 -12- 1                            | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            | 3 8 | 8 0 |
| 1 -12-2                             | 工事用水の排水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 3 8 | 8 0 |
| 1 -12- 3                            | 雨水等の処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 3 8 | 8 0 |
| 第13節 試掘横り                           | 坑·····  | 3 8 | 8 0 |
| 1 -13- 1                            | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            | 3 8 | 8 0 |
| 1 -13- 2                            | 掘削 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              | 3 8 | 8 1 |
| 1 -13-3                             | 木製支保工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             | 3 8 | 8 1 |
| 1 -13-4                             | その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・               | 3 8 | 8 1 |
|                                     |   |     |     |
| 第6編 ダム編                             |   |     |     |
|                                     | <i>4</i> ······                                       |     |     |
| 210 · · · · · · · · · · · · · · · · |   |     |     |
| 第2節 掘削工・                            |   | 3 8 | 8 2 |
| 2-2-1                               | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            | 3 8 | 8 2 |
| 2-2-2                               | 掘削分類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              | 3 8 | 8 2 |
| 2-2-3                               | 過掘の処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             | 3 8 | 8 2 |
| 2-2-4                               | 発破制限 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            | 3 8 | 8 2 |
| 2-2-5                               | 基礎地盤面及び基礎岩盤面処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | 3 8 | 8 2 |
| 2-2-6                               | 不良岩等の処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 3 8 | 8 3 |
| 2-2-7                               | 建設発生土の処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 3 8 | 8 3 |
| 2-2-8                               | 基礎地盤及び基礎岩盤確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 3 8 | 8 3 |
| 2-2-9                               | 基礎地盤及び基礎岩盤確認後の再処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 8 | 8 3 |
| 第3節 盛立工・                            |   | 3 8 | 8 3 |
| 2-3-1                               | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            | 3 8 | 8 3 |
| 2-3-2                               | 材料採取・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              | 3 8 | 8 4 |
| 2-3-3                               | 着岩材の盛立・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 3 8 | 8 5 |
| 2-3-4                               | 中間材の盛立・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 3 8 | 8 5 |
| 2-3-5                               | コアの盛立・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             | 3 8 | 8 5 |
| 2-3-6                               | フィルターの盛立 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | 3 8 | 8 5 |
| 2-3-7                               | ロックの盛立・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 3 8 | 8 6 |
| 2-3-8                               | 提体法面保護工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | 3 8 | 8 6 |
| 第4節 試掘横坑                            | ີ່ເ····   | 3 8 | 8 6 |
| 2-4-1                               | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            | 3 8 | 8 6 |
| 2-4-2                               | 掘削・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・               | 3 8 | 8 6 |
| 2-4-3                               | 木製支保工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             | 3 8 | 8 6 |
| 2-4-4                               | その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・               | 3 8 | 8 7 |
|                                     |   |     |     |
| 第6編 ダム編                             |   |     |     |
|                                     | 7チング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              |     |     |
|                                     |   |     |     |
|                                     | *き諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             |     |     |
|                                     | /グエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・               |     |     |
| 3-3-1                               | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            |     |     |
| 3-3-2                               | せん孔機械・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             | 3 8 | 8 8 |
| 3-3-3                               | せん孔・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・               | 3 8 | 8 8 |

| 3-3-4      | コア採取及び保管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 3 | 8 | 9 |
|------------|---|---|---|---|
| 3-3-5      | 水押しテスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 3 | 8 | 9 |
| 第4節 グラウチ   | <del>・</del> ングエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | 8 | 9 |
| 3-4-1      | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 3 | 8 | 9 |
| 3-4-2      | 注入機械 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 3 | 8 | 9 |
| 3-4-3      | グラウチング用配管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 3 | 8 | 9 |
| 3-4-4      | セメントミルクの製造及び輸送                                      | 3 | 8 | 9 |
| 3-4-5      | 注入管理 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 3 | 8 | 9 |
| 3-4-6      | 配合及びその切替え・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 3 | 9 | 0 |
| 3-4-7      | 注入 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            | 3 | 9 | 0 |
| 3-4-8      | 注入効果の判定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | 3 | 9 | 0 |
|            |   |   |   |   |
| 第7編 道路編    |   | 3 | 9 | 1 |
| 第1章 道路改良…  |   | 3 | 9 | 1 |
| 第1節 適用・・・・ |   | 3 | 9 | 1 |
| 第2節 適用すべ   | 、き諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 3 | 9 | 1 |
| 第3節 工場製作   | 工   | 3 | 9 | 1 |
| 1-3-1      | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 3 | 9 | 2 |
| 1-3-2      | 遮音壁支柱製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 3 | 9 | 2 |
| 第4節 地盤改良   | <u> </u>  | 3 | 9 | 2 |
| 1-4-1      | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 3 | 9 | 2 |
| 1-4-2      | 路床安定処理工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       | 3 | 9 | 2 |
| 1-4-3      | 置換工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             | 3 | 9 | 2 |
| 1-4-4      | サンドマットエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |   |   |   |
| 1-4-5      | バーチカルドレーンエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 3 | 9 | 3 |
| 1-4-6      | 締固め改良工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 3 | 9 | 3 |
| 1-4-7      | 固結工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             | 3 | 9 | 3 |
| 第5節 法面工…   |   | 3 | 9 | 3 |
| 1-5-1      | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 3 | 9 | 3 |
| 1-5-2      | 植生工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             | 3 | 9 | 3 |
| 1-5-3      | 法面吹付工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | 3 | 9 | 3 |
| 1-5-4      | 法枠工   | 3 | 9 | 3 |
| 1-5-5      | 法面施肥工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | 3 | 9 | 3 |
| 1-5-6      | アンカー工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 3 | 9 | 3 |
| 1-5-7      | かご工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             | 3 | 9 | 3 |
| 第6節 軽量盛土   | <u>-</u> II   | 3 | 9 | 4 |
| 1-6-1      | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 3 | 9 | 4 |
| 1-6-2      | 軽量盛土工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | 3 | 9 | 4 |
| 第7節 擁壁工・   |   | 3 | 9 | 4 |
| 1-7-1      | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 3 | 9 | 4 |
| 1-7-2      | 作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | 9 | 4 |
| 1-7-3      | 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 3 | 9 | 4 |
| 1-7-4      | 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 3 | 9 | 4 |
| 1-7-5      | 現場打擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 3 | 9 | 4 |
| 1-7-6      | プレキャスト擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 3 | 9 | 4 |
| 1-7-7      | 補強土壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 3 | 9 | 4 |
| 1-7-8      | 井桁ブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | 3 | 9 | 4 |

| 第8節 石・ブロ  | ! ック積(張)工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 3 | 9 4 |
|-----------|---|---|-----|
| 1-8-1     | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 3 | 9 4 |
| 1-8-2     | 作業土工 (床掘り・埋戻し)                                      | 3 | 9 5 |
| 1-8-3     | コンクリートブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     | 3 | 9 5 |
| 1-8-4     | 石積(張)工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 3 | 9 5 |
| 第9節 カルバー  | - ト エ・・・・・・   | 3 | 9 5 |
| 1-9-1     | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 3 | 9 5 |
| 1-9-2     | 材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              | 3 | 9 5 |
| 1-9-3     | 作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | 9 5 |
| 1-9-4     | 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 3 | 9 5 |
| 1-9-5     | 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 3 | 9 5 |
| 1-9-6     | 場所打函渠工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 3 | 9 6 |
| 1-9-7     | プレキャストカルバートエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | 3 | 9 6 |
| 1-9-8     | 防水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             | 3 | 9 6 |
| 第10節 排水構造 | 告物工(小型水路工)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 3 | 9 6 |
| 1 -10- 1  | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 3 | 9 6 |
| 1-10-2    | 作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | 9 6 |
| 1-10-3    | 側溝工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             | 3 | 9 6 |
| 1 -10-4   | 管渠工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             | 3 | 9 6 |
| 1 -10- 5  | 集水桝・マンホール工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 3 | 9 7 |
| 1 -10- 6  | 地下排水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 3 | 9 7 |
| 1 -10- 7  | 場所打水路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 3 | 98  |
| 1-10-8    | 排水工(小段排水·縦排水) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 3 | 9 8 |
| 第11節 落石雪管 | 書防止工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 3 | 98  |
| 1 -11- 1  | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 3 | 98  |
| 1-11-2    | 材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              | 3 | 9 9 |
| 1-11-3    | 作業土工 (床掘り・埋戻し)                                      | 4 | 0 0 |
| 1 -11- 4  | 落石防止網工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | 4 | 0 0 |
| 1 -11- 5  | 落石防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |   |     |
| 1 -11- 6  | 防雪柵工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 4 | 0 1 |
| 1 -11- 7  | 雪崩予防柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 4 | 0 2 |
| 1 -11-8   | 谷止め工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 4 | 0 2 |
| 第12節 遮音壁  | I   | 4 | 0 2 |
| 1 -12- 1  | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 4 | 0 2 |
| 1 -12- 2  | 材料 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            | 4 | 0 2 |
| 1 -12-3   | 作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 | 0 4 |
| 1 -12- 4  | 遮音壁基礎工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        |   |     |
| 1 -12- 5  | 遮音壁本体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 4 | 0 4 |
|           |   |   |     |
| 第7編 道路編   |   |   |     |
|           |   |   |     |
|           |   |   |     |
|           | 、き諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           |   |     |
| 第3節 地盤改良  | [工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              |   |     |
| 2-3-1     | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          |   |     |
| 2-3-2     | 路床安定処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | 4 | 0 6 |
| 2-3-3     | 置換工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             | 4 | 0 6 |

| 第4節 舗装工・ |  | 4 | 0 | 6 |
|----------|--|---|---|---|
| 2-4-1    | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           | 4 | O | 6 |
| 2-4-2    | 材料   | 4 | 0 | 6 |
| 2-4-3    | 舗装準備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 4 | O | 7 |
| 2-4-4    | 橋面防水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 4 | O | 7 |
| 2-4-5    | アスファルト舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 4 | O | 7 |
| 2-4-6    | 半たわみ性舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | 4 | O | 7 |
| 2-4-7    | 排水性舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 4 | O | 7 |
| 2-4-8    | 透水性舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 4 | O | 7 |
| 2-4-9    | グースアスファルト舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     | 4 | O | 7 |
| 2-4-10   | コンクリート舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 4 | O | 7 |
| 2-4-11   | 薄層カラー舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | 4 | 0 | 8 |
| 2-4-12   | ブロック舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 4 | 0 | 8 |
| 第5節 排水構造 | ·物工(路面排水工)······                                     | 4 | 0 | 8 |
| 2-5-1    | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           | 4 | О | 8 |
| 2-5-2    | 作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 4 | 0 | 8 |
| 2-5-3    | 側溝工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              | 4 | 0 | 8 |
| 2-5-4    | 管渠工  |   | 0 | 8 |
| 2-5-5    | 集水桝 (街渠桝)・マンホール工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 | 0 | 9 |
| 2-5-6    | 地下排水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 4 | 0 | 9 |
| 2-5-7    | 場所打水路工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |   |   |   |
| 2-5-8    | 排水工(小段排水·縦排水)·····                                   |   |   |   |
| 2-5-9    | 排水性舗装用路肩排水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      |   |   |   |
| 第6節 縁石工・ |  |   |   |   |
| 2-6-1    | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           |   |   |   |
| 2-6-2    | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     |   |   |   |
| 2-6-3    | 縁石工······  |   |   |   |
| 第7節 踏掛版工 |  |   |   |   |
| 2-7-1    | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           |   |   |   |
| 2-7-2    | 材料   |   |   |   |
| 2-7-3    | 作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 4 | 1 | 0 |
| 2-7-4    | 踏掛版工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             |   |   |   |
| 第8節 防護柵工 |  |   |   |   |
| 2-8-1    | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           | 4 | 1 | 1 |
| 2-8-2    | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     | 4 | 1 | 1 |
| 2-8-3    | 路側防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           |   |   |   |
| 2-8-4    | 防止柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             |   |   |   |
| 2-8-5    | ボックスビーム工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | 4 | 1 | 1 |
| 2-8-6    | 車止めポストエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |   |   |   |
| 2-8-7    | 防護柵基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           |   |   |   |
|          |  |   |   |   |
| 2-9-1    | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           |   |   |   |
| 2-9-2    | 材料   |   |   |   |
| 2-9-3    | 小型標識工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            |   |   |   |
| 2-9-4    | 大型標識工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            |   |   |   |
| 2-9-5    | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     |   |   |   |
| 2-9-6    | 標識基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            |   |   |   |

| 第   | 10 節  | 区画線    | 工······ 4                               | 1 5 |
|-----|-------|--------|---|-----|
|     | 2-10- | 1      | 一般事項 · · · · · · · · 4                  | 1 5 |
|     | 2-10- | 2      | 区画線工 · · · · · · · 4                    | 1 5 |
| 第   | 11節   | 道路植栽   | 栽工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4         | 1 5 |
|     | 2-11- | 1      | 一般事項 · · · · · · · 4                    | 1 5 |
|     | 2-11- | 2      | 材料                                      | 1 6 |
|     | 2-11- | 3      | 道路植栽工 · · · · · · · · 4                 | 1 7 |
| 第   | 12節   | 道路付属   | 属施設工4                                   | 1 9 |
|     | 2-12- | 1      | 一般事項 · · · · · · · · 4                  | 1 9 |
|     | 2-12- | 2      | 材料                                      | 2 0 |
|     | 2-12- | 3      | 境界工4                                    | 2 0 |
|     | 2-12- | 4      | 道路付属物工 · · · · · · · 4                  | 2 0 |
|     | 2-12- | 5      | ケーブル配管工・・・・・・・・・・・・4                    | 2 0 |
|     | 2-12- | 6      | 照明工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4            | 2 1 |
| 第   | 13 節  | 橋梁付属   | 属物工4                                    | 2 1 |
|     | 2-13- | 1      | 一般事項 · · · · · · · 4                    | 2 1 |
|     | 2-13- | 2      | 伸縮装置工 · · · · · · · · 4                 | 2 1 |
|     |       |        |   |     |
| 第7編 | 道路    | 編      |   |     |
| 第3  | 章 橋   | 梁下部…   | 4                                       | 2 2 |
| 第   | 1節    | 適用・・・・ | 4                                       | 2 2 |
| 第   | 2節    | 適用すべ   | ごき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4       | 2 2 |
| 第   | 3節    | 工場製作   | 工                                       | 2 3 |
|     | 3-3-  | 1      | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4           | 23  |
|     | 3-3-  | 2      | 刃口金物製作工 · · · · · · · 4                 | 2 3 |
|     | 3-3-  | 3      | 鋼製橋脚製作工 · · · · · · · · 4               | 23  |
|     | 3-3-  | 4      | アンカーフレーム製作工・・・・・・・・・・・・・・・ 4            | 2 4 |
|     | 3-3-  | 5      | 工場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・4                | 2 4 |
| 第   | 4節    | 工場製品   | 品輸送工4                                   | 2 4 |
|     | 3-4-  | 1      | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4           | 2 4 |
|     | 3-4-  | 2      | 輸送工 · · · · · · · 4                     | 2 4 |
| 第   | 5節    | 軽量盛土   | <u>=</u> I4                             | 2 4 |
|     | 3-5-  | 1      | 一般事項 · · · · · · · · · 4                | 2 4 |
|     | 3-5-  | 2      | 軽量盛土工 · · · · · · · · 4                 | 2 4 |
| 第   | 6節    | 橋台工…   | 4                                       | 2 4 |
|     | 3-6-  | 1      | 一般事項 · · · · · · · · 4                  | 2 4 |
|     | 3-6-  | 2      | 作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・ 4          | 2 4 |
|     | 3-6-  | 3      | 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・4                   | 2 5 |
|     | 3-6-  | 4      | 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・4                   | 2 5 |
|     | 3-6-  | 5      | 深礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 5 |
|     | 3-6-  | 6      | オープンケーソン基礎工・・・・・・・・・ 4                  | 2 5 |
|     | 3-6-  | 7      | ニューマチックケーソン基礎工・・・・・・・4                  | 2 5 |
|     | 3-6-  | 8      | 橋台躯体工 · · · · · · · 4                   | 2 5 |
|     | 3-6-  | 9      | 地下水位低下工 · · · · · · · 4                 | 2 6 |
| 第   | 7節    | RC橋脚   | 即工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4     | 2 6 |
|     | 3-7-  | 1      | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4                | 2 6 |
|     | 3-7-  | 2      | 作業士工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・ 4         | 26  |

| 3-7-3   | 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 4 | 2 6 |
|---|---|---|-----|
| 3-7-4   | 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 4 | 2 6 |
| 3-7-5   | 深礎工   | 4 | 2 6 |
| 3-7-6   | オープンケーソン基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     | 4 | 2 6 |
| 3-7-7   | ニューマチックケーソン基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 4 | 2 6 |
| 3-7-8   | 鋼管矢板基礎工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       | 4 | 26  |
| 3-7-9   | 橋脚躯体工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | 4 | 2 6 |
| 3-7-10  | 地下水位低下工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |   |     |
| 第8節 鋼製橋肽                                      | 7工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              | 4 | 2 7 |
| 3-8-1   | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 4 | 2 7 |
| 3-8-2   | 作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 | 2 7 |
| 3-8-3   | 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 4 | 2 7 |
| 3-8-4   | 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 4 | 2 7 |
| 3-8-5   | 深礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             |   |     |
| 3-8-6   | オープンケーソン基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     |   |     |
| 3-8-7   | ニューマチックケーソン基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  |   |     |
| 3-8-8   | 鋼管矢板基礎工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |   |     |
| 3-8-9   | 橋脚フーチング工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        |   |     |
| 3-8-10  |   |   |     |
| 3-8-11  | 現場継手工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           |   |     |
| 3-8-12  | 現場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           |   |     |
| 3-8-13  | 地下水位低下工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |   |     |
|   | *工····································              |   |     |
| 3-9-1   |   |   |     |
| 3-9-2   | 作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |   |     |
| 3-9-3   | 基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             |   |     |
| 3-9-4   | 矢板工······   |   |     |
| 3-9-5   | 土台基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           |   |     |
|   | =====================================               |   |     |
| 3-10-1  | ·一般事項······   |   |     |
| 3-10-2  | 作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |   |     |
| 3-10-3  | <b>笠コンクリートエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b> |   |     |
| 3-10-4  | 矢板工····································             |   |     |
|   | 岸工····································              |   |     |
| 3-11-1  | - 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        |   |     |
| 3-11-2  | コンクリートブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     |   |     |
| 3-11-3  | 護岸付属物工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |   |     |
| 3-11-4  | 緑化ブロックエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |   |     |
| 3-11-5  | 環境護岸ブロックエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       |   |     |
| 3-11-6  | 石積 (張) エ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        |   |     |
| 3-11-7  | 法枠工   |   |     |
| 3-11-8  | 多自然型護岸工······                                       |   |     |
| 3-11-9  | 吹付工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             |   |     |
| 3-11-10                                       | 植生工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             |   |     |
| 3-11-11                                       | 程工工······   |   |     |
| 3-11-12                                       | 78<br>羽口工······                                     |   |     |
|   | 常工······<br>学工·····                                 |   |     |
| /17 12 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 | · 1   | r | о т |

| 3-12-1   | 一般事項 · · · · · · · · · 4 3  | 1 |
|----------|---|---|
| 3-12-2   | 作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 3   | 2 |
| 3-12-3   | 場所打擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 3  |   |
| 3-12-4   | プレキャスト擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43  |   |
|          |   |   |
| 第7編 道路編  |   |   |
|          | 4 3   | 3 |
|          | 4 3   |   |
|          |   |   |
|          | 作工  |   |
| 4-3-1    | ··· —   |   |
| 4-3-2    | 材料  |   |
| 4-3-3    | 桁製作工··················· 4 3   |   |
| 4-3-4    | 検査路製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 3  |   |
| 4-3-5    | 鋼製伸縮継手製作工   |   |
| 4-3-6    | 落橋防止装置製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   |   |
| 4-3-7    | 鋼製排水管製作工 4 3  |   |
| 4-3-8    | 橋梁用防護柵製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   |   |
| 4-3-9    | 橋梁用高欄製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  |   |
| 4-3-10   | 横断步道橋製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  |   |
| 4-3-11   | 铸造費······· 4 3  |   |
| 4-3-11   | アンカーフレーム製作工······ 43  |   |
| 4-3-12   | - プンルーノレーム製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 3<br>- 工場途装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 3 |   |
|          | - 工 <del>勿</del> 堅表工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                              |   |
|          | 治鞩达上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  |   |
| 4-4-1    | 一版事項······· 4 3<br>輸送工····· 4 3   |   |
| 4-4-2    | - 駒达工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 3<br>設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | _ |
|          |   |   |
| 4-5-1    | 一般事項 · · · · · · · 4 3  |   |
| 4-5-2    | 材料  |   |
| 4-5-3    | 地組工   |   |
| 4-5-4    | 架設工 (クレーン架設) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 3  |   |
| 4-5-5    | <b>架設工 (ケーブルクレーン架設) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43</b>  |   |
| 4-5-6    | 架設工 (ケーブルエレクション架設) ・・・・・・・・・・・ 4 3  |   |
| 4-5-7    | 架設工(架設桁架設) 4 3  |   |
| 4-5-8    | 架設工 (送出し架設) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 3  |   |
| 4-5-9    | 架設工 (トラベラークレーン架設) ・・・・・・・・・・・・・・ 43   |   |
| 4-5-10   | 支承工43   |   |
| 4-5-11   | 現場継手工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 3   |   |
| 第6節 橋梁現場 | 場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 3  |   |
| 4-6-1    | 一般事項 · · · · · · · · 4 3  |   |
| 4-6-2    | 材料43  | 7 |
| 4-6-3    | 現場塗装工 · · · · · · · 4 3   |   |
| 第7節 床版工: | 4 3   | 7 |
| 4-7-1    | 一般事項 · · · · · · · · · 4 3  | 7 |
| 4-7-2    | 床版工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 3   | 7 |
| 第8節 橋梁付加 | 属物工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 3  | 7 |
| 4-8-1    | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 3  | 7 |

| 4-8-4 排水装置工<br>4-8-5 地覆工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 4  |   | 4-8-2   | (A) 空冲 巴丁   |   |   |  |
|---|--|---|---|---|---|---|--|
| 4-8-4 排水装置工<br>4-8-5 地覆工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 4         4 <td< td=""><td></td><td></td><td>押稲装直工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</td><td>4</td><td>3</td><td>8</td></td<>  |   |   | 押稲装直工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 4   | 3   | 8  |
| 4-8-5 地覆工・ 4-8-6 橋梁用防護柵工・ 4-8-7 橋梁用高欄工・ 4-8-8 検査路工・ 4-8-9 銘板工・ 第9節 歩道橋本体工・ 4-9-1 一般事項・ 4-9-2 作業土工(床掘り・埋戻し) 4-9-3 既製杭工・ 4-9-4 場所打杭工・ 4-9-5 橋脚フーチングエ・ 4-9-6 歩道橋(側道橋)架設工・ 4-9-7 現場塗装工・ 4-9-8 工場塗装工(歩道橋) 第10節 鋼橋足場等設置工・ 4-10-1 一般事項・ 4-10-2 橋梁足場工・ 4-10-3 橋梁防護工・ 4-10-4 昇降用設備工・ 第7編 道路編 第5章 コンクリート橋上部・ 第1節 適用・ 第2節 適用すべき諸基準・ 第3節 工場製作工・                       | 4  |   | 4-8-3   | 落橋防止装置工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 4   | 3   | 8  |
| 4-8-6 橋梁用防護柵工 4-8-7 橋梁用高欄工 4-8-8 検査路工 4-8-9 銘板工 第9節 歩道橋本体工 4-9-1 一般事項 4-9-2 作業土工(床掘り・埋戻し) 4-9-3 既製杭工 4-9-4 場所打杭工 4-9-5 橋脚フーチングエ 4-9-6 歩道橋(側道橋)架設工 4-9-7 現場塗装工 4-9-8 工場塗装工(歩道橋) 第10節 鋼橋足場等設置工 4-10-1 一般事項 4-10-2 橋梁足場工 4-10-3 橋梁防護工 4-10-4 昇降用設備工 第5章 コンクリート橋上部 第1節 適用 第2節 適用すべき諸基準 第3節 工場製作工  | 4  |   | 4-8-4   | 排水装置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   |   |   |  |
| 4-8-7 橋梁用高欄工<br>4-8-8 検査路工<br>4-8-9 銘板工<br>第9節 歩道橋本体工<br>4-9-1 一般事項<br>4-9-2 作業土工(床掘り・埋戻し)<br>4-9-3 既製杭工<br>4-9-4 場所打杭工<br>4-9-5 橋脚フーチング工<br>4-9-6 歩道橋(側道橋)架設工<br>4-9-7 現場塗装工<br>4-9-8 工場塗装工(歩道橋)<br>第10節 鋼橋足場等設置工<br>4-10-1 一般事項<br>4-10-2 橋梁足場工<br>4-10-3 橋梁防護工<br>4-10-4 昇降用設備工<br>第7編 道路編<br>第5章 コンクリート橋上部<br>第1節 適用<br>第2節 適用すべき諸基準<br>第3節 工場製作工     | 4  |   | 4-8-5   | 地覆工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   |   |   |  |
| 4-8-8 検査路工<br>4-8-9 銘板工・<br>第9節 歩道橋本体工・<br>4-9-1 一般事項・<br>4-9-2 作業土工 (床掘り・埋戻し)<br>4-9-3 既製杭工・<br>4-9-4 場所打杭工・<br>4-9-5 橋脚フーチングエ・<br>4-9-6 歩道橋 (側道橋) 架設工・<br>4-9-7 現場塗装工・<br>4-9-8 工場塗装工 (歩道橋)<br>第10節 鋼橋足場等設置工・<br>4-10-1 一般事項・<br>4-10-2 橋梁足場工・<br>4-10-3 橋梁防護工・<br>4-10-4 昇降用設備工・<br>第7編 道路編<br>第5章 コンクリート橋上部・<br>第1節 適用・<br>第2節 適用すべき諸基準<br>第3節 工場製作工・ | 4  | 4 3 8 4 3 8 4 3 8 4 3 8 4 3 8 4 3 8 4 3 8 4 3 9 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0                                     | 4-8-6   | 橋梁用防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   |   |   |  |
| # 4-8-9 銘板工   # 9 節 歩道橋本体工   # -9-1   | 4  |   | 4-8-7   |   |   |   |  |
| 第9節 歩道橋本体工・ 4-9-1 一般事項・ 4-9-2 作業土工 (床掘り・埋戻し) 4-9-3 既製杭工・ 4-9-4 場所打杭工・ 4-9-5 橋脚フーチングエ・ 4-9-6 歩道橋 (側道橋)架設工・ 4-9-7 現場塗装工・ 4-9-8 工場塗装工 (歩道橋) 第10節 鋼橋足場等設置工・ 4-10-1 一般事項・ 4-10-2 橋梁足場工・ 4-10-3 橋梁防護工・ 4-10-4 昇降用設備工・ 第7編 道路編 第5章 コンクリート橋上部・ 第1節 適用・ 第2節 適用すべき諸基準・ 第3節 工場製作工・   | 4  | 4 3 8   |   |   |   |   |  |
| 4-9-1 一般事項<br>4-9-2 作業土工 (床掘り・埋戻し)<br>4-9-3 既製杭工<br>4-9-4 場所打杭工<br>4-9-5 橋脚フーチング工<br>4-9-6 歩道橋 (側道橋) 架設工・<br>4-9-7 現場塗装工<br>4-9-8 工場塗装工 (歩道橋)<br>第10節 鋼橋足場等設置工<br>4-10-1 一般事項・<br>4-10-2 橋梁足場工<br>4-10-3 橋梁防護工<br>4-10-4 昇降用設備工・<br>第7編 道路編<br>第5章 コンクリート橋上部・<br>第1節 適用・<br>第2節 適用すべき諸基準<br>第3節 工場製作工・  | 4  |   |   |   |   |   |  |
| 4-9-2 作業土工 (床掘り・埋戻し) 4-9-3 既製杭工 4-9-4 場所打杭工 4-9-5 橋脚フーチング工 4-9-6 歩道橋 (側道橋) 架設工・ 4-9-7 現場塗装工 (歩道橋) 第10節 鋼橋足場等設置工・ 4-10-1 一般事項 4-10-2 橋梁足場工 4-10-3 橋梁防護工 4-10-4 昇降用設備工 第7編 道路編 第5章 コンクリート橋上部・ 第1節 適用・ 第2節 適用すべき諸基準 第3節 工場製作工・   | 4         4 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>  |   |   |   |   |   |  |
| 4-9-3 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 4 ····································   |   |   | 77.1  |   |   |  |
| 4-9-4 場所打杭工<br>4-9-5 橋脚フーチング工<br>4-9-6 歩道橋(側道橋)架設工<br>4-9-7 現場塗装工<br>4-9-8 工場塗装工(歩道橋)<br>第10節 鋼橋足場等設置工<br>4-10-1 一般事項<br>4-10-2 橋梁足場工<br>4-10-3 橋梁防護工<br>4-10-4 昇降用設備工・<br>第7編 道路編<br>第5章 コンクリート橋上部・<br>第1節 適用・<br>第2節 適用すべき諸基準・<br>第3節 工場製作工・  | 4  |   |   |   |   |   |  |
| 4-9-5 橋脚フーチングエ 4-9-6 歩道橋(側道橋)架設工・ 4-9-7 現場塗装工・ 4-9-8 工場塗装工(歩道橋) 第10節 鋼橋足場等設置工・ 4-10-1 一般事項・ 4-10-2 橋梁足場工・ 4-10-3 橋梁防護工・ 4-10-4 昇降用設備工・ 第7編 道路編 第5章 コンクリート橋上部・ 第1節 適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 4  |   |   | 2 - 4 - 11/   |   |   |  |
| 4-9-6 歩道橋(側道橋)架設工・ 4-9-7 現場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 4  |   |   |   |   |   |  |
| 4-9-7 現場塗装工 (歩道橋) 第10節 鋼橋足場等設置工 4-10-1 一般事項 4-10-2 橋梁足場工 4-10-3 橋梁防護工 4-10-4 昇降用設備工 第5章 コンクリート橋上部 第1節 適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 4 ····································   | <ul> <li>4 3 9</li> <li>4 3 9</li> <li>4 4 0</li> <li>4 4 1</li> </ul>  |   |   |   |   |  |
| 4-9-8 工場塗装工(歩道橋)<br>第 10 節 鋼橋足場等設置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 4  |   |   |   |   |   |  |
| 第 10 節 鋼橋足場等設置工<br>4-10-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 4 ····································   |   |   |   |   |   |  |
| 4-10-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   |  |   |   |   |   |   |  |
| 4-10-2 橋梁足場工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  |  |   |   |   |   |   |  |
| 4-10-3       橋梁防護工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  |  |   | 4-10-1  |   |   |   |  |
| 4-10-4       昇降用設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   |  | 4 4 0<br>4 4 1  | 4-10-2  |   |   |   |  |
| 第7編 道路編         第5章 コンクリート橋上部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | ······ 4<br>····· 4<br>····· 4   | ··········· 4 4 1<br>······ 4 4 1   | 4-10-3  |   |   |   |  |
| 第5章 コンクリート橋上部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | ······ 4<br>····· 4  | 4 4 1   | 4-10-4  | 昇降用設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 4   | 4   | 0  |
| 第5章 コンクリート橋上部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | ······ 4<br>····· 4  | 4 4 1   |   |   |   |   |  |
| 第1節 適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | ······ 4<br>····· 4  | 4 4 1   | 第7編 道路編   |   |   |   |  |
| 第 2 節 適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 4  |   |   |   |   |   |  |
| 第 3 節 工場製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  |  |   | 第5章 コンクリー   |   |   |   |  |
|   | $_{4}\cdots\cdots$ $_{4}$  |   | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用・・・  |   | 4   | 4   | 1  |
| 5-3-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  |  |   | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用···<br>第2節 適用す^  | ····································  | 4   | 4   | 1<br>1   |
|   |  |   | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用···<br>第2節 適用す^  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 4<br>4<br>4   | 4<br>4<br>4                               | 1<br>1<br>2  |
|   |  | 442   | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用···<br>第2節 適用す〜<br>第3節 工場製作  | ····································  | 4<br>4<br>4   | 4<br>4<br>4                               | 1<br>1<br>2  |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,   | -  |   | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用···<br>第2節 適用す〜<br>第3節 工場製作<br>5-3-1   | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 4<br>4<br>4   | 4<br>4<br>4                               | 1<br>1<br>2<br>2   |
|   |  | 4 4 2   | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用・・・<br>第2節 適用す〜<br>第3節 工場製作<br>5-3-1<br>5-3-2  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 4<br>4<br>4<br>4  | 4<br>4<br>4<br>4                          | 1<br>1<br>2<br>2<br>2  |
| D 1 1 2-11  | 4<br>4   | 4 4 2<br>4 4 2<br>4 4 2   | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用···<br>第2節 適用す〜<br>第3節 工場製作<br>5-3-1<br>5-3-2<br>5-3-3   | <ul><li>・・き諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>  | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4  | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4                | 1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2   |
|   |  | 4 4 2<br>4 4 2<br>4 4 2<br>4 4 2  | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用・・・<br>第2節 適用すべ<br>第3節 工場製作<br>5-3-1<br>5-3-2<br>5-3-3<br>5-3-4  | <ul> <li>き諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>   | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4   | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4           | 1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2  |
| 5-3-7 鋳造費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   |  | 4 4 2<br>4 4 2<br>4 4 2<br>4 4 2  | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用・・・<br>第2節 適用す〜<br>第3節 工場製作<br>5-3-1<br>5-3-2<br>5-3-3<br>5-3-4<br>5-3-5   | <ul><li>・・き諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>  | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4   | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4           | 1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2  |
|   | 4  | <ul> <li>4 4 2</li> </ul>  | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用・・・<br>第2節 適用す~<br>第3節 工場製作<br>5-3-1<br>5-3-2<br>5-3-3<br>5-3-4<br>5-3-5<br>5-3-6<br>5-3-7   | ドさ諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4   | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4 | 1<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2   |
| 第4節 工場製品輸送工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 4  | <ul> <li>4 4 2</li> </ul>  | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用・・・<br>第2節 適用す~<br>第3節 工場製作<br>5-3-1<br>5-3-2<br>5-3-3<br>5-3-4<br>5-3-5<br>5-3-6<br>5-3-7   | ドさ諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4   | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4 | 1<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2   |
|   | 4 ····································   | <ul> <li>4 4 2</li> </ul>   | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用・・・<br>第2節 適用すべ<br>第3節 工場製化<br>5-3-1<br>5-3-2<br>5-3-3<br>5-3-4<br>5-3-5<br>5-3-6<br>5-3-7<br>第4節 工場製品   | ドさ諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4  | $4 \ 4 \ 4 \ 4 \ 4 \ 4 \ 4 \ 4 \ 4 \ 4 \$ | 1<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2   |
| 5-4-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 4  |   | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用・・・<br>第2節 適用す~<br>第3節 工場製化<br>5-3-1<br>5-3-2<br>5-3-3<br>5-3-4<br>5-3-5<br>5-3-6<br>5-3-7<br>第4節 工場製品<br>5-4-1  | <ul> <li>さ諸基準</li> <li>一般事項・</li> <li>プレビーム用桁製作工・</li> <li>橋梁用防護柵製作工・</li> <li>鋼製伸縮継手製作工・</li> <li>検査路製作工・</li> <li>工場塗装工・</li> <li>鋳造費・</li> <li>品輸送工・・・・</li> </ul>   | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4   | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                       | 1<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2                               |
| 5-4-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  |  |   | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用・・・<br>第2節 適用すっ<br>第3節 工場製化<br>5-3-1<br>5-3-2<br>5-3-3<br>5-3-4<br>5-3-5<br>5-3-6<br>5-3-7<br>第4節 工場製品<br>5-4-1<br>5-4-2   | <ul> <li>さ諸基準</li> <li>一般事項</li> <li>プレビーム用桁製作工</li> <li>橋梁用防護柵製作工</li> <li>鋼製伸縮継手製作工</li> <li>検査路製作工</li> <li>工場塗装工</li> <li>鋳造費</li> <li>品輸送工</li> <li>一般事項</li> <li>輸送工</li> <li>一般事項</li> <li>輸送工</li> </ul>  | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4                     | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                     | 1<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>3  |
| 5-4-1       一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 4  |   | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用・・・<br>第2節 適用す~<br>第3節 工場製化<br>5-3-1<br>5-3-2<br>5-3-3<br>5-3-4<br>5-3-5<br>5-3-6<br>5-3-7<br>第4節 工場製品<br>5-4-1<br>5-4-2<br>第5節 PC橋コ   | <ul> <li>さ諸基準</li> <li>一般事項</li> <li>プレビーム用桁製作工</li> <li>橋梁用防護柵製作工</li> <li>鋼製伸縮継手製作工</li> <li>検査路製作工</li> <li>工場塗装工</li> <li>鋳造費</li> <li>品輸送工</li> <li>一般事項</li> <li>輸送工</li> <li>一般事項</li> <li>輸送工</li> </ul>  | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                   | 1<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>3<br>3   |
| 5-4-1       一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 4 ····································   |   | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用・・・<br>第2節 適用すっ<br>第3節 工場製化<br>5-3-1<br>5-3-2<br>5-3-3<br>5-3-4<br>5-3-5<br>5-3-6<br>5-3-7<br>第4節 工場製品<br>5-4-1<br>5-4-2<br>第5節 PC橋コ<br>5-5-1  | <ul> <li>さ諸基準</li> <li>一般事項</li> <li>プレビーム用桁製作工</li> <li>橋梁用防護柵製作工</li> <li>鋼製伸縮継手製作工</li> <li>検査路製作工</li> <li>工場塗装工</li> <li>鋳造費</li> <li>品輸送工</li> <li>一般事項</li> <li>輸送工</li> <li>二</li> <li>一般事項</li> <li>二</li> <li>二 <li>二</li> <li>二 <li>二</li> <li>二</li> <li>二</li> <li>二</li> <li>二</li> <li>二<td>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4</td><td>4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4</td><td>1<br/>1<br/>2<br/>2<br/>2<br/>2<br/>2<br/>2<br/>2<br/>2<br/>2<br/>2<br/>3<br/>3<br/>3</td></li></li></li></ul> | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4               | 1<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>3<br>3<br>3                                    |
| 5-4-1       一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 4  |   | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用・・・<br>第2節 適用す~<br>第3節 工場製化<br>5-3-1<br>5-3-2<br>5-3-3<br>5-3-4<br>5-3-5<br>5-3-6<br>5-3-7<br>第4節 工場製品<br>5-4-1<br>5-4-2<br>第5節 PC橋コ<br>5-5-1<br>5-5-2                                     | <ul> <li>さ諸基準</li> <li>一般事項</li> <li>プレビーム用桁製作工・</li> <li>橋梁用防護柵製作工・</li> <li>鋼製伸縮継手製作工・</li> <li>検査路製作工</li> <li>工場塗装工</li> <li>鋳造費・</li> <li>品輸送工・</li> <li>一般事項</li> <li>輸送工・</li> <li>一般事項</li> <li>一般事項</li> <li>一般事項</li> <li>一般事項</li> </ul>   | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4 | 444444444444444444444444444444444444444   | 1<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>3<br>3<br>3<br>3                                    |
| 5-4-1       一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 4         4 <td< td=""><td></td><td>第5章 コンクリー<br/>第1節 適用・・・<br/>第3節 工場製化<br/>5-3-1<br/>5-3-2<br/>5-3-3<br/>5-3-4<br/>5-3-5<br/>5-3-6<br/>5-3-7<br/>第4節 工場製品<br/>5-4-1<br/>5-4-2<br/>第5節 PC橋コ<br/>5-5-1<br/>5-5-2<br/>5-5-3</td><td>*さ諸基準 :</td><td>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4</td><td>444444444444444444444444444444444444444</td><td>1<br/>1<br/>2<br/>2<br/>2<br/>2<br/>2<br/>2<br/>2<br/>2<br/>2<br/>3<br/>3<br/>3<br/>3<br/>3</td></td<>  |   | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用・・・<br>第3節 工場製化<br>5-3-1<br>5-3-2<br>5-3-3<br>5-3-4<br>5-3-5<br>5-3-6<br>5-3-7<br>第4節 工場製品<br>5-4-1<br>5-4-2<br>第5節 PC橋コ<br>5-5-1<br>5-5-2<br>5-5-3  | *さ諸基準 :   | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4 | 444444444444444444444444444444444444444   | 1<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3                               |
| 5-4-1       一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 4  | 4 4 2          4 4 2          4 4 2          4 4 2          4 4 2          4 4 2          4 4 2          4 4 3          4 4 3          4 4 3          4 4 3          4 4 3          4 4 3          4 4 3          4 4 3          4 4 3          4 4 3          4 4 3                | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用・・・<br>第2節 適用す~<br>第3節 工場製化<br>5-3-1<br>5-3-2<br>5-3-3<br>5-3-4<br>5-3-5<br>5-3-6<br>5-3-7<br>第4節 工場製品<br>5-4-1<br>5-4-2<br>第5節 PC橋コ<br>5-5-1<br>5-5-2<br>5-5-3<br>5-5-4                   | * き諸基準  | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4 | 4   | 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3  |
| 5-4-1       一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 4         4 <td< td=""><td></td><td>第5章 コンクリー<br/>第1節 適用・・・<br/>第3節 工場製化<br/>5-3-1<br/>5-3-2<br/>5-3-3<br/>5-3-4<br/>5-3-5<br/>5-3-6<br/>5-3-7<br/>第4節 工場製品<br/>5-4-1<br/>5-4-2<br/>第5節 PC橋コ<br/>5-5-1<br/>5-5-2<br/>5-5-3<br/>5-5-4<br/>5-5-5</td><td>にき諸基準・</td><td><math> \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc</math></td><td>4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4</td><td>1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4</td></td<>  |   | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用・・・<br>第3節 工場製化<br>5-3-1<br>5-3-2<br>5-3-3<br>5-3-4<br>5-3-5<br>5-3-6<br>5-3-7<br>第4節 工場製品<br>5-4-1<br>5-4-2<br>第5節 PC橋コ<br>5-5-1<br>5-5-2<br>5-5-3<br>5-5-4<br>5-5-5                      | にき諸基準・  | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                       | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4     | 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4  |
| 5-4-1       一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 4  | 4 4 2          4 4 2          4 4 2          4 4 2          4 4 2          4 4 2          4 4 2          4 4 3          4 4 3          4 4 3          4 4 3          4 4 3          4 4 3          4 4 3          4 4 3          4 4 3          4 4 3          4 4 4          4 4 4 | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用・・・<br>第2節 適用す~<br>第3節 工場製化<br>5-3-1<br>5-3-2<br>5-3-3<br>5-3-4<br>5-3-5<br>5-3-6<br>5-3-7<br>第4節 工場製品<br>5-4-1<br>5-4-2<br>第5節 PC橋コ<br>5-5-1<br>5-5-2<br>5-5-3<br>5-5-4<br>5-5-5<br>5-5-6 | <ul> <li>さ言諸基準</li> <li>一般事項</li> <li>プレビーム用桁製作工・</li> <li>橋梁用防護柵製作工・</li> <li>検査路製作工・</li> <li>工場塗装工</li> <li>鋳造費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>  | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4     | 1<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>4<br>4<br>4<br>4 |
| 第3節 工場製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  |  | 4 4 1   | 第5章 コンクリー   |   |   |   |  |
| 5-3-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | _  | 4 4 2   | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用・・・  |   | 4   | 4   | 1  |
| 5-3-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  |  |   | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用···<br>第2節 適用す^  | ····································  | 4   | 4   | 1<br>1   |
| 5-3-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | _  | $\cdots \qquad 4 \ 4 \ 2$   | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用···<br>第2節 適用す^  | ····································  | 4   | 4   | 1<br>1   |
| 5-3-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  |  |   | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用···<br>第2節 適用す^  | ····································  | 4   | 4   | 1<br>1   |
|   |  |   | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用···<br>第2節 適用す^  | ····································  | 4   | 4   | 1<br>1   |
|   | 4  |   | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用···<br>第2節 適用す^  | ····································  | 4   | 4   | 1<br>1   |
|   | 4  |   | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用···<br>第2節 適用す^  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 4<br>4<br>4   | 4<br>4<br>4                               | 1<br>1<br>2  |
| O D D D D D D D D D D D D D D D D D D D   |  |   | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用···<br>第2節 適用す〜<br>第3節 工場製作  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 4<br>4<br>4   | 4<br>4<br>4                               | 1<br>1<br>2  |
| 5-3-9 プレビーム田桁制作工  |  |   | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用···<br>第2節 適用す〜<br>第3節 工場製作  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 4<br>4<br>4   | 4<br>4<br>4                               | 1<br>1<br>2  |
| 5-3-2 プレビーム用桁製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 4  | 442   | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用···<br>第2節 適用す〜<br>第3節 工場製作  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 4<br>4<br>4   | 4<br>4<br>4                               | 1<br>1<br>2  |
|   | ,  |   | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用···<br>第2節 適用す〜<br>第3節 工場製作<br>5-3-1   | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 4<br>4<br>4   | 4<br>4<br>4                               | 1<br>1<br>2<br>2   |
|   |  |   | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用···<br>第2節 適用す〜<br>第3節 工場製作<br>5-3-1   | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 4<br>4<br>4   | 4<br>4<br>4                               | 1<br>1<br>2<br>2   |
| 5-3-3 橋梁用防護柵製作工   | -  |   | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用···<br>第2節 適用す〜<br>第3節 工場製作<br>5-3-1   | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 4<br>4<br>4   | 4<br>4<br>4                               | 1<br>1<br>2<br>2   |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,   |  | 4 4 2   | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用・・・<br>第2節 適用す〜<br>第3節 工場製作<br>5-3-1<br>5-3-2  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 4<br>4<br>4<br>4  | 4<br>4<br>4<br>4                          | 1<br>1<br>2<br>2<br>2  |
|   | 4  | ··········· 4 4 2 ······· 4 4 2   | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用···<br>第2節 適用す〜<br>第3節 工場製作<br>5-3-1<br>5-3-2<br>5-3-3   | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 4<br>4<br>4<br>4<br>4   | 4<br>4<br>4<br>4<br>4                     | 1<br>2<br>2<br>2<br>2  |
| D 1 1 2-11  | 4<br>4   | 4 4 2<br>4 4 2<br>4 4 2   | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用・・・<br>第2節 適用すべ<br>第3節 工場製作<br>5-3-1<br>5-3-2<br>5-3-3<br>5-3-4  | <ul><li>・・き諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>  | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4  | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4                | 1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2   |
| 5-3-6 工場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  |  | 4 4 2<br>4 4 2<br>4 4 2<br>4 4 2  | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用・・・<br>第2節 適用す〜<br>第3節 工場製作<br>5-3-1<br>5-3-2<br>5-3-3<br>5-3-4<br>5-3-5   | <ul> <li>き諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>   | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4   | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4           | 1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2  |
| 5-3-7 鋳造費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   |  | 4 4 2<br>4 4 2<br>4 4 2<br>4 4 2  | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用・・・<br>第2節 適用す〜<br>第3節 工場製作<br>5-3-1<br>5-3-2<br>5-3-3<br>5-3-4<br>5-3-5   | <ul> <li>き諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>   | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4   | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4           | 1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2  |
| 3 3 . 31,23   |  | 4 4 2<br>4 4 2<br>4 4 2<br>4 4 2<br>4 4 2   | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用・・・<br>第2節 適用すべ<br>第3節 工場製化<br>5-3-1<br>5-3-2<br>5-3-3<br>5-3-4<br>5-3-5<br>5-3-6  | <ul> <li>・き諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>   | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4  | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4      | 1<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2  |
|   | 4  | <ul> <li>4 4 2</li> </ul>   | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用・・・<br>第2節 適用す~<br>第3節 工場製作<br>5-3-1<br>5-3-2<br>5-3-3<br>5-3-4<br>5-3-5<br>5-3-6<br>5-3-7   | ドさ諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4   | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4 | 1<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2   |
| 第4節 工場製品輸送工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 4  | <ul> <li>4 4 2</li> </ul>   | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用・・・<br>第2節 適用す~<br>第3節 工場製作<br>5-3-1<br>5-3-2<br>5-3-3<br>5-3-4<br>5-3-5<br>5-3-6<br>5-3-7   | ドさ諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4   | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4 | 1<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2   |
|   | 4 ····································   | <ul> <li>4 4 2</li> </ul>   | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用・・・<br>第2節 適用すべ<br>第3節 工場製化<br>5-3-1<br>5-3-2<br>5-3-3<br>5-3-4<br>5-3-5<br>5-3-6<br>5-3-7<br>第4節 工場製品   | <ul> <li>さ諸基準</li> <li>一般事項・</li> <li>プレビーム用桁製作工・</li> <li>橋梁用防護柵製作工・</li> <li>鋼製伸縮継手製作工・</li> <li>検査路製作工・</li> <li>工場塗装工・</li> <li>鋳造費・</li> <li>品輸送工・・・・</li> </ul>   | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4  | $4 \ 4 \ 4 \ 4 \ 4 \ 4 \ 4 \ 4 \ 4 \ 4 \$ | 1<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2   |
|   | 4 ····································   | <ul> <li>4 4 2</li> </ul>   | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用・・・<br>第2節 適用すべ<br>第3節 工場製化<br>5-3-1<br>5-3-2<br>5-3-3<br>5-3-4<br>5-3-5<br>5-3-6<br>5-3-7<br>第4節 工場製品   | <ul> <li>さ諸基準</li> <li>一般事項・</li> <li>プレビーム用桁製作工・</li> <li>橋梁用防護柵製作工・</li> <li>鋼製伸縮継手製作工・</li> <li>検査路製作工・</li> <li>工場塗装工・</li> <li>鋳造費・</li> <li>品輸送工・・・・</li> </ul>   | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4  | $4 \ 4 \ 4 \ 4 \ 4 \ 4 \ 4 \ 4 \ 4 \ 4 \$ | 1<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2   |
| 5-4-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 4  |   | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用・・・<br>第2節 適用す~<br>第3節 工場製化<br>5-3-1<br>5-3-2<br>5-3-3<br>5-3-4<br>5-3-5<br>5-3-6<br>5-3-7<br>第4節 工場製品<br>5-4-1  | <ul> <li>き諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>   | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4   | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                       | 1<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2                               |
| 5-4-1       一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  |  |   | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用・・・<br>第2節 適用すっ<br>第3節 工場製化<br>5-3-1<br>5-3-2<br>5-3-3<br>5-3-4<br>5-3-5<br>5-3-6<br>5-3-7<br>第4節 工場製品<br>5-4-1<br>5-4-2   | <ul> <li>さ諸基準</li> <li>一般事項</li> <li>プレビーム用桁製作工</li> <li>橋梁用防護柵製作工</li> <li>鋼製伸縮継手製作工</li> <li>検査路製作工</li> <li>工場塗装工</li> <li>鋳造費</li> <li>品輸送工</li> <li>一般事項</li> <li>輸送工</li> <li>一般事項</li> <li>輸送工</li> </ul>  | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4                     | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                     | 1<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>3  |
| 5-4-1       一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  |  | <ul> <li>4 4 2</li> <li>4 4 3</li> </ul>   | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用・・・<br>第2節 適用すっ<br>第3節 工場製化<br>5-3-1<br>5-3-2<br>5-3-3<br>5-3-4<br>5-3-5<br>5-3-6<br>5-3-7<br>第4節 工場製品<br>5-4-1<br>5-4-2   | <ul> <li>さ諸基準</li> <li>一般事項</li> <li>プレビーム用桁製作工</li> <li>橋梁用防護柵製作工</li> <li>鋼製伸縮継手製作工</li> <li>検査路製作工</li> <li>工場塗装工</li> <li>鋳造費</li> <li>品輸送工</li> <li>一般事項</li> <li>輸送工</li> <li>一般事項</li> <li>輸送工</li> </ul>  | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4                     | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                     | 1<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>3  |
| 5-4-1       一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 4  |   | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用・・・<br>第2節 適用す~<br>第3節 工場製化<br>5-3-1<br>5-3-2<br>5-3-3<br>5-3-4<br>5-3-5<br>5-3-6<br>5-3-7<br>第4節 工場製品<br>5-4-1<br>5-4-2<br>第5節 PC橋コ   | <ul> <li>さ諸基準</li> <li>一般事項</li> <li>プレビーム用桁製作工</li> <li>橋梁用防護柵製作工</li> <li>鋼製伸縮継手製作工</li> <li>検査路製作工</li> <li>工場塗装工</li> <li>鋳造費</li> <li>品輸送工</li> <li>一般事項</li> <li>輸送工</li> <li>二</li> <li>一般事項</li> <li>二</li> <li>二 <li>二</li> <li>二 <li>二</li> <li>二</li> <li>二</li> <li>二</li> <li>二</li> <li>二<td>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4</td><td>4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4</td><td>1<br/>1<br/>2<br/>2<br/>2<br/>2<br/>2<br/>2<br/>2<br/>2<br/>2<br/>2<br/>3<br/>3</td></li></li></li></ul>           | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                   | 1<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>3<br>3   |
| 5-4-1       一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 4 ····································   |   | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用・・・<br>第2節 適用すっ<br>第3節 工場製化<br>5-3-1<br>5-3-2<br>5-3-3<br>5-3-4<br>5-3-5<br>5-3-6<br>5-3-7<br>第4節 工場製品<br>5-4-1<br>5-4-2<br>第5節 PC橋コ<br>5-5-1  | <ul> <li>さ諸基準</li> <li>一般事項</li> <li>プレビーム用桁製作工・</li> <li>橋梁用防護柵製作工・</li> <li>鋼製伸縮継手製作工・</li> <li>検査路製作工</li> <li>工場塗装工</li> <li>鋳造費・</li> <li>品輸送工・</li> <li>一般事項</li> <li>輸送工・</li> <li>一般事項</li> <li>一般事項</li> <li>一般事項</li> <li>一般事項</li> </ul>   | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4               | 1<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>3<br>3<br>3                                    |
| 5-4-1       一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 4  |   | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用・・・<br>第2節 適用す~<br>第3節 工場製化<br>5-3-1<br>5-3-2<br>5-3-3<br>5-3-4<br>5-3-5<br>5-3-6<br>5-3-7<br>第4節 工場製品<br>5-4-1<br>5-4-2<br>第5節 PC橋コ<br>5-5-1<br>5-5-2                                     | *さ諸基準 :   | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4 | 444444444444444444444444444444444444444   | 1<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>3<br>3<br>3<br>3                                    |
| 5-4-1       一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 4  |   | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用・・・<br>第2節 適用す~<br>第3節 工場製化<br>5-3-1<br>5-3-2<br>5-3-3<br>5-3-4<br>5-3-5<br>5-3-6<br>5-3-7<br>第4節 工場製品<br>5-4-1<br>5-4-2<br>第5節 PC橋コ<br>5-5-1<br>5-5-2                                     | *さ諸基準 :   | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4 | 444444444444444444444444444444444444444   | 1<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>3<br>3<br>3<br>3                                    |
| 5-4-1       一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 4  |   | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用・・・<br>第2節 適用す~<br>第3節 工場製化<br>5-3-1<br>5-3-2<br>5-3-3<br>5-3-4<br>5-3-5<br>5-3-6<br>5-3-7<br>第4節 工場製品<br>5-4-1<br>5-4-2<br>第5節 PC橋コ<br>5-5-1<br>5-5-2                                     | *さ諸基準 :   | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4 | 444444444444444444444444444444444444444   | 1<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>3<br>3<br>3<br>3                                    |
| 5-4-1       一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 4  |   | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用・・・<br>第2節 適用す~<br>第3節 工場製化<br>5-3-1<br>5-3-2<br>5-3-3<br>5-3-4<br>5-3-5<br>5-3-6<br>5-3-7<br>第4節 工場製品<br>5-4-1<br>5-4-2<br>第5節 PC橋コ<br>5-5-1<br>5-5-2                                     | *さ諸基準 :   | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4 | 444444444444444444444444444444444444444   | 1<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>3<br>3<br>3<br>3                                    |
| 5-4-1       一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 4         4 <td< td=""><td></td><td>第5章 コンクリー<br/>第1節 適用・・・<br/>第3節 工場製化<br/>5-3-1<br/>5-3-2<br/>5-3-3<br/>5-3-4<br/>5-3-5<br/>5-3-6<br/>5-3-7<br/>第4節 工場製品<br/>5-4-1<br/>5-4-2<br/>第5節 PC橋コ<br/>5-5-1<br/>5-5-2<br/>5-5-3</td><td>* き諸基準</td><td>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4</td><td>444444444444444444444444444444444444444</td><td>1<br/>1<br/>2<br/>2<br/>2<br/>2<br/>2<br/>2<br/>2<br/>2<br/>2<br/>3<br/>3<br/>3<br/>3<br/>3</td></td<>   |   | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用・・・<br>第3節 工場製化<br>5-3-1<br>5-3-2<br>5-3-3<br>5-3-4<br>5-3-5<br>5-3-6<br>5-3-7<br>第4節 工場製品<br>5-4-1<br>5-4-2<br>第5節 PC橋コ<br>5-5-1<br>5-5-2<br>5-5-3  | * き諸基準  | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4 | 444444444444444444444444444444444444444   | 1<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3                               |
| 5-4-1       一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 4         4 <td< td=""><td></td><td>第5章 コンクリー<br/>第1節 適用・・・<br/>第3節 工場製化<br/>5-3-1<br/>5-3-2<br/>5-3-3<br/>5-3-4<br/>5-3-5<br/>5-3-6<br/>5-3-7<br/>第4節 工場製品<br/>5-4-1<br/>5-4-2<br/>第5節 PC橋コ<br/>5-5-1<br/>5-5-2<br/>5-5-3</td><td>* き諸基準</td><td>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4</td><td>444444444444444444444444444444444444444</td><td>1<br/>1<br/>2<br/>2<br/>2<br/>2<br/>2<br/>2<br/>2<br/>2<br/>2<br/>3<br/>3<br/>3<br/>3<br/>3</td></td<>   |   | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用・・・<br>第3節 工場製化<br>5-3-1<br>5-3-2<br>5-3-3<br>5-3-4<br>5-3-5<br>5-3-6<br>5-3-7<br>第4節 工場製品<br>5-4-1<br>5-4-2<br>第5節 PC橋コ<br>5-5-1<br>5-5-2<br>5-5-3  | * き諸基準  | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4 | 444444444444444444444444444444444444444   | 1<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3                               |
| 5-4-1       一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 4  | 4 4 2          4 4 2          4 4 2          4 4 2          4 4 2          4 4 2          4 4 2          4 4 3          4 4 3          4 4 3          4 4 3          4 4 3          4 4 3          4 4 3          4 4 3          4 4 3          4 4 3                               | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用・・・<br>第2節 適用す~<br>第3節 工場製化<br>5-3-1<br>5-3-2<br>5-3-3<br>5-3-4<br>5-3-5<br>5-3-6<br>5-3-7<br>第4節 工場製品<br>5-4-1<br>5-4-2<br>第5節 PC橋コ<br>5-5-1<br>5-5-2<br>5-5-3<br>5-5-4                   | にき諸基準・  | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4 | 4   | 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3  |
| 5-4-1       一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 4         4 <td< td=""><td></td><td>第5章 コンクリー<br/>第1節 適用・・・<br/>第3節 工場製化<br/>5-3-1<br/>5-3-2<br/>5-3-3<br/>5-3-4<br/>5-3-5<br/>5-3-6<br/>5-3-7<br/>第4節 工場製品<br/>5-4-1<br/>5-4-2<br/>第5節 PC橋コ<br/>5-5-1<br/>5-5-2<br/>5-5-3<br/>5-5-4<br/>5-5-5</td><td><ul> <li>さ言諸基準</li> <li>一般事項</li> <li>プレビーム用桁製作工・</li> <li>橋梁用防護柵製作工・</li> <li>検査路製作工・</li> <li>工場塗装工</li> <li>鋳造費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul></td><td><math> \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc</math></td><td>4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4</td><td>1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4</td></td<>  |   | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用・・・<br>第3節 工場製化<br>5-3-1<br>5-3-2<br>5-3-3<br>5-3-4<br>5-3-5<br>5-3-6<br>5-3-7<br>第4節 工場製品<br>5-4-1<br>5-4-2<br>第5節 PC橋コ<br>5-5-1<br>5-5-2<br>5-5-3<br>5-5-4<br>5-5-5                      | <ul> <li>さ言諸基準</li> <li>一般事項</li> <li>プレビーム用桁製作工・</li> <li>橋梁用防護柵製作工・</li> <li>検査路製作工・</li> <li>工場塗装工</li> <li>鋳造費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>  | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                       | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4     | 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4  |
| 5-4-1       一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 4         4 <td< td=""><td></td><td>第5章 コンクリー<br/>第1節 適用・・・<br/>第3節 工場製化<br/>5-3-1<br/>5-3-2<br/>5-3-3<br/>5-3-4<br/>5-3-5<br/>5-3-6<br/>5-3-7<br/>第4節 工場製品<br/>5-4-1<br/>5-4-2<br/>第5節 PC橋コ<br/>5-5-1<br/>5-5-2<br/>5-5-3<br/>5-5-4<br/>5-5-5</td><td><ul> <li>さ言諸基準</li> <li>一般事項</li> <li>プレビーム用桁製作工・</li> <li>橋梁用防護柵製作工・</li> <li>検査路製作工・</li> <li>工場塗装工</li> <li>鋳造費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul></td><td><math> \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc</math></td><td>4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4</td><td>1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4</td></td<>  |   | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用・・・<br>第3節 工場製化<br>5-3-1<br>5-3-2<br>5-3-3<br>5-3-4<br>5-3-5<br>5-3-6<br>5-3-7<br>第4節 工場製品<br>5-4-1<br>5-4-2<br>第5節 PC橋コ<br>5-5-1<br>5-5-2<br>5-5-3<br>5-5-4<br>5-5-5                      | <ul> <li>さ言諸基準</li> <li>一般事項</li> <li>プレビーム用桁製作工・</li> <li>橋梁用防護柵製作工・</li> <li>検査路製作工・</li> <li>工場塗装工</li> <li>鋳造費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>  | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                       | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4     | 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4  |
| 5-4-1       一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 4  | 4 4 2          4 4 2          4 4 2          4 4 2          4 4 2          4 4 2          4 4 2          4 4 3          4 4 3          4 4 3          4 4 3          4 4 3          4 4 3          4 4 3          4 4 3          4 4 3          4 4 3          4 4 4          4 4 4 | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用・・・<br>第2節 適用す~<br>第3節 工場製化<br>5-3-1<br>5-3-2<br>5-3-3<br>5-3-4<br>5-3-5<br>5-3-6<br>5-3-7<br>第4節 工場製品<br>5-4-1<br>5-4-2<br>第5節 PC橋コ<br>5-5-1<br>5-5-2<br>5-5-3<br>5-5-4<br>5-5-5<br>5-5-6 | *さ諸基準: 一般事項: プレビーム用桁製作工: 橋梁用防護柵製作工: 衛梁申縮継手製作工: 横査路製作工 工場塗装工 鋳造費: 品輸送工: 一般事項: 輸送工: 一般事項: 「プレテンション桁製作工(購入工) ポストテンション桁製作工: プレキャストセグメント製作工(購入工) プレキャストセグメント製作工(購入工) プレキャストセグメント製作工: 支承工:  | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4     | 1<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>4<br>4<br>4<br>4 |
| 5-4-1       一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 4         4 <td< td=""><td></td><td>第5章 コンクリー<br/>第1節 適用する<br/>第3節 工場製作<br/>5-3-1<br/>5-3-2<br/>5-3-3<br/>5-3-4<br/>5-3-5<br/>5-3-6<br/>5-3-7<br/>第4節 5-4-1<br/>5-4-2<br/>第5-5-1<br/>5-5-2<br/>5-5-3<br/>5-5-4<br/>5-5-5<br/>5-5-6<br/>5-5-7</td><td>*さ諸基準: 一般事項: プレビーム用桁製作工: 橋梁用防護柵製作工: 衛梁申縮継手製作工: 横査路製作工 工場塗装工 鋳造費: 品輸送工: 一般事項: 輸送工: 一般事項: 「プレテンション桁製作工(購入工) ポストテンション桁製作工: プレキャストセグメント製作工(購入工) プレキャストセグメント製作工(購入工) プレキャストセグメント製作工: 支承工:</td><td><math>\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc</math></td><td>4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4</td><td>1<br/>1<br/>2<br/>2<br/>2<br/>2<br/>2<br/>2<br/>2<br/>2<br/>2<br/>2<br/>2<br/>2<br/>3<br/>3<br/>3<br/>3<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4</td></td<> |   | 第5章 コンクリー<br>第1節 適用する<br>第3節 工場製作<br>5-3-1<br>5-3-2<br>5-3-3<br>5-3-4<br>5-3-5<br>5-3-6<br>5-3-7<br>第4節 5-4-1<br>5-4-2<br>第5-5-1<br>5-5-2<br>5-5-3<br>5-5-4<br>5-5-5<br>5-5-6<br>5-5-7                        | *さ諸基準: 一般事項: プレビーム用桁製作工: 橋梁用防護柵製作工: 衛梁申縮継手製作工: 横査路製作工 工場塗装工 鋳造費: 品輸送工: 一般事項: 輸送工: 一般事項: 「プレテンション桁製作工(購入工) ポストテンション桁製作工: プレキャストセグメント製作工(購入工) プレキャストセグメント製作工(購入工) プレキャストセグメント製作工: 支承工:  | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4     | 1<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>3<br>3<br>3<br>3<br>4<br>4<br>4<br>4 |

| 5-5-9                | 床版・横組工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |             | 4 4                      |
|----------------------|--|-------------|--------------------------|
| 5 - 5 - 10           | 落橋防止装置工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | 4           | 4 4                      |
| 第6節 プレビー             | - ム桁橋工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | 4           | 4 4                      |
| 5-6-1                | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | 4           | 4 4                      |
| 5-6-2                | プレビーム桁製作工(現場)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 4           | 4 5                      |
| 5-6-3                | 支承工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 4           | 4 6                      |
| 5-6-4                | 架設工 (クレーン架設) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 4           | 4 6                      |
| 5-6-5                | 架設工(架設桁架設)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 4           | 4 6                      |
| 5-6-6                | 床版・横組工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 4           | 4 6                      |
| 5-6-7                | 局部(部分)プレストレス工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | 4           | 4 6                      |
| 5-6-8                | 床版・横桁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 4           | 4 6                      |
| 5-6-9                | 落橋防止装置工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | 4           | 4 7                      |
| 第7節 PCホロ             | ! ースラブ橋工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             | 4           | 4 7                      |
| 5-7-1                | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | 4           | 4 7                      |
| 5-7-2                | 架設支保工(固定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 4           | 4 7                      |
| 5-7-3                | 支承工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 4           | 4 8                      |
| 5-7-4                | PCホロースラブ製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | 4           | 4 8                      |
| 5-7-5                | 落橋防止装置工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | 4           | 4 8                      |
| 第8節 RCホロ             | !ースラブ橋工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・               | 4           | 4 8                      |
| 5-8-1                | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | 4           | 4 8                      |
| 5-8-2                | 架設支保工(固定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 4           | 4 9                      |
| 5-8-3                | 支承工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 4           | 4 9                      |
| 5-8-4                | RC場所打ホロースラブ製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4           | 4 9                      |
| 5-8-5                | 落橋防止装置工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | 4           | 4 9                      |
| 第9節 PC版桁             | ·橋工·····   | 4           | 4 9                      |
| 5-9-1                | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | 4           | 4 9                      |
| 5-9-2                | P C 版桁製作工······                                    | 4           | 5 0                      |
| 第10節 PC箱             | 行橋工·····   | 4           | 5 0                      |
| 5-10-1               | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |             |                          |
| 5-10-2               | 架設支保工(固定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 4           | 5 1                      |
| 5-10-3               | 支承工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 4           | 5 1                      |
| 5-10-4               | P C 箱桁製作工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | 4           | 5 1                      |
| 5-10-5               | 落橋防止装置工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | 4           | 5 1                      |
| 第11節 PC片             | 特箱桁橋工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 4           | 5 1                      |
| 5-11-1               | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |             |                          |
| 5-11-2               | P C 片持箱桁橋工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |             |                          |
| 5-11-3               | 支承工  |             |                          |
| 5-11-4               | 架設工(片持架設)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      |             |                          |
| 第12節 PC押品            | 出し箱桁橋工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | 4           | 5 3                      |
| 5-12-1               | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | 4           | 53                       |
| 5-12-2               | PC押出し箱桁製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     |             |                          |
| 5-12-3               | ######################################             | 4           | 5 4                      |
|                      | 架設工 (押出し架設)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    |             |                          |
| 第13節 橋梁付             | 禹物工  | 4           | 5 4                      |
| 第 13 節 橋梁付<br>5-13-1 | 属物工······<br>一般事項·····                             | 4           | 5 4<br>5 4               |
|                      | 属物工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 4<br>4<br>4 | 5 4<br>5 4<br>5 4        |
| 5-13-1               | 属物工······<br>一般事項·····                             | 4<br>4<br>4 | 5 4<br>5 4<br>5 4<br>5 4 |

|                | 5-13-5   | 橋梁用防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | 4 | 5 4 |
|----------------|----------|---|---|-----|
|                | 5-13-6   | 橋梁用高欄工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 4 | 5 5 |
|                | 5-13-7   | 検査路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 4 | 5 5 |
|                | 5-13-8   | 銘板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             | 4 | 5 5 |
| 第              | 14節 コンク  | リート橋足場等設置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 4 | 5 5 |
|                | 5-14-1   | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 4 | 5 5 |
|                | 5-14-2   | 橋梁足場工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 4 | 5 5 |
|                | 5-14-3   | 橋梁防護工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 4 | 5 5 |
|                | 5-14-4   | 昇降用設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 4 | 5 5 |
|                |          |   |   |     |
| 第7編            | 道路編      |   |   |     |
| 第6             | 章 トンネル ( | (NATM)  | 4 | 5 6 |
|                |          |   |   |     |
| 第              | 2節 適用すべ  | 、き諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 4 | 5 6 |
| 第              | 3節 トンネル  | - 掘削工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 4 | 5 7 |
|                | 6-3-1    | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 4 | 5 7 |
|                | 6-3-2    | 掘削工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             | 4 | 5 8 |
| 第              |          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               |   |     |
| 711            | 6-4-1    | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            |   |     |
|                | 6-4-2    | 材料  |   |     |
|                | 6-4-3    | 吹付工······   |   |     |
|                | 6-4-4    | ロックボルトエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |   |     |
|                | 6-4-5    | 鋼製支保工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           |   |     |
|                | 6-4-6    | 金網工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             |   |     |
| 第              |          |   |   |     |
| <i>&gt;</i> 1• | 6-5-1    | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          |   |     |
|                | 6-5-2    | 材料  |   |     |
|                | 6-5-3    | 覆エコンクリートエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       |   |     |
|                | 6-5-4    | 側壁コンクリート工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       |   |     |
|                | 6-5-5    | 床版コンクリート工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       |   |     |
|                | 6-5-6    | トンネル防水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |   |     |
| 笋              |          | - ト エ······   |   |     |
| <i>&gt;</i> 1• | 6-6-1    |   |   |     |
|                | 6-6-2    | 材料  |   |     |
|                | 6-6-3    | インバート掘削工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        |   |     |
|                | 6-6-4    | インバート本体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        |   |     |
| 第              |          | 江   |   |     |
| <i>&gt;</i> 1• | 6-7-1    | · —<br>一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |   |     |
|                | 6-7-2    | 材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              |   |     |
|                | 6-7-3    | 箱抜工·····  |   |     |
|                | 6-7-4    | 裏面排水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           |   |     |
|                | 6-7-5    | 地下排水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           |   |     |
| 笋              |          |   |   |     |
| স্থ            |          | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          |   |     |
|                | 6-8-2    | 成事で<br>坊口付工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     |   |     |
|                | 6-8-3    | 作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |   |     |
|                | 6-8-4    | 坑門本体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           |   |     |
|                |          | <i>&gt;</i> = 1                                     | - |     |

| 6-8-5     | 明り巻工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | • 4 | 6 | 6 |
|-----------|--|-----|---|---|
| 6-8-6     | <b>銘板工</b>                                       | • 4 | 6 | 6 |
| 第9節 掘削補   | <b>甫助工·····</b>                                  | • 4 | 6 | 6 |
| 6-9-1     | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       | • 4 | 6 | 7 |
| 6-9-2     | 材料   | • 4 | 6 | 7 |
| 6-9-3     | 掘削補助工A · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     | • 4 | 6 | 7 |
| 6-9-4     | 掘削補助工B・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | • 4 | 6 | 7 |
|           |  |     |   |   |
| 第7編 道路編   |  |     |   |   |
| 第7章 コンクリ  | リートシェッド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | • 4 | 6 | 8 |
|           | •••••  |     |   |   |
|           | トベき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       |     |   |   |
| 第3節 プレキ   | Fャストシェッド下部工······                                |     |   |   |
| 7-3-1     | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |     |   |   |
| 7-3-2     | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |     |   |   |
| 7-3-3     | 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |     |   |   |
| 7-3-4     | 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        |     |   |   |
| 7-3-5     | 深礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |     |   |   |
| 7-3-6     | 受台工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |     |   |   |
| 7-3-7     | アンカー工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | • 4 | 6 | 9 |
| 第4節 プレキ   | Fャストシェッド上部工······                                |     |   |   |
| 7-4-1     | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |     |   |   |
| 7-4-2     | シェッド購入工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | • 4 | 7 | 0 |
| 7-4-3     | 架設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |     |   |   |
| 7-4-4     | 土砂囲工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | • 4 | 7 | 0 |
| 7-4-5     | 柱脚コンクリート工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | • 4 | 7 | 0 |
| 7-4-6     | 横締め工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |     |   |   |
| 7-4-7     | 防水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |     |   |   |
| 第5節 RCシ   | /ェッド工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        |     |   |   |
| 7-5-1     | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |     |   |   |
| 7-5-2     | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |     |   |   |
| 7-5-3     | 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |     |   |   |
| 7-5-4     | 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        |     |   |   |
| 7-5-5     | 深礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |     |   |   |
| 7-5-6     | 躯体工  |     |   |   |
| 7 - 5 - 7 | アンカー工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        |     |   |   |
| 第6節 シェッ   | ッド付属物工······                                     | • 4 | 7 | 1 |
| 7-6-1     | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |     |   |   |
| 7-6-2     | 緩衝工  | • 4 | 7 | 2 |
| 7-6-3     | 落橋防止装置工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | • 4 | 7 | 2 |
| 7-6-4     | 排水装置工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | • 4 | 7 | 2 |
| 7-6-5     | 銘板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | • 4 | 7 | 2 |
| 第7年 诺收短   |  |     |   |   |
| 第7編 道路編   | c y ド·····                                       | . 1 | 7 | 2 |
|           |  |     |   |   |
| 7         |  |     |   |   |
| 第2節 適用す   | トベき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | • 4 | 7 | 3 |

| 第   | 3節 工場製作 | 红   | 4 | 7 | 4 |
|-----|---------|---|---|---|---|
|     | 8-3-1   | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                | 4 | 7 | 4 |
|     | 8-3-2   | 材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                    | 4 | 7 | 4 |
|     | 8-3-3   | 梁 (柱) 製作工   | 4 | 7 | 4 |
|     | 8-3-4   | 屋根製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 | 4 | 7 | 4 |
|     | 8-3-5   | 鋼製排水管製作工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            | 4 | 7 | 4 |
|     | 8-3-6   | 鋳造費 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 | 4 | 7 | 4 |
|     | 8-3-7   | 工場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                  | 4 | 7 | 4 |
| 第   | 4節 工場製品 | <b>- 輸送工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>          | 4 | 7 | 4 |
|     | 8-4-1   | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                | 4 | 7 | 4 |
|     | 8-4-2   | 輸送工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                   | 4 | 7 | 4 |
| 第   | 5節 鋼製シェ | <sub>- ツ</sub> ド下部工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 4 | 7 | 4 |
|     | 8-5-1   | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                | 4 | 7 | 4 |
|     | 8-5-2   | 作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 4 | 7 | 4 |
|     | 8-5-3   | 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                  | 4 | 7 | 5 |
|     | 8-5-4   | 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 | 4 | 7 | 5 |
|     | 8-5-5   | 深礎工   | 4 | 7 | 5 |
|     | 8-5-6   | 受台工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                   | 4 | 7 | 5 |
| 第   | 6節 鋼製シェ | : ッド上部工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              | 4 | 7 | 6 |
|     | 8-6-1   | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                |   |   |   |
|     | 8-6-2   | 材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                   |   |   |   |
|     | 8-6-3   | 架設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                   |   |   |   |
|     | 8-6-4   | 現場継手工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 | 4 | 7 | 6 |
|     | 8-6-5   | 現場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 | 4 | 7 | 6 |
|     | 8-6-6   | 屋根コンクリート工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             |   |   |   |
|     | 8-6-7   | 防水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                   |   |   |   |
| 第   | 7節 シェット | 「付属物工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 |   |   |   |
|     | 8-7-1   | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                  |   |   |   |
|     | 8-7-2   | 材料  |   |   |   |
|     | 8-7-3   | 排水装置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 |   |   |   |
|     | 8-7-4   | 落橋防止装置工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             |   |   |   |
|     | 8-7-5   | 銘板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                   | 4 | 7 | 7 |
|     |         |   |   |   |   |
| 第7編 | 道路編     |   |   |   |   |
|     |         | 道   |   |   |   |
|     |         |   |   |   |   |
|     |         | :き諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 |   |   |   |
|     |         | <u></u>   |   |   |   |
|     | 9-3-1   | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                |   |   |   |
|     | 9-3-2   | 掘削工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 |   |   |   |
|     | 9-3-3   | 残土処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 |   |   |   |
|     |         | 【工····································                    |   |   |   |
|     | 9-4-1   | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                  |   |   |   |
|     | 9-4-2   | 路床安定処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・               |   |   |   |
|     | 9-4-3   | 置換工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                   |   |   |   |
|     |         | サンドマットエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・               |   |   |   |
|     | 9-4-5   | バーチカルドレーンT・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 1 | 7 | Q |

| 9-4-         | -6 #  | 締固め改良工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 4 | 7 | 9 |
|--------------|-------|--|---|---|---|
| 9-4-         | -7    | 固結工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              | 4 | 7 | 9 |
| 第5節          | 現場打構領 | 築工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・               | 4 | 7 | 9 |
| 9-5-         | -1 -  | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             | 4 | 7 | 9 |
| 9-5-         | -2    | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     | 4 | 7 | 9 |
| 9-5-         | -3    | 現場打躯体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 4 | 7 | 9 |
| 9-5-         |       | 継手工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              |   |   |   |
| 9-5-         | -5    | カラー継手工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 4 | 8 | 0 |
| 9-5-         | -6    | 防水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              | 4 | 8 | 0 |
|              |       |  |   |   |   |
| 第7編 道路       | 為編    |  |   |   |   |
|              |       | <u> </u>   | 4 | 8 | 1 |
| 第1節          |       | ·  |   |   |   |
| 第2節          |       | き諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             |   |   |   |
| 第3節          |       | 工  |   |   |   |
| 10-3-        |       | —<br>一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      |   |   |   |
| 10-3-        |       | - <sup>  </sup>                                      |   |   |   |
| 10-3-        |       | 工場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             |   |   |   |
|              |       | 十勿至衣工<br>輸送工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      |   |   |   |
| 10-4-        |       |  |   |   |   |
| 10-4-        |       | · // /   |   |   |   |
| 第5節          |       | + 11100-1100-1100-1100-1100-1100-1100-11             |   |   |   |
| 第5副<br>10−5- |       | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             |   |   |   |
| 10-5-        |       | <del>加如李</del> 俊···································· |   |   |   |
| 10-5-        |       | 畑門工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              |   |   |   |
|              |       | 埋戻し工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             |   |   |   |
| 10-5-        |       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                |   |   |   |
|              |       |  |   |   |   |
| 10-6-        |       | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             |   |   |   |
| 10-6-        |       | 躯体工  |   |   |   |
| 10-6-        |       | 防水工·····   |   |   |   |
|              |       | I  |   |   |   |
| 10-7-        |       | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             |   |   |   |
| 10-7-        |       | 設備工  |   |   |   |
| 10-7-        |       | 付属金物工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            |   |   |   |
| 10-7-        | -4 1  | 情報案内施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 4 | 8 | 3 |
|              |       |  |   |   |   |
| 第7編 道路       |       |  |   |   |   |
|              |       |  |   |   |   |
| 第1節          |       |  |   |   |   |
| 第2節          |       | き諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             |   |   |   |
|              |       | I  |   |   |   |
| 11-3-        |       | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             |   |   |   |
| 11-3-        |       | 設備・金物製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |   |   |   |
| 11-3-        |       | 工場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             |   |   |   |
|              |       | 輸送工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              |   |   |   |
| 11-4-        | -1 -  | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             | 4 | 8 | 4 |
| 11-4-        | -2    | 輸送工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              | 4 | 8 | 5 |

| 第5節 開削土                               | 上工4  | 8 5        |
|---------------------------------------|--|------------|
| 11-5-1                                | 一般事項 · · · · · · · · · · · 4                   | 8 5        |
| 11-5-2                                | 掘削工4   | 8 5        |
| 11-5-3                                | 埋戻し工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4                  | 8 5        |
| 11-5-4                                | 残土処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4                 | 8 5        |
| 第6節 現場打                               | T構築工······ 4                                   | 8 5        |
| 11-6-1                                | 一般事項 · · · · · · · · · · · 4                   | 8 6        |
| 11-6-2                                | 現場打躯体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4                | 8 6        |
| 11-6-3                                | 歩床工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4                   | 8 6        |
| 11-6-4                                | カラー継手工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4                | 8 6        |
| 11-6-5                                | 防水工4   | 8 6        |
| 第7節 プレキ                               | Fャスト構築工······ 4                                | 8 6        |
| 11-7-1                                | 一般事項 · · · · · · · · · · · 4                   | 8 6        |
| 11-7-2                                | プレキャスト躯体工・・・・・・・・・・・・4                         | 8 6        |
| 11-7-3                                | 縦締工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4                | 8 6        |
| 11-7-4                                | 横締工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4               | 8 7        |
| 11-7-5                                | 可とう継手工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4                 | 8 7        |
| 11-7-6                                | 目地工4   | 8 7        |
| 第8節 付属設                               | 受備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4         | 8 7        |
| 11-8-1                                | 一般事項 · · · · · · · · · 4                       | 8 7        |
| 11-8-2                                | 設備工4   | 8 7        |
| 11-8-3                                | 付属金物工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4                | 8 7        |
| 11-8-4                                | 換気口上屋・仮設照明・仮設階段等・・・・・・・・・・・・・ 4                | 8 7        |
|                                       | 同溝   |            |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 4  |            |
|                                       | ナベき諸基準······4                                  |            |
| 7                                     | <b>反撤去工</b>                                    |            |
| 12-3-1                                | 一般事項 · · · · · · · · · · 4                     |            |
| 12-3-2                                | 舗装版破砕工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4                |            |
|                                       | 上工   |            |
| 12-4-1                                | 一般事項 · · · · · · · · · 4                       |            |
| 12-4-2                                | 掘削工  |            |
| 12-4-3                                | 埋戻し工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4                 |            |
| 12-4-4                                | 残土処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4                 |            |
|                                       | <b>共同溝工4</b>                                   |            |
| 12-5-1                                | 一般事項 · · · · · · · · · · 4                     |            |
| 12-5-2                                | 管路工(管路部) · · · · · · · 4                       |            |
| 12-5-3                                | プレキャストボックス工 (特殊部) ・・・・・・・・・・・・ 4               |            |
| 12-5-4                                | 現場打ボックス工 (特殊部) ・・・・・・・・・・・・・・・ 4               |            |
| 12-5-5                                | 仮設土留工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4                 |            |
|                                       | <b>役備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b> |            |
| 12-6-1                                | 一般事項 · · · · · · · · · · · · 4                 | 9 1        |
| 12-6-2                                |  |            |
|                                       | ハンドホール工・・・・・・・・・・・・・・・・・・4                     | 9 1        |
| 12-6-3<br>12-6-4                      |  | 9 1<br>9 1 |

| 第7編 道路編   |   |   |     |
|-----------|---|---|-----|
|           | クス工・・・・・・・  | 4 | 9 2 |
|           |   |   |     |
|           | *き諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           |   |     |
|           | ックスエ······  |   |     |
| 13-3-1    | 一般事項······  |   |     |
| 13-3-2    | 作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |   |     |
| 13-3-3    | 管路工(管路部)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        |   |     |
|           | 前工····································              |   |     |
| 13-4-1    | .—<br>一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    |   |     |
| 13-4-2    | ハンドホール工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |   |     |
|           |   |   |     |
| 第7編 道路編   |   |   |     |
| 第14章 道路維持 |   | 4 | 9 4 |
| 第1節 適用…   |   | 4 | 9 5 |
| 第2節 適用すぐ  | ヾき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 4 | 9 5 |
| 第3節 舗装工・  |   | 4 | 9 5 |
| 14-3-1    | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 4 | 9 5 |
| 14-3-2    | 材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              | 4 | 9 5 |
| 14-3-3    | 路面切削工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 4 | 9 6 |
| 14-3-4    | 舗装打換え工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 4 | 9 6 |
| 14-3-5    | 切削オーバーレイエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 4 | 9 6 |
| 14-3-6    | オーバーレイエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | 4 | 9 6 |
| 14-3-7    | 路上再生工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | 4 | 9 6 |
| 14-3-8    | 薄層カラー舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 4 | 9 8 |
| 14-3-9    | コンクリート舗装補修工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     | 4 | 9 8 |
| 14-3-10   | アスファルト舗装補修工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     | 4 | 9 9 |
| 14-3-11   | グルービングエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | 4 | 9 9 |
| 第4節 排水構造  | <b>造物工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>      | 4 | 9 9 |
| 14-4-1    | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 4 | 9 9 |
| 14-4-2    | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | 4 | 9 9 |
| 14-4-3    | 側溝工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             | 4 | 9 9 |
| 14-4-4    | 管渠工   | 4 | 9 9 |
| 14-4-5    | 集水桝・マンホール工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 4 | 9 9 |
| 14-4-6    | 地下排水工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | 4 | 9 9 |
| 14-4-7    | 場所打水路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 5 | 0 0 |
| 14-4-8    | 排水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             | 5 | 0 0 |
| 第5節 防護柵口  | <u> </u>  | 5 | 0 0 |
| 14-5-1    | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 5 | 0 0 |
| 14-5-2    | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | 5 | 0 0 |
| 14-5-3    | 路側防護柵工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | 5 | 0 0 |
| 14-5-4    | 防止柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 5 | 0 0 |
| 14-5-5    | ボックスビーム工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 5 | 0 0 |
| 14-5-6    | 車止めポスト工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | 5 | 0 0 |
| 14-5-7    | 防護柵基礎工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | 5 | 0 0 |
| 第6節 標識工・  |   | 5 | 0 0 |

| 14-6-2     材料····································  | 5 0 0   |
|--|---|
| 14-6-3       小型標識工····································   | <br>5 0 0   |
|  |   |
| for a for a National I to the sum of   | <br>5 0 1   |
| 第7節 道路付属施設工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | <br>5 0 1   |
| 14-7-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  |   |
| 14-7-2 材料  | <br>5 0 1   |
| 14-7-3 境界工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   |   |
| 14-7-4 道路付属物工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | <br>5 0 1   |
| 14-7-5 ケーブル配管工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | <br>5 0 1   |
| 14-7-6 照明工   |   |
| 第 8 節 軽量盛土工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |   |
| 14-8-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | <br>5 0 2   |
| 14-8-2 軽量盛土工   |   |
| 第 9 節 擁壁工······  | <br>5 0 2   |
| 14-9-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  |   |
| 14-9-2 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  |   |
| 14-9-3 場所打擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  |   |
| 14-9-4 プレキャスト擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   |   |
| 第 10 節 石・ブロック積 (張) 工 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |   |
| 14-10-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   |   |
| 14-10-2 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   |   |
| 14-10-3 コンクリートブロックエ······  |   |
| 14-10-4 石積(張)工   |   |
| 第 11 節 カルバートエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  |   |
| 14-11-1 一般事項·······  |   |
| 14-11-2 材料   |   |
| 14-11-3 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   |   |
| 14-11-4 場所打函渠工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   |   |
| 14-11-5 プレキャストカルバートエ····································   |   |
| 14-11-6 防水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  |   |
| 第 12 節 法面工·······  |   |
| 14-12-1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   |   |
| 14-12-2 植生工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | <br>5 0 3   |
| 11 14 4 TEL. 4   | <br>5 0 3   |
| · ·  |   |
| 14-12-3 法面吹付工  | $\circ$   |
| 14-12-3 法面吹付工····································  |   |
| 14-12-3     法面吹付工····································  | 5 0 4   |
| 14-12-3     法面吹付工····································  | <br>5 0 4<br>5 0 4  |
| 14-12-3   法面吹付工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | <br>5 0 4<br>5 0 4<br>5 0 4   |
| 14-12-3法面吹付工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | <br>5 0 4<br>5 0 4<br>5 0 4<br>5 0 4  |
| 14-12-3法面吹付工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | <br>5 0 4<br>5 0 4<br>5 0 4<br>5 0 4<br>5 0 4                                     |
| 14-12-3 法面吹付工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | <br>5 0 4<br>5 0 4<br>5 0 4<br>5 0 4<br>5 0 4<br>5 0 4                            |
| 14-12-3 法面吹付工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | <br>5 0 4<br>5 0 4<br>5 0 4<br>5 0 4<br>5 0 4<br>5 0 4                            |
| 14-12-3 法面吹付工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | <br>5 0 4<br>5 0 5          |
| ### 14-12-3 法面吹付工 ### 法面吹付工 ### 14-12-4 ### 14-12-5 ### 法面施肥工 ### 14-12-6 ### 14-12-7 ### 13 節 橋梁床版工 ### 14-13-1 ### 一般事項 ### 14-13-2 ### 14-13-3 ###  ### ### ### ### ### ### ### ### | <br>5 0 4<br>5 0 5<br>5 0 6 |

| 第14節 橋梁付 | 属物工  |   |   |   |
|----------|--|---|---|---|
| 14-14-1  | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     | 5 | 0 | 7 |
| 14-14-2  | 伸縮継手工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 5 | 0 | 7 |
| 14-14-3  | 排水施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 5 | 0 | 8 |
| 14-14-4  | 地覆工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        |   | 0 | 8 |
| 14-14-5  | 橋梁用防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | 5 | 0 | 8 |
| 14-14-6  | 橋梁用高欄工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     | 5 | 0 | 8 |
| 14-14-7  | 検査路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 5 | 0 | 8 |
| 第15節 横断歩 | 道橋工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 5 | 0 | 8 |
| 14-15-1  | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     | 5 | 0 | 8 |
| 14-15-2  | 材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 5 | 0 | 8 |
| 14-15-3  | 横断歩道橋工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     | 5 | 0 | 9 |
| 第16節 現場塗 | 装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | 5 | 0 | 9 |
| 14-16-1  | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     | 5 | 0 | 9 |
| 14-16-2  | 材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 5 | 0 | 9 |
| 14-16-3  | 橋梁塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 5 | 0 | 9 |
| 14-16-4  | 道路付属構造物塗装工                                     | 5 | 1 | 0 |
| 14-16-5  | 張紙防止塗装工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | 5 | 1 | 0 |
| 14-16-6  | コンクリート面塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 | 1 | 0 |
| 第17節 トンネ | ル工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | 5 | 1 | 0 |
| 14-17-1  | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     | 5 | 1 | 0 |
| 14-17-2  | 内装板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 5 | 1 | 0 |
| 14-17-3  | 裏込注入工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | 5 | 1 | 1 |
| 14-17-4  | 漏水対策工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 5 | 1 | 1 |
| 第18節 道路付 | 属物復旧工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 5 | 1 | 1 |
| 14-18-1  | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     |   |   |   |
| 14-18-2  | 材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 5 | 1 | 1 |
| 14-18-3  | 付属物復旧工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     | 5 | 1 | 2 |
| 14-18-4  | 区画線復旧工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     |   |   |   |
| 14-18-5  | 側溝蓋補修工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |   |   |   |
| 第19節 道路清 | 掃工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |   |   |   |
| 14-19-1  | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     |   |   |   |
| 14-19-2  | 材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        |   |   |   |
| 14-19-3  | 路面清掃工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      |   |   |   |
| 14-19-4  | 路肩整正工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    |   |   |   |
| 14-19-5  | 排水施設清掃工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |   |   |   |
| 14-19-6  | 橋梁清掃工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      |   |   |   |
| 14-19-7  | 道路付属物清掃工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   |   |   |   |
| 14-19-8  | 構造物清掃工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     |   |   |   |
|          | 特工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |   |   |   |
| 14-20-1  | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     |   |   |   |
| 14-20-2  | 材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        |   |   |   |
| 14-20-3  | 樹木・芝生管理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   |   |   |   |
|          |  |   |   |   |
| 14-21-1  | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       |   |   |   |
| 14-21-2  | 道路除草工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      |   |   |   |
| 第22節 冬期対 | 策施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 5 | 1 | 9 |

| 14-22-1             | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               | 5 1 9 |
|---------------------|--|-------|
| 14-22-2             | 冬期安全施設工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            | 5 1 9 |
| 第23節 応急処理           | 理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                   | 5 1 9 |
| 14-23- 1            | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               |       |
| 14-23-2             | 応急処理作業工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              | 5 1 9 |
|                     |  |       |
| 第7編 道路編             |  |       |
|                     |  |       |
| 210 TH 100211       |  |       |
|                     | 、き諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                |       |
|                     |  |       |
| 15-3-1              | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 |       |
| 15-3-2              | 材料   |       |
| 15-3-3              | 一般除雪工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              |       |
| 15-3-4              | 運搬除雪工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              |       |
| 15-3-5              | 凍結防止工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              |       |
| 15-3-6              | 歩道除雪工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                |       |
| 15-3-7              | 安全処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                |       |
| 15-3-8              | 保険費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                  |       |
| 15-3-9              | 除雪機械修理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              | 5 2 4 |
|                     |  |       |
| 第7編 道路編             |  |       |
|                     |  |       |
|                     | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                    |       |
| ,,, ., . <u>—</u> , | > 6 商基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              |       |
| 第3節 工場製作<br>16-3-1  |  |       |
| 16-3-1<br>16-3-2    | 材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                   |       |
| 16-3-2              | 床版補強材製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             |       |
| 16-3-3              | 桁補強材製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              |       |
| 16-3-4              | 落橋防止装置製作工  |       |
| 16-3-6              | RC橋脚巻立て鋼板製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |       |
|                     |  |       |
| 16-4-1              | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 |       |
| 16-4-2              | 輸送工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                  |       |
|                     | +前公工-  |       |
| 16-5-1              | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 |       |
| 16-5-2              | 材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                   |       |
| 16-5-3              | 路面切削工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                |       |
| 16-5-4              | 舗装打換之工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・               |       |
| 16-5-5              | 切削オーバーレイエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            |       |
| 16-5-6              | オーバーレイエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              |       |
| 16-5-7              | 路上再生工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                |       |
| 16-5-8              | 薄層カラー舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             |       |
| 16-5-9              | グルービングエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              |       |
|                     | らか   |       |
| 16-6-1              | - // -/-<br>- 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |       |
|                     |  | _     |

| 10 0 0   |  | _ | -   |
|----------|--|---|-----|
| 16-6-2   | 作業土工 (床掘り・埋戻し)   |   |     |
| 16-6-3   | 側溝工  |   |     |
| 16-6-4   | 管渠工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                    |   |     |
| 16-6-5   | 集水桝・マンホール工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             |   |     |
| 16-6-6   | 地下排水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                  |   |     |
| 16-6-7   | 場所打水路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 |   |     |
| 16-6-8   | 排水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                    |   |     |
| 第7節 縁石工・ |  |   |     |
| 16-7-1   | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                   | 5 | 2 9 |
| 16-7-2   | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 5 | 2 9 |
| 16-7-3   | 縁石工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                    | 5 | 2 9 |
| 第8節 防護柵工 | <u></u>  | 5 | 2 9 |
| 16-8-1   | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 | 5 | 2 9 |
| 16-8-2   | 作業土工 (床掘り・埋戻し)   | 5 | 2 9 |
| 16-8-3   | 路側防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 | 5 | 2 9 |
| 16-8-4   | 防止柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                   | 5 | 2 9 |
| 16-8-5   | ボックスビーム工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・               |   |     |
| 16-8-6   | 車止めポスト工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                | 5 | 2 9 |
| 16-8-7   | 防護柵基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 |   |     |
| 第9節 標識工・ |  |   |     |
| 16-9-1   | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 |   |     |
| 16-9-2   | 材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                    |   |     |
| 16-9-3   | 小型標識工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                |   |     |
| 16-9-4   | 大型標識工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                  |   |     |
|          | I  |   |     |
| 16-10-1  | <br>一般事項·····  |   |     |
| 16-10-2  | 区画線工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                   |   |     |
|          | 裁工   |   |     |
| 16-11-1  |  |   |     |
| 16-11-2  | 材料   |   |     |
| 16-11-3  | 道路植栽工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                  |   |     |
|          | 是时他成工<br>属施設工·····   |   |     |
| 16-12-1  | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                   |   |     |
| 16-12-2  | 材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                    |   |     |
|          | 境界工  |   |     |
| 16-12-3  | 道路付属物工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 |   |     |
| 16-12-4  | <b>垣崎竹属物工</b> ケーブル配管工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |   |     |
| 16-12-5  |  |   |     |
| 16-12-6  | 照明工  |   |     |
|          | ±I   |   |     |
| 16-13-1  | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 |   |     |
| 16-13-2  | 軽量盛土工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                |   |     |
|          |  |   |     |
| 16-14-1  | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                   |   |     |
| 16-14-2  | 作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        |   |     |
| 16-14-3  | 場所打擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 |   |     |
| 16-14-4  | プレキャスト擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              |   |     |
| 第15節 石・ブ | ロック積(張)工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・               | 5 | 3 2 |

| 16-15-1   | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | 5 | 3 2 |
|-----------|---|---|-----|
| 16-15-2   | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 5 | 3 2 |
| 16-15-3   | コンクリートブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 5 | 3 2 |
| 16-15-4   | 石積(張)工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | 5 | 3 2 |
|           | - <b>                   </b>                      |   |     |
| 16-16-1   | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        |   |     |
| 16-16-2   | 材料  | 5 | 3 3 |
| 16-16-3   | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 5 | 3 3 |
| 16-16-4   | 場所打函渠工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 5 | 3 3 |
| 16-16-5   | プレキャストカルバートエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 5 | 3 3 |
| 16-16-6   | 防水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 5 | 3 3 |
| 第17節 法面工: |   |   |     |
| 16-17-1   | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 5 | 3 3 |
| 16-17-2   | 植生工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 5 | 3 3 |
|           | 法面吹付工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |   |     |
| 16-17-4   | 法枠工   |   |     |
| 16-17-5   | 法面施肥工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |   |     |
| 16-17-6   | アンカー工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |   |     |
| 16-17-7   | かご工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           |   |     |
|           | <b>書防止工······</b>                                 |   |     |
|           | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        |   |     |
|           | 材料  |   |     |
|           | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  |   |     |
| 16-18-4   | 落石防止網工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        |   |     |
|           | 落石防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        |   |     |
| 16-18-6   | 防雪柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |   |     |
| 16-18-7   | 雪崩予防柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        |   |     |
|           | 版工······  |   |     |
|           | 一般事項·····   |   |     |
|           | 材料  |   |     |
|           | 床版補強工(鋼板接着工法)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |   |     |
|           | 床版補強工(増桁架設工法)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |   |     |
|           | 床版增厚補強工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       |   |     |
|           | 床版取替工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |   |     |
| 16-19-7   | 旧橋撤去工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |   |     |
|           |   |   |     |
|           | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        |   |     |
|           | 材料  |   |     |
|           | 鋼桁補強工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |   |     |
|           | *************************************             |   |     |
|           | 一般事項·····   |   |     |
|           | 材料  |   |     |
|           | 鋼製支承工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |   |     |
| 16-21-4   | P C 橋支承工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    |   |     |
|           | <b>禹物工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>    |   |     |
|           | 一般事項······  |   |     |
|           | 材料  |   |     |
|           |   |   |     |

| 16-22-3                 | 伸縮継手工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                | 5 3 | 3 6 |
|-------------------------|--|-----|-----|
| 16-22-4                 | 落橋防止装置工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            | 5 3 | 3 6 |
| 16-22-5                 | 排水施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                |     |     |
| 16-22-6                 | 地覆工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                  |     |     |
| 16-22-7                 | 橋梁用防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              | 5 3 | 3 7 |
| 16-22-8                 | 橋梁用高欄工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・               |     |     |
| 16-22-9                 | 検査路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 |     |     |
| 16-22-10                | 沓座拡幅工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                |     |     |
| 第23節 横断歩                | 道橋工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                  |     |     |
| 16-23-1                 | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 |     |     |
| 16-23-2                 | 材料   | 5 3 | 3 7 |
| 16-23-3                 | 横断歩道橋工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・               |     |     |
| 第24節 橋脚巻                | 立て工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                  |     |     |
| 16-24- 1                | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 |     |     |
| 16-24-2                 | 材料   |     |     |
| 16-24-3                 | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |     |     |
| 16-24-4                 | RC橋脚鋼板巻立て工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           |     |     |
| 16-24-5                 | 橋脚コンクリート巻立て工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |     |     |
| 第25節 現場塗                | 装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                   | 5 4 | 13  |
| 16-25-1                 | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 |     |     |
| 16-25-2                 | 材料   |     |     |
| 16-25-3                 | 橋梁塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                |     |     |
| 16-25-4                 | 道路付属構造物塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           |     |     |
| 16-25-5                 | 張紙防止塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              |     |     |
| 16-25-6                 | コンクリート面塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           |     |     |
| 第 26 節 トンネ              | ル工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                   |     |     |
| 16-26-1                 | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               |     |     |
| 16-26-2                 | 材料   |     |     |
| 16-26-3                 | 内装板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 |     |     |
| 16-26-4                 | 裏込注入工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                |     |     |
| 16-26-5                 | 漏水対策工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                | 5 4 | 14  |
|                         |  |     |     |
|                         |  |     |     |
|                         |  |     |     |
|                         |  |     |     |
| //· · · · · · · · · · / | ミき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                |     |     |
|                         |  |     |     |
|                         |  |     |     |
| 1-4-1                   | 施工計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 |     |     |
| 1-4-2                   | 管路掘削 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               |     |     |
| 1-4-3                   | 管路埋戻・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 |     |     |
| 1-4-4                   | 発生土処理······  |     |     |
|                         |  |     |     |
| 1-5-1                   | 保管取扱·····  |     |     |
| 1-5-2                   | 管布設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                  |     |     |
| 1-5-3                   | 鉄筋コンクリート管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            |     |     |
| 1-5-4                   | 硬質塩化ビニル管、強化プラスチック複合管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 4 | 17  |

| 1-5-5                                    | 陶管 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 5 | 4 8 |
|--|---|---|-----|
| 1-5-6                                    | 既製く形きょ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 5 | 4 8 |
| 1-5-7                                    | <b>鋳鉄管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>    | 5 | 4 8 |
| 1-5-8                                    | 切断・せん孔・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | 5 | 4 8 |
| 1-5-9                                    | 埋設物表示テープ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 5 | 4 8 |
| 1 - 5 - 10                               | マンホール削孔接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     | 5 | 4 9 |
| 第6節 管基礎工                                 | <u></u>   | 5 | 4 9 |
| 1-6-1                                    | 砂基礎・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 5 | 4 9 |
| 1-6-2                                    | 砕石基礎・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 5 | 4 9 |
| 1-6-3                                    | コンクリート基礎・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 5 | 4 9 |
| 1-6-4                                    | まくら土台基礎 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 5 | 4 9 |
| 1-6-5                                    | はしご胴木基礎・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 5 | 4 9 |
| 第7節 水路築造                                 | 量工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 5 | 4 9 |
| 1-7-1                                    | 既製く形きょ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 5 | 4 9 |
| 1-7-2                                    | 現場打水路・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | 5 | 4 9 |
|  | 写工······  | 5 | 5 0 |
| 1-8-1                                    | -<br>- 施工計画 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |   |     |
| 1-8-2                                    | 木矢板、軽量鋼矢板土留・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   |   |     |
| 1-8-3                                    | 建て込み簡易十留・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      |   |     |
| 1-8-4                                    | 鋼矢板土留 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |   |     |
| 1-8-5                                    | 親杭横矢板土留・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       |   |     |
| 1-8-6                                    | 支保工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           |   |     |
|  | 方護工····································           |   |     |
|  | 而覆工······   |   |     |
|  | <sup>出復工</sup><br>盤改良工·····                       |   |     |
|  | <br>替工······                                      |   |     |
|  | ョエ<br>位低下工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    |   |     |
| 77 19 Kl 17Kl                            | 市屋 上  | J | O I |
| 第8編 下水道編                                 |   |   |     |
|  | 鱼工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 5 | 53  |
|  | <u>-                                    </u>      |   |     |
| 7.1. · · · · · · · · · · · · · · · · · · | *き諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |   |     |
|  | 、0 阳  |   |     |
|  | <b>£進工·····</b>                                   |   |     |
| 2-4-1                                    |   |   |     |
| 2-4-2                                    | 保管取扱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |   |     |
| 2-4-3                                    | 掘進機・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           |   |     |
| 2-4-3                                    | 計量、計測・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |   |     |
| 2-4-4                                    | 運転、掘進管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       |   |     |
|  | 作業の中断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |   |     |
| 2-4-6                                    | 作業の中断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |   |     |
| 2-4-7                                    | 変状対東・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |   |     |
| 2-4-8                                    |   |   |     |
| 2-4-9                                    | 滑材注入 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        |   |     |
| 2-4-10                                   | 仮管併用推進工······                                     |   |     |
| 2-4-11                                   | オーガ掘削推進工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      |   |     |
| 2-4-12                                   | 泥水推進工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |   |     |
| 2-4-13                                   | 挿入用塩ビ管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 5 | 5 5 |

|     | 2-4-  | -14    | 中込め・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 5 | 5 | 5 |
|-----|-------|--------|--|---|---|---|
|     | 2-4-  | -15    | 発生土処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 5 | 5 | 5 |
| 第   | 5節    | 立坑内管   | ·布設工·····                                      | 5 | 5 | 5 |
| 第   | 6節    | 仮設備工   | <u></u>  | 5 | 5 | 5 |
|     | 2-6-  | - 1    | 坑口 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       | 5 | 5 | 6 |
|     | 2-6-  | -2     | 鏡切り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 5 | 5 | 6 |
|     | 2-6-  | - 3    | 推進設備等設置撤去・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 5 | 5 | 6 |
|     | 2-6-  | -4     | 支圧壁 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | 5 | 5 | 6 |
| 第   | 7節    | 送排泥設   | b備工·····                                       | 5 | 5 | 6 |
|     | 2-7-  | - 1    | 送排泥設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 5 | 5 | 6 |
| 第   | 8節    | 泥水処理   | 設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 5 | 5 | 6 |
|     | 2-8-  | - 1    | 泥水処理設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     | 5 | 5 | 6 |
|     | 2-8-  | - 2    | 泥水運搬処理 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 5 | 5 | 7 |
| 第   | 9節    | 推進水替   | 江  | 5 | 5 | 7 |
|     | 2-9-  | - 1    | 推進水替工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 5 | 5 | 7 |
| 第   | 10節   | 補助地質   | 盤改良工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     | 5 | 5 | 7 |
|     | 2-10- | · 1    | 補助地盤改良工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | 5 | 5 | 7 |
|     |       |        |  |   |   |   |
| 第8編 | 下水    | 道編     |  |   |   |   |
| 第3  | 章 推   | 進工・・・・ |  | 5 | 5 | 8 |
| 第   | 1節    | 適用・・・・ |  | 5 | 5 | 8 |
| 第   | 2節    | 適用すべ   | き諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 5 | 5 | 8 |
| 第   | 3節    | 材料・・・・ |  | 5 | 5 | 8 |
| 第   | 4節    | 推進工・・  |  | 5 | 5 | 8 |
|     | 3-4-  | - 1    | 施工計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 5 | 5 | 8 |
|     | 3-4-  | - 2    | 保管取扱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 5 | 5 | 8 |
|     | 3-4-  | - 3    | クレーン設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     | 5 | 5 | 8 |
|     | 3-4-  | -4     | 計量、計測・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 5 | 5 | 9 |
|     | 3-4-  | - 5    | 運転、掘進管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | 5 | 5 | 9 |
|     | 3-4-  | -6     | 管の接合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 5 | 5 | 9 |
|     | 3-4-  | - 7    | 滑材注入 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     | 5 | 5 | 9 |
|     | 3-4-  | -8     | 沈下測定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 5 | 5 | 9 |
|     | 3-4-  | - 9    | 変状対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 5 | 5 | 9 |
|     | 3-4-  | -10    | 作業の中断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 5 | 5 | 9 |
|     | 3-4-  | -11    | 刃口推進工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | 5 | 5 | 9 |
|     | 3-4-  | -12    | 機械推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 5 | 5 | 9 |
|     | 3-4-  | -13    | 泥水推進工  | 5 | 6 | 0 |
|     | 3-4-  | -14    | 泥濃推進工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 5 | 6 | 0 |
|     | 3-4-  | -15    | 発生土処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 5 | 6 | 0 |
|     | 3-4-  |        | 裏込め・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        |   |   |   |
|     | 3-4-  |        | 管目地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        |   |   |   |
| 第   |       |        | · 布設工···································       |   |   |   |
|     |       |        |  |   |   |   |
| >14 | 3-6-  |        | -<br>坑口······                                  |   |   |   |
|     | 3-6-  |        | 鏡切り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        |   |   |   |
|     | 3-6-  |        | クレーン設置組立撤去···································· |   |   |   |
|     | 3-6-  |        | 刃口及び推進設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   |   |   |   |
|     | -     |        |  |   |   |   |

| 3-6-5    | 推進用機器据付撤去   | 5 | 6 1 |
|----------|---|---|-----|
| 3-6-6    | 推進機発進用受台 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            | 5 | 6 1 |
| 3-6-7    | 掘進機据付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 | 5 | 6 1 |
| 3-6-8    | 中押し装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 | 5 | 6 1 |
| 3-6-9    | 支圧壁 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 | 5 | 6 2 |
| 第7節 通信・換 | 复気設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 | 5 | 6 2 |
| 3-7-1    | 通信配線設備 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              | 5 | 6 2 |
| 3-7-2    | 換気設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                  | 5 | 6 2 |
| 第8節 送排泥部 | 受備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                   | 5 | 6 2 |
| 3-8-1    | 送排泥設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 | 5 | 6 2 |
| 第9節 泥水処理 | <b>黒設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>           | 5 | 6 2 |
| 3-9-1    | 泥水処理設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                | 5 | 6 2 |
| 3-9-2    | 泥水運搬処理 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              | 5 | 6 2 |
| 第10節 注入設 | 備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                    | 5 | 6 2 |
| 3-10-1   | 添加材注入設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・               | 5 | 6 2 |
| 3-10-2   | 推進水替工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 | 5 | 6 2 |
| 3-10-3   | 補助地盤改良工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             | 5 | 63  |
|          |   |   |     |
| 第8編 下水道編 |   |   |     |
|          | <u> </u>  |   |     |
| 210 1    |   |   |     |
|          | *き諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 |   |     |
|          |   |   |     |
| 第4節 一次覆工 | <u> </u>  |   |     |
| 4-4-1    | 施工計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                  |   |     |
| 4-4-2    | シールド機器製作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              |   |     |
| 4-4-3    | 掘進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                   |   |     |
| 4-4-4    | <b>覆</b> エセグメント(製作・保管)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |   |     |
| 4-4-5    | 覆工セグメント(組立て)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |   |     |
| 4-4-6    | 裏込注入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                  |   |     |
| 4-4-7    | 発生土処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 |   |     |
| 第5節 二次覆工 | <u> </u>  |   |     |
| 4-5-1    | 二次覆工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                  |   |     |
|          |   |   |     |
|          | 等布設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                  |   |     |
|          | f工·····   |   |     |
| 第9節 仮設備工 | こ(シールド)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・               |   |     |
| 4-9-1    | 立坑 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                  |   |     |
| 4-9-2    | 坑口  |   |     |
| 4-9-3    | 支圧壁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                   |   |     |
| 4-9-4    | 立坑内作業床・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                |   |     |
| 4-9-5    | 発進用受台・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 |   |     |
| 4-9-6    | 後続台車据付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                |   |     |
| 4-9-7    | シールド機解体残置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             |   |     |
| 4-9-8    | シールド機仮発進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              |   |     |
| 4-9-9    | 鏡切り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                   |   |     |
| 4-9-10   | 軌条設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                  | 5 | 6 8 |

| 第 10 節 坑内設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | $\cdots 56$ | 8 |
|---|-------------|---|
| 4-10-1 配管設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 56          | 8 |
| 4-10-2 換気設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 56          | 9 |
| 4-10-3 通信配線設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     | 56          | 9 |
| 4-10-4 スチールフォーム設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 56          | 9 |
| 第 11 節 立坑設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 56          | 9 |
| 4-11-1 立坑設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       |             |   |
| 4-11-2 電力設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 56          | 9 |
| 第 12 節 圧気設備工······                                    |             |   |
| 第 13 節 送排泥設備工····································     |             |   |
| 第 14 節 泥水処理設備工·······                                 |             |   |
| 第 15 節 注入設備工····································      |             |   |
| 第 16 節 シールド水替工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    |             |   |
| 第 17 節 補助地盤改良工····································    |             |   |
| 为 11 即 一曲功也盖以及工                                       | 57          | U |
| 第8編 下水道編  |             |   |
| 第5章 マンホールエ····································        | 5 7         | 1 |
| 第1節 適用····································            |             |   |
| 第 2 節 適用すべき諸基準····································    |             |   |
| 第3節 材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            |             |   |
| 第 4 節 標準マンホール工····································    |             |   |
|   |             |   |
|   |             |   |
|   |             |   |
| 210 - C4 - O-   |             |   |
| 5-5-1 組立マンホールエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    |             |   |
| 5-5-2 副管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |             |   |
| 第6節 小型マンホールエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      |             |   |
| 5-6-1 小型マンホール工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | 57          | 3 |
|   |             |   |
| 第8編 下水道編  |             |   |
| 第6章 特殊マンホールエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      |             |   |
| 第1節 適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            |             |   |
| 第2節 適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      |             |   |
| 第 3 節 材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           |             |   |
| 第4節 管路土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |             |   |
| 第5節 躯体工   |             |   |
| 第6節 土留工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           |             |   |
| 第7節 路面覆工  |             |   |
| 第8節 補助地盤改良工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       |             |   |
| 第9節 開削水替工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |             |   |
| 第 10 節 地下水位低下工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | 57          | 6 |
|   |             |   |
| 第8編 下水道編  |             |   |
| 第7章 取付管及びます工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      |             |   |
| 第1節 適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            |             |   |
| 第2節 適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      |             |   |
| 第3節 材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 57          | 8 |

| 第4節     | 管路土工····· 5                                    | 7 8 |
|---------|--|-----|
| 第5節     | ます設置工・・・・・・・・・・・ 5                             | 7 8 |
| 第6節     | 取付管布設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5                |     |
| 7 - 6 - | - 1 取付管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 *            | 7 9 |
| 7 - 6 - |  |     |
| 第7節     | 管路土留工····· 5                                   | 7 9 |
| 第8節     | 開削水替工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5                | 7 9 |
|         |  |     |
|         | <道編  |     |
| 第8章 地   | 也盤改良工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 :             |     |
| 第1節     | 適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 :          |     |
| 第2節     | 適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・ 5                          |     |
| 第3節     | 材料   |     |
| 第4節     | 固結工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 :         | 8 0 |
|         |  |     |
|         | K道編  |     |
|         | †帯工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 :       |     |
| 第1節     | 適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 :            |     |
| 第2節     | 適用すべき諸基準・・・・・・ 5                               |     |
| 第3節     | 材料   |     |
| 第4節     | 舗装撤去工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5                 |     |
| 第5節     | 管路土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 :              | 8 1 |
| 第6節     | 舗装復旧工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 5               |     |
| 9-6-    | -1 下層・上層路盤・・・・・・・・・ 5 5                        | 8 1 |
| 9-6-    | - 2 基層・表層・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 %                 | 8 2 |
| 第7節     | 道路付属物撤去工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 8 2 |
| 第8節     | 道路付属物復旧工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 8 2 |
| 第9節     | 殻運搬処理工・・・・・・・・・・ 5 :                           | 8 2 |
|         |  |     |
| 第8編 下水  | <道編  |     |
| 第10章    | 立坑工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 :        |     |
| 第1節     | 適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 :          |     |
| 第2節     | 適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5                   | 8 3 |
| 第3節     | 材料   | 8 3 |
| 第4節     | 管路土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5                | 8 3 |
| 第5節     | 土留工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 8               | 8 3 |
| 第6節     | ライナープレート式土留工及び土工・・・・・・・・・・・ 5                  | 8 4 |
| 10-6-   | -1 ライナープレート式土留工及び土工・・・・・・・・・ 5                 | 8 4 |
| 10-6-   | -2 ガイドコンクリート、ライナープレート掘削土留 5                    | 8 4 |
| 10-6-   | -3 ライナープレート埋戻・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5              | 8 4 |
| 10-6-   | -4 ライナープレート支保・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 :            | 8 4 |
| 10-6-   | -5 ライナープレート存置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 :        | 8 4 |
| 10-6-   | -6 安全対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 :      | 8 4 |
| 第7節     | 鋼製ケーシング式土留工及土工・・・・・・・・・・ 5:                    | 8 5 |
| 10-7-   | - 1 鋼製ケーシング式土留工・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 :            | 8 5 |
| 10-7-   | - 2 安全対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 :          | 8 5 |
| 第8節     | 地中連続壁工 (コンクリート壁) ・・・・・・・・・・・ 5 :               | 8 5 |

| 10-8-1     | 地中連続壁工(コンクリート壁)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 | 8 | 5 |
|------------|---|---|---|---|
| 10-8-2     | 作業床、軌条・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 5 | 8 | 5 |
| 10-8-3     | ガイドウォール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | 5 | 8 | 5 |
| 10-8-4     | 連壁掘削 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 5 | 8 | 5 |
| 10-8-5     | 連壁鉄筋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 5 | 8 | 5 |
| 10-8-6     | 連壁継手・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 5 | 8 | 5 |
| 10-8-7     | 連壁コンクリート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 5 | 8 | 6 |
| 10-8-8     | プラント・機械組立解体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     | 5 | 8 | 6 |
| 10-8-9     | アンカー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 5 | 8 | 6 |
| 10-8-10    | 切梁・腹起し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 5 | 8 | 6 |
| 10-8-11    | 殻運搬処理 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | 5 | 8 | 6 |
| 10-8-12    | 廃液処理・泥土処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 5 | 8 | 6 |
| 10-8-13    | コンクリート構造物取壊し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | 5 | 8 | 6 |
| 第9節 地中連絡   | 売壁工(ソイル壁) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 5 | 8 | 6 |
| 10-9-1     | ソイル壁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 5 | 8 | 6 |
| 10-9-2     | 作業床・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             | 5 | 8 | 6 |
| 10-9-3     | ガイドトレンチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | 5 | 8 | 6 |
| 10-9-4     | ソイル壁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 5 | 8 | 7 |
| 10-9-5     | プラント・機械組立解体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     | 5 | 8 | 7 |
| 10-9-6     | アンカー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 5 | 8 | 7 |
| 10-9-7     | 切梁・腹起し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 5 | 8 | 7 |
| 10-9-8     | 殼運搬処理·····  | 5 | 8 | 7 |
| 10-9-9     | 廃液処理·泥土処理·····                                      | 5 | 8 | 7 |
| 10-9-10    | コンクリート構造物取壊し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | 5 | 8 | 7 |
| 第10節 路面覆   | 工   | 5 | 8 | 7 |
| 第11節 立坑設   | 備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              | 5 | 8 | 7 |
| 第12節 埋設物   | 防護工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             | 5 | 8 | 7 |
| 第13節 補助地   | 盤改良工  | 5 | 8 | 8 |
| 第14節 立坑水   | 替工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              | 5 | 8 | 8 |
| 第15節 地下水   | 位低下工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 5 | 8 | 8 |
|            |   |   |   |   |
| 第9編 公園緑地編・ |   | 5 | 8 | 9 |
| 第1章 公園緑地・  |   | 5 | 8 | 9 |
| 第1節 適要…    |   | 5 | 8 | 9 |
| 第2節 適用すべ   | ぐき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 5 | 8 | 9 |
| 第3節 敷地造成   | 戈工  | 5 | 9 | 0 |
| 1-3-1      | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 5 | 9 | 0 |
| 1-3-2      | 表土保全工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 5 | 9 | 0 |
| 1-3-3      | 整地工   | 5 | 9 | 0 |
| 1-3-4      | 掘削工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             | 5 | 9 | 0 |
| 1-3-5      | 盛土工   | 5 | 9 | 0 |
| 1-3-6      | 路床盛土工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | 5 | 9 | 0 |
| 1-3-7      | 法面整形工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | 5 | 9 | 0 |
| 1-3-8      | 路床安定処理工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       | 5 | 9 | 0 |
| 1-3-9      | 置換工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             |   |   |   |
| 1-3-10     | サンドマットエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |   |   |   |
| 1-3-11     | バーチカルドレーンエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 5 | 9 | 1 |
|            |   |   |   |   |

| 1 - 3 -12 | 残土処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 5 | 9 1 |
|-----------|--|---|-----|
| 第4節 公園土工  |  | 5 | 9 1 |
| 1-4-1     | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |   |     |
| 1-4-2     | 小規模造成工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       | 5 | 9 1 |
| 1-4-3     | 残土処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 5 | 9 1 |
| 第5節 植栽基盤  | 江  | 5 | 9 1 |
| 1-5-1     | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | 5 | 9 1 |
| 1-5-2     | 材料   | 5 | 9 2 |
| 1-5-3     | 透水層工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 5 | 9 2 |
| 1-5-4     | 土層改良工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | 5 | 9 2 |
| 1-5-5     | 土性改良工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | 5 | 93  |
| 1-5-6     | 表土盛土工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | 5 | 93  |
| 1 - 5 - 7 | 人工地盤工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | 5 | 9 4 |
| 1-5-8     | 造形工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 5 | 9 4 |
| 第6節 法面工…  |  | 5 | 9 4 |
| 1-6-1     | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | 5 | 9 4 |
| 1-6-2     | 材料   | 5 | 9 5 |
| 1-6-3     | 法面ネット工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | 5 | 9 5 |
| 1-6-4     | 植生工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 5 | 9 5 |
| 1-6-5     | 法枠工  | 5 | 9 5 |
| 1-6-6     | 編柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 5 | 9 5 |
| 1-6-7     | かご工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 5 | 9 5 |
| 第7節 軽量盛土  | I  | 5 | 9 5 |
| 1-7-1     | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | 5 | 9 5 |
| 1-7-2     | 軽量盛土工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | 5 | 9 5 |
| 第8節 擁壁工…  |  | 5 | 9 6 |
| 1-8-1     | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | 5 | 9 6 |
| 1-8-2     | 材料   | 5 | 9 6 |
| 1-8-3     | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 5 | 9 6 |
| 1-8-4     | 場所打擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | 5 | 9 6 |
| 1-8-5     | プレキャスト擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 5 | 9 6 |
| 1-8-6     | 補強土壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 5 | 9 6 |
| 1-8-7     | コンクリートブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | 5 | 9 6 |
| 1-8-8     | 石積工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 5 | 9 6 |
| 1-8-9     | 土留め工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 6 | 0 1 |
| 第9節 公園カル  | バートエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 6 | 0 1 |
| 1-9-1     | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | 6 | 0 1 |
| 1-9-2     | 材料   | 6 | 0 1 |
| 1-9-3     | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 6 | 0 2 |
| 1-9-4     | 場所打函渠工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | 6 | 0 2 |
| 1-9-5     | プレキャストカルバートエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 6 | 0 2 |
| 第10節 公園施調 | <b>没等撤去・移設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b> | 6 | 0 2 |
| 1 -10- 1  | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |   |     |
| 1 -10-2   | 公園施設撤去・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | 6 | 0 2 |
| 1-10-3    | 移設工  | 6 | 0 2 |
| 1 -10-4   | 伐採工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 6 | 0 2 |

| 1 -10- 5  | 発生材再利用工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     | 6 | О | 3 |
|-----------|---|---|---|---|
| 第2章 植栽    |   | 6 | 0 | 4 |
| 第1節 適用・・・ |   | 6 | O | 4 |
| 第2節 適用すぐ  | <き諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 6 | O | 4 |
| 第3節 植栽工:  |   | 6 | О | 4 |
| 2-3-1     | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | 6 | O | 4 |
| 2-3-2     | 材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 6 | O | 5 |
| 2-3-3     | 高木植栽工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 6 | O | 9 |
| 2-3-4     | 中低木植栽工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 6 | 1 | 0 |
| 2-3-5     | 特殊樹木植栽工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     | 6 | 1 | 0 |
| 2-3-6     | 地被類植栽工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 6 | 1 | 0 |
| 2-3-7     | 草花種子散布工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 6 | 1 | 0 |
| 2-3-8     | 播種工   |   |   |   |
| 2-3-9     | 花壇植栽工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 6 | 1 | 1 |
| 2-3-10    | 樹木養生工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       |   |   |   |
| 2-3-11    | 樹名板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        |   |   |   |
| 2-3-12    | 根囲い保護工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 6 | 1 | 1 |
| 2-3-13    | 芝生保護工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     | 6 | 1 | 1 |
| 2-3-14    | 壁面緑化施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     | 6 | 1 | 1 |
| 第4節 移植工:  |   | 6 | 1 | 2 |
| 2-4-1     | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | 6 | 1 | 2 |
| 2-4-2     | 材料  | 6 | 1 | 3 |
| 2-4-3     | 根回し工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 6 | 1 | 3 |
| 2-4-4     | 高木移植工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     | 6 | 1 | 3 |
| 2-4-5     | 根株移植工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 6 | 1 | 4 |
| 2-4-6     | 中低木植栽工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 6 | 1 | 4 |
| 2-4-7     | 地被類植栽工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 6 | 1 | 4 |
| 2-4-8     | 樹木養生工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 6 | 1 | 4 |
| 2-4-9     | 樹名板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 6 | 1 | 4 |
| 2-4-10    | 根囲い保護工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 6 | 1 | 5 |
| 第5節 樹木整變  | *         工···································· | 6 | 1 | 5 |
| 2-5-1     | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | 6 | 1 | 5 |
| 2-5-2     | 材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 6 | 1 | 5 |
| 2-5-3     | 中低木植栽工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 6 | 1 | 5 |
| 2-5-4     | 低木整姿工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 6 | 1 | 6 |
| 2-5-5     | 樹勢回復工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 6 | 1 | 6 |
| 第6節 公園施設  | 段等撤去・移設工 ·····                                  | 6 | 1 | 7 |
| 2-6-1     | 公園施設撤去・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 6 | 1 | 7 |
| 2-6-2     | 移設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | 6 | 1 | 7 |
| 2-6-3     | 伐採工   | 6 | 1 | 7 |
|           |   |   |   |   |
|           |   |   |   |   |
|           |   |   |   |   |
|           | *き諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       |   |   |   |
| 第3節 給水設備  | 青工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 6 | 1 | 9 |
| 3-3-1     | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | 6 | 1 | 9 |

| 3-3-2          | 材料   | 6 | 1 9 |
|----------------|--|---|-----|
| 3-3-3          | 水栓類取付工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                     | 6 | 2 0 |
| 3-3-4          | 貯水施設工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                      | 6 | 2 1 |
| 3-3-5          | 循環設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                        | 6 | 2 2 |
| 3-3-6          | 散水設備工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                      | 6 | 23  |
| 3-3-7          | 消火栓工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                         |   |     |
| 3-3-8          | 給水設備修繕工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                    | 6 | 2 3 |
| 3-3-9          | 作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              | 6 | 2 3 |
| 3-3-10         | 給水管路工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                      |   |     |
| 第4節 雨水排水       | 設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                          |   |     |
| 3-4-1          | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                       |   |     |
| 3-4-2          | 材料   |   |     |
| 3-4-3          | 調整池工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                         |   |     |
| 3-4-4          | 貯留施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                        | 6 | 2 5 |
| 3-4-5          | 作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              |   |     |
| 3-4-6          | 側溝工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                          |   |     |
| 3-4-7          | 管渠工·····   |   |     |
| 3-4-8          | 集水桝・マンホール工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                   |   |     |
| 3-4-9          | 地下排水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                        |   |     |
| 3-4-10         | 公園水路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                        |   |     |
|                | 設備工····································                          |   |     |
| 3-5-1          | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                       |   |     |
|                | 材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                           |   |     |
| 3-5-3          | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 |   |     |
| 3-5-4          | 管渠工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                          |   |     |
| 3-5-5          | 5<br>  10   11   12   12   13   14   14   14   14   14   14   14 |   |     |
| 3-5-6          | 海化槽工····································                         |   |     |
|                | (尹)'[1][[]   |   |     |
|                | 一般事項······   |   |     |
| 3-6-1<br>3-6-2 | 一版事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                         |   |     |
|                | 照明設備工······  |   |     |
| 3-6-3          | 放送設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                        |   |     |
| 3-6-4          | 放送設備工  |   |     |
| 3-6-5          | 監視カメン設直工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                     |   |     |
| 3-6-6          |  |   |     |
| 3-6-7          | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 |   |     |
| 3-6-8          | 電線管路工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                      |   |     |
|                | 整備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                          |   |     |
| 3-7-1          | 一般事項······   |   |     |
| 3-7-2          | 材料   |   |     |
| 3-7-3          | 舗装撤去工  |   |     |
| 3-7-4          | 舗装準備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                        |   |     |
| 3-7-5          | アスファルト舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                    |   |     |
| 3-7-6          | 排水性舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                       |   |     |
| 3-7-7          | 透水性舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                       |   |     |
| 3-7-8          | アスファルト系舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                   |   |     |
| 3-7-9          | コンクリート系舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                   |   |     |
| 3 - 7 -10      | 土系舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                        | 6 | 3 4 |

| 3-7-11    | レンガ・タイル系舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 6 | 3 4 |
|-----------|---|---|-----|
| 3 - 7 -12 | 木系舗装工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       | 6 | 3 5 |
| 3-7-13    | 樹脂系舗装工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      |   |     |
| 3-7-14    | 石材系舗装工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | 6 | 3 5 |
| 3-7-15    | 舗装仮復旧工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 6 | 3 6 |
| 3-7-16    | 園路縁石工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |   |     |
| 3-7-17    | 区画線工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | 6 | 3 6 |
| 3-7-18    | 階段工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 6 | 3 6 |
| 3-7-19    | 公園橋工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | 6 | 3 7 |
| 3-7-20    | デッキエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 6 | 3 7 |
| 3-7-21    | 視覚障害者誘導用ブロックエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 | 3 7 |
| 3-7-22    | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 6 | 3 7 |
| 3-7-23    | 植樹ブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 6 | 3 7 |
| 第8節 修景施設  | 整備工   | 6 | 3 7 |
| 3-8-1     | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        |   |     |
| 3-8-2     | 材料  |   |     |
| 3-8-3     | 石組工   | 6 | 3 8 |
| 3-8-4     | 添景物工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | 6 | 3 8 |
| 3-8-5     | 袖垣 • 垣根工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | 6 | 3 8 |
| 3-8-6     | 花壇工   | 6 | 3 8 |
| 3-8-7     | トリレス工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | 6 | 3 8 |
| 3-8-8     | モニュメント工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 6 | 3 8 |
| 3-8-9     | 小規模水景施設工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | 6 | 3 8 |
| 3-8-10    | 修景施設修繕工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 6 | 3 9 |
| 3-8-11    | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 6 | 3 9 |
| 3-8-12    | 水景施設工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       | 6 | 3 9 |
| 第9節 遊戯施設  | 整備工   | 6 | 3 9 |
| 3-9-1     | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | 6 | 3 9 |
| 3-9-2     | 材料  |   |     |
| 3-9-3     | 遊具組立設置工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     | 6 | 4 0 |
| 3-9-4     | 小規模現場打遊具工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     | 6 | 4 1 |
| 3-9-5     | 遊具施設修繕工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     | 6 | 4 1 |
| 3-9-6     | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 6 | 4 1 |
| 3-9-7     | 現場打遊具工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | 6 | 4 1 |
| 第10節 サービ  | ス施設整備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 6 | 4 1 |
| 3-10-1    | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        |   |     |
| 3-10-2    | 材料  | 6 | 4 2 |
| 3-10-3    | 時計台工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | 6 | 4 2 |
| 3-10-4    | 水飲み場工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | 6 | 4 2 |
| 3-10-5    | 洗い場工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 6 | 4 2 |
| 3-10-6    | ベンチ・テーブルエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     | 6 | 4 2 |
| 3-10-7    | 野外炉工  | 6 | 4 2 |
| 3-10-8    | 炊事場工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |   |     |
| 3-10-9    | サイン施設工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      |   |     |
| 3-10-10   | サービス施設修繕工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     |   |     |
| 第11節 管理施設 | 段整備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |   |     |
| 3-11-1    | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | 6 | 4 3 |

| 3-11-2   | 材料   | 6 4 3 | 3 |
|----------|--|-------|---|
| 3-11-3   | リサイクル施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 6 4 3 | 3 |
| 3-11-4   | ごみ焼却施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | 6 4 3 | 3 |
| 3-11-5   | ごみ施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 6 4 3 | 3 |
| 3-11-6   | 井戸工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 6 4 3 | 3 |
| 3-11-7   | 門扉工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 6 4 4 | 4 |
| 3-11-8   | 柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 6 4 4 | 4 |
| 3-11-9   | 車止め工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 6 4 4 | 4 |
| 3-11-10  | 園名板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 6 4 4 | 4 |
| 3-11-11  | 掲揚ポール工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     | 6 4 5 | 5 |
| 3-11-12  | 反射鏡工   | 6 4 5 | 5 |
| 3-11-13  | 境界工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 6 4 5 | 5 |
| 3-11-14  | 管理施設修繕工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | 6 4 5 | 5 |
| 第12節 建築施 | 設組立設置工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 6 4 5 | 5 |
| 3-12-1   | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     | 6 4 5 | 5 |
| 3-12-2   | 材料   | 6 4 5 | 5 |
| 3-12-3   | 四阿工·····                                       | 646   | 3 |
| 3-12-4   | パーゴラエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 6 4 7 | 7 |
| 3-12-5   | シェルターエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     | 6 4 7 | 7 |
| 3-12-6   | キャビン(ロッジ)工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 4 7 | 7 |
| 3-12-7   | 温室工  | 6 4 7 | 7 |
| 3-12-8   | 観察施設工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | 6 4 7 | 7 |
| 3-12-9   | 売店工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 6 4 7 | 7 |
| 3-12-10  | 荷物預り所工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     | 6 4 7 | 7 |
| 3-12-11  | 更衣室工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     | 6 4 7 | 7 |
| 3 -12-12 | 便所工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 647   | 7 |
| 3 -12-13 | 倉庫工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 647   | 7 |
| 3-12-14  | 自転車置場工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     | 647   | 7 |
| 3-12-15  | 建築施設修繕工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |       |   |
| 第13節 施設仕 | 上げ工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 6 4 8 | 3 |
| 3 -13- 1 | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     | 6 4 8 | 3 |
| 3-13-2   | 材料   |       |   |
| 3-13-3   | 塗装仕上げ工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     |       |   |
| 3-13-4   | 加工仕上げ工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 6 5 0 | Э |
| 3-13-5   | 左官仕上げ工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     | 6 5 1 | 1 |
| 3-13-6   | タイル仕上げ工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    |       |   |
| 3-13-7   | 石仕上げ工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      |       |   |
| 第14節 公園施 | 設等撤去・移設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    |       |   |
| 3-14-1   | 公園施設撤去・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     |       |   |
| 3-14-2   | 移設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        |       |   |
| 3-14-3   | 伐採工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        |       |   |
| 3-14-4   | 発生材再利用工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | 6 5 2 | 2 |
|          |  |       |   |
|          | ・コート整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     |       |   |
|          |  |       |   |
|          | ごき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      |       |   |
| 第3節 グラウン | / ドコート舗装工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 5 3 | 3 |

| 4-3-1                                   | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 6 5 | 5 3        |
|---|--|-----|------------|
| 4-3-2                                   | 材料   | 6 5 | 5 4        |
| 4-3-3                                   | 舗装準備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 6 5 | 5 7        |
| 4-3-4                                   | グラウンド・コート用舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 6 8 | 5 7        |
| 4-3-5                                   | グラウンド・コート用縁石工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 6 6 | 6 1        |
| 第4節 スタン                                 | · ド整備工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       | 6 6 | 6 1        |
| 4-4-1                                   | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | 6 6 | 6 1        |
| 4-4-2                                   | 材料   | 6 6 | 6 1        |
| 4-4-3                                   | スタンド擁壁工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 6 6 | 6 2        |
| 4-4-4                                   | ベンチエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 6 6 | 6 3        |
| 4-4-5                                   | スタンド施設修繕工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 6 6 | 6 3        |
| 第5節 グラウ                                 | ンド・コート施設整備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | 6 6 | 6 3        |
| 4-5-1                                   | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | 6 6 | 6 3        |
| 4-5-2                                   | 材料   | 6 6 | 6 3        |
| 4-5-3                                   | ダッグアウトエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 6 6 | 6 5        |
| 4-5-4                                   | スコアボード工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 6 6 | 6 5        |
| 4-5-5                                   | バックネット工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 6 6 | 6 5        |
| 4-5-6                                   | 競技施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 6 6 | 6 5        |
| 4-5-7                                   | スポーツポイント工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 6 6 | 6 6        |
| 4-5-8                                   | 審判台工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | 6 6 | 6 6        |
| 4-5-9                                   | 掲揚ポール工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | 6 6 | 6 6        |
| 4-5-10                                  | 衝擊吸収材工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | 6 6 | 6 6        |
| 4-5-11                                  | グラウンド・コート工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 6 6 | 6 6        |
| 4-5-12                                  | グラウンド・コート施設修繕工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 6 | 6 7        |
| 第6節 公園施                                 | 設等撤去・移設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 6 6 | 6 7        |
| 4-6-1                                   | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 6 6 | 6 7        |
| 4-6-2                                   | 材料   | 6 6 | 6 7        |
| 4-6-3                                   | 伐採工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 6 6 | 6 7        |
| 4-6-4                                   | 発生材再利用工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | 6 6 | 6 7        |
|   |  |     |            |
|   |  |     |            |
| //· · · · · · · · · · · · · · · · · · · |  |     |            |
|   | `成施設工·····   |     |            |
| 5-2-1                                   | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |     |            |
| 5-2-2                                   | 材料   |     |            |
| 5-2-3                                   | 自然育成盛土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | _   |            |
| 5-2-4                                   | 自然水路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |     |            |
| 5-2-5                                   | 水田工  |     |            |
| 5-2-6                                   | ガレ山工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           |     |            |
| 5-2-7                                   | 粗朶山工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           |     |            |
| 5-2-8                                   | カントリーヘッジエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      |     |            |
| 5-2-9                                   | 石積土堰堤工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |     |            |
| 5 - 2 - 10                              | しがらみ柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |     |            |
| 5-2-11                                  | 自然育成型護岸工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       |     |            |
| 5 - 2 - 12                              | 保護柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           |     |            |
| 5 - 2 - 13                              | 解説板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           |     |            |
| 5 - 2 -14                               | 自然育成施設修繕工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 6   | <i>(</i> U |

| 5 - 2 - 15  | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6                               | 7 0   |
|---|--|---------------------------------|---|
| 5-2-16  | 自然育成型護岸基礎工                                       |                                 |   |
| 5-2-17  | 沈床工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 6                               | 7 0   |
| 5-2-18  | 捨石工  | 6                               | 7 0   |
| 5-2-19  | かご工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 6                               | 7 0   |
| 5 - 2 -20   | 元付工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 6                               | 7 0   |
| 5 - 2 -21   | 牛· 枠工······                                      | 6                               | 7 0   |
| 5 - 2 -22   |  | 6                               | 7 0   |
|   | <sub>*</sub> 工······                             |                                 |   |
| 5-3-1   | ·····································            | 6                               | 7 0   |
| 5-3-2   | 材料   | 6                               | 7 1   |
| 5-3-3   | 湿地移設工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | 6                               | 7 1   |
| 5-3-4   | 水生植物植栽工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 6                               | 7 1   |
| 5-3-5   | 林地育成工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | 6                               | 7 1   |
| 第4節 公園施設等擔  | 敬去・移設工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     | 6                               | 7 2   |
| 5-4-1   | 公園施設撤去工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      |                                 |   |
| 5-4-2   | 移設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 6                               | 7 2   |
| 5-4-3   | 伐採工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |                                 |   |
| 5-4-4   | 発生材再利用工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      |                                 |   |
|   | \$==\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\          |                                 |   |
| 第 10 編 治山編  |  | 6                               | 7 3   |
|   |  |                                 |   |
|   |  |                                 |   |
| 第2節 適用すべ  | べき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 6                               | 7 3   |
|   | リートダム工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       |                                 |   |
| 1-3-1   | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       | 6                               | 7 3   |
| 1-3-2   | 作業土工(床堀り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6                               | 7 4   |
| 1-3-3   | コンクリートダム本体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  |                                 |   |
| 1-3-4   | 袖囲   | 6                               | 7 4   |
| 1-3-5   | 水叩工  | 6                               | 7 5   |
| 第4節 鋼製ダ   | ۵ <u></u>  | 6                               | 7 5   |
| 1-4-1   | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       | 6                               | 7 5   |
| 1-4-2   | 材料   | 6                               | 7 5   |
| 1-4-3   | 作業土工(床堀り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6                               | 7 5   |
| 1-4-4   |  |                                 |   |
| 1 4 4   | 鋼製ダム本体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 6                               | 7 5   |
| 1-4-5   | 鋼製ダム本体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      |                                 |   |
| 1-4-5   |  | 6                               | 7 5   |
| 1-4-5   | 現場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 6<br>6                          | 7 5<br>7 5                                    |
| 1-4-5<br>第5節 仮設工・   | 現場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 6<br>6<br>6                     | 7 5<br>7 5<br>7 5                             |
| 1-4-5<br>第5節 仮設工·<br>1-5-1  | 現場塗装工····································        | 6<br>6<br>6                     | 7 5<br>7 5<br>7 5<br>7 6                      |
| 1-4-5<br>第5節 仮設工·<br>1-5-1<br>1-5-2                                     | 現場塗装工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | 6<br>6<br>6<br>6                | 7 5<br>7 5<br>7 5<br>7 6<br>7 6               |
| 1-4-5<br>第5節 仮設工·<br>1-5-1<br>1-5-2<br>1-5-3                            | 現場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 6<br>6<br>6<br>6<br>6           | 7 5<br>7 5<br>7 5<br>7 6<br>7 6<br>7 7        |
| 1-4-5<br>第5節 仮設工·<br>1-5-1<br>1-5-2<br>1-5-3<br>1-5-4                   | 現場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6      | 7 5<br>7 5<br>7 5<br>7 6<br>7 6<br>7 7<br>7 7 |
| 1-4-5<br>第5節 仮設工·<br>1-5-1<br>1-5-2<br>1-5-3<br>1-5-4<br>1-5-5          | 現場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6      | 7 5<br>7 5<br>7 5<br>7 6<br>7 6<br>7 7<br>7 7 |
| 1-4-5<br>第5節 仮設工·<br>1-5-1<br>1-5-2<br>1-5-3<br>1-5-4<br>1-5-5          | 現場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6      | 7 5<br>7 5<br>7 5<br>7 6<br>7 6<br>7 7<br>7 7 |
| 1-4-5<br>第5節 仮設工·<br>1-5-1<br>1-5-2<br>1-5-3<br>1-5-4<br>1-5-5<br>1-5-6 | 現場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6 | 7 5 7 5 7 5 7 6 7 6 7 7 7 7 7 7               |

| 第2節 適用すべ                    | き諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|--|---|---|---|
| 第3節 流路・護                    | <b>ۇ岸工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>           | 6 | 7 | 8 |
| 2-3-1                       | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               | 6 | 7 | 8 |
| 2-3-2                       | 作業土工 (床堀り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 6 | 7 | 8 |
| 2-3-3                       | コンクリート擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 6 | 7 | 8 |
| 2-3-4                       | ブロック積・石積擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 6 | 7 | 8 |
| 第4節 床固・帯                    | 打  | 6 | 7 | 8 |
| 2-4-1                       | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               | 6 | 7 | 8 |
| 2-4-2                       | 作業土工 (床堀り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 6 | 7 | 9 |
| 2-4-3                       | 本体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                  | 6 | 7 | 9 |
| 2-4-4                       | 垂直壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 | 6 | 7 | 9 |
| 2-4-5                       | 側壁工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                | 6 | 7 | 9 |
| 2-4-6                       | 水叩工  | 6 | 7 | 9 |
| 第10年 沙山痘                    |  |   |   |   |
| 第 10 編 治山編<br>第 3 章 山腹工···· |  | 6 | 0 | Λ |
|                             |  |   |   |   |
| 210 TH 10=210               | ····································                     |   |   |   |
|                             | - 7 6 商基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            |   |   |   |
|                             |  |   |   |   |
| 3-3-1                       | 材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                   |   |   |   |
| ,,, .,, <u></u> ,,          | //www.l  |   |   |   |
| 3-4-1                       | 作業土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 |   |   |   |
| 3-4-2                       | コンクリート及び鉄筋コンクリート土留工等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |   |   |   |
| 3-4-3                       | 空、練積土留工等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             |   |   |   |
| 3-4-4                       | 鋼製土留工等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・               |   |   |   |
| 3-4-5                       | コンクリート板積土留工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |   |   |   |
|                             |  |   |   |   |
| 3-5-1                       | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               |   |   |   |
| 3-5-2                       | コンクリート及び鉄筋コンクリート土留工等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |   |   |   |
| 3-5-3                       | 空、練張水路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              |   |   |   |
| 3-5-4                       | 張芝水路工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              |   |   |   |
| 3-5-5                       | 半円コンクリート管等水路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        |   |   |   |
| 3-5-6                       | 植生袋等水路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              |   |   |   |
| 3-5-7                       | コルゲート管水路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 6 | 8 | 2 |
| 3-5-8                       | 編柵水路工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              |   |   |   |
| 3-5-9                       | じゃ籠水路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・               | 6 | 8 | 2 |
| 第6節 暗きょエ                    |  | 6 | 8 | 2 |
| 3-6-1                       | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               | 6 | 8 | 2 |
| 3-6-2                       | れき暗きょ工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                | 6 | 8 | 2 |
| 3-6-3                       | そだ暗きょ工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・               | 6 | 8 | 2 |
| 3-6-4                       | じゃ籠暗きょ工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              | 6 | 8 | 2 |
| 第7節 法面工…                    |  | 6 | 8 | 2 |
| 3-7-1                       | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               | 6 | 8 | 2 |
| 3-7-2                       | 柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                  | 6 | 8 | 2 |
| 3-7-3                       | のり切り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                  | 6 | 8 | 3 |
| 3-7-4                       | 階段切付 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               | 6 | 8 | 3 |
| 3-7-5                       | 積苗工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                  | 6 | 8 | 3 |

| 3-7-6  | 萱筋及び芝筋工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 683   |
|--|---|---|
| 3-7-7  | 石筋工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 683   |
| 3-7-8  | 植生袋等筋工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  |   |
| 第7節 伏工等  |   |   |
| 3-8-1  | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |   |
| 3-8-2  | そだ伏工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  |   |
| 3-8-3  | むしろ伏工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   |   |
| 3-8-4  | わら伏工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  |   |
| 3-8-5  | 網伏工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   |   |
| 3-8-6  | 植生基盤材吹付工(客土及び厚層基材)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  |   |
| 3-8-7  | 種子吹付工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |   |
| 3-8-8  | 植栽工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   |   |
| 3-8-9  | 施肥  | 6 8 4   |
|  |   |   |
| 第10編 治山編   |   |   |
|  | ¿·····  |   |
|  |   |   |
|  | :き諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   |   |
| 第3節 基礎工  |   |   |
| 4-3-1  | 作業土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  |   |
| 4-3-2  | 階段工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   |   |
| 4-3-3  | 鋼構造物等柵工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |   |
| 第4節 植栽工等   | <u>.</u>  |   |
| 4-4-1  | 植栽及び施肥・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 6 8 5   |
|  |   |   |
| 第10編 治山編   |   |   |
|  |   |   |
|  | 兌・自然林改良及び森林整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   |   |
| 第1節 適用・・・  |   | 6 8 6   |
| 第1節 適用・・・  | <br>近成・自然林改良 ······   | 6 8 6<br>6 8 6  |
| 第1節 適用・・・  |   | 6 8 6<br>6 8 6<br>6 8 6   |
| 第1節 適用···<br>第2節 自然林道  | <br>近成・自然林改良 ······   | 6 8 6<br>6 8 6<br>6 8 6   |
| 第1節 適用···<br>第2節 自然林造<br>5-2-1   |   | 6 8 6<br>6 8 6<br>6 8 7   |
| 第1節 適用···<br>第2節 自然林造<br>5-2-1<br>5-2-2  | <br>  | 6 8 6<br>6 8 6<br>6 8 7<br>6 8 7  |
| 第1節 適用···<br>第2節 自然林造<br>5-2-1<br>5-2-2<br>5-2-3   | が<br>超成・自然林改良・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 6 8 6 6 8 6 6 8 7 6 8 7   |
| 第1節 適用···<br>第2節 自然林造<br>5-2-1<br>5-2-2<br>5-2-3<br>5-2-4  | 超成・自然林改良・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 6 8 6 6 8 6 6 8 7 6 8 7 6 8 7   |
| 第1節 適用···<br>第2節 自然林造<br>5-2-1<br>5-2-2<br>5-2-3<br>5-2-4<br>5-2-5<br>5-2-6  | が<br>直成・自然林改良・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 6 8 6 6 8 6 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 8   |
| 第1節 適用···<br>第2節 自然林造<br>5-2-1<br>5-2-2<br>5-2-3<br>5-2-4<br>5-2-5<br>5-2-6  | <ul><li>直成・自然林改良・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>  | 6 8 6 6 8 6 6 8 7 6 8 7 6 8 8 6 8 8 8 6 8 8 8   |
| 第1節 適用···<br>第2節 自然林造<br>5-2-1<br>5-2-2<br>5-2-3<br>5-2-4<br>5-2-5<br>5-2-6<br>第3節 森林整備  | が<br>直成・自然林改良<br>植栽工(補植含)<br>地拵工<br>本数調整伐(受光伐)<br>下層木植栽<br>施肥<br>歩道作設   | 6 8 6 6 8 6 6 8 7 6 8 7 6 8 8 6 8 8 8 6 8 8 8   |
| 第1節 適用···<br>第2節 自然林造<br>5-2-1<br>5-2-2<br>5-2-3<br>5-2-4<br>5-2-5<br>5-2-6<br>第3節 森林整備<br>5-3-1   | が<br>直成・自然林改良・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 6 8 6 6 8 6 6 8 7 6 8 7 6 8 8 6 8 8 6 8 8 8 6 8 8 8   |
| 第1節 適用···<br>第2節 自然林道<br>5-2-1<br>5-2-2<br>5-2-3<br>5-2-4<br>5-2-5<br>5-2-6<br>第3節 森林整備<br>5-3-1<br>5-3-2  | が<br>直成・自然林改良<br>植栽工(補植含)<br>地拵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 6 8 6 6 8 6 6 8 7 6 8 7 6 8 8 6 8 8 6 8 8 6 8 8 8 6 8 8 8 6 8 8 8 6 8 8 8 6 8 8 8 6 8 8 8 8 6 8 8 8 8 6 8 8 8 8 6 8 8 8 8 6 8 8 8 8 6 8 8 8 8 6 8 |
| 第1節 適用···<br>第2節 自然林道<br>5-2-1<br>5-2-2<br>5-2-3<br>5-2-4<br>5-2-5<br>5-2-6<br>第3節 森林整備<br>5-3-1<br>5-3-2<br>5-3-3   | が<br>直成・自然林改良<br>植栽工(補植含)<br>地拵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 6 8 6 6 8 6 6 8 7 6 8 8 8 6 8 8 8 6 8 8 8 6 8 8 8 6 8 8 8 6 8 8 8 6 8 8 8 6 8 8 8 6 8 8 8 6 8 8 8 8 6 8 8 8 8 6 8 8 8 8 6 8 8 8 8 6 8 8 8 8 6 8   |
| 第1節 適用···<br>第2節 自然林道<br>5-2-1<br>5-2-2<br>5-2-3<br>5-2-4<br>5-2-5<br>5-2-6<br>第3節 森林整備<br>5-3-1<br>5-3-2<br>5-3-3<br>5-3-4  | が<br>直成・自然林改良<br>植栽工(補植含)<br>地拵工・<br>本数調整伐(受光伐)<br>下層木植栽・<br>施肥・<br>歩道作設・<br>情・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 8 6 6 8 6 6 8 7 6 8 8 8 6 8 8 8 6 8 8 9 6 8 9 9 6 8 9   |
| 第1節 適用···<br>第2節 自然林道<br>5-2-1<br>5-2-2<br>5-2-3<br>5-2-4<br>5-2-5<br>5-2-6<br>第3節 森林整備<br>5-3-1<br>5-3-2<br>5-3-3<br>5-3-4<br>5-3-5                               | が<br>が<br>が<br>が<br>が<br>が<br>が<br>が<br>が<br>が<br>が<br>が<br>が<br>が  | 6 8 6 6 8 6 6 8 7 6 8 7 6 8 8 8 6 8 8 8 6 8 8 9 6 8 9 9 6 8 9 9   |
| 第1節 適用···<br>第2節 自然林道<br>5-2-1<br>5-2-2<br>5-2-3<br>5-2-4<br>5-2-5<br>5-2-6<br>第3節 森林整備<br>5-3-1<br>5-3-2<br>5-3-3<br>5-3-4<br>5-3-5<br>5-3-6                      | 超成・自然林改良<br>植栽工(補植含)<br>地拵工・本数調整伐(受光伐)<br>下層木植栽・施肥・歩道作設・<br>情・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                  | 6 8 6 6 8 6 6 8 7 6 8 7 6 8 8 8 6 8 8 8 6 8 8 9 6 8 9 9 6 8 9 9   |
| 第1節 適用···<br>第2節 自然林道<br>5-2-1<br>5-2-2<br>5-2-3<br>5-2-4<br>5-2-5<br>5-2-6<br>第3節 森林整備<br>5-3-1<br>5-3-2<br>5-3-3<br>5-3-4<br>5-3-5<br>5-3-6                      | 超成・自然林改良<br>植栽工(補植含)<br>地拵工・本数調整伐(受光伐)<br>下層木植栽・施肥・歩道作設・<br>情・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                  | 6 8 6 6 8 6 6 8 7 6 8 7 6 8 8 8 6 8 8 8 6 8 8 9 6 8 9 9 6 8 9 9   |
| 第1節 適用・・・<br>第2節 自然林道<br>5-2-1<br>5-2-2<br>5-2-3<br>5-2-4<br>5-2-5<br>5-2-6<br>第3節 森林整備<br>5-3-1<br>5-3-2<br>5-3-3<br>5-3-4<br>5-3-5<br>5-3-6<br>5-3-7<br>第10編 治山編 | 超成・自然林改良<br>植栽工(補植含)<br>地拵工・本数調整伐(受光伐)<br>下層木植栽・施肥・歩道作設・<br>情・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                  | 6 8 6 6 8 6 6 8 7 6 8 7 6 8 8 8 6 8 8 8 6 8 8 9 6 8 9 6 8 9 6 8 9   |

| 第2節 適用すべ                                 | ごき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | 6 | 9 | 1 |
|--|---|---|---|---|
| AL                                       |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
| 210 FI 102711                            | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              |   |   |   |
| 210 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - | <b>^さ商基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>  |   |   |   |
| 第3刷 11211<br>1−3−1                       | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
| 1-4-1                                    | ~<br>- 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |   |   |   |
|  | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,            |   |   |   |
| 1-5-1                                    | 橋梁下部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |   |   |   |
| 1-5-2                                    | 鋼橋上部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |   |   |   |
| 1-5-3                                    | コンクリート橋上部工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | 6 | 9 | 3 |
|  |   |   |   |   |
| 第 12 編 土地改良編                             |   | 6 | 9 | 4 |
| 第1章 ほ場整備コ                                | <u> </u>  | 6 | 9 | 4 |
| 210 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - |   |   |   |   |
| 第2節 一般事項                                 | <b>頁······</b>                                    |   |   |   |
| 1-2-1                                    | 適用すべき諸基準  |   |   |   |
| 1-2-2                                    | 着工準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |   |   |   |
| 1-2-3                                    | 施工順序・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
| 1-3-1                                    | 石礫、根株等の除去・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     |   |   |   |
| 1-3-2                                    | 任意仮設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |   |   |   |
| 1-3-3                                    | 旧排水路の処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
| 1-4-1                                    | 表土はぎ取り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        |   |   |   |
| 1-4-2                                    | 基盤造成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |   |   |   |
| 1-4-3                                    |   |   |   |   |
| 1-4-4                                    | 畦畔築立・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |   |   |   |
| 1-4-5 $1-4-6$                            | 表土整地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
| 1-5-1                                    | 耕作道路・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |   |   |   |
| 1-5-2                                    | 進入路工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        |   |   |   |
|  | <u> </u>  |   |   |   |
| 1-6-1                                    |   |   |   |   |
| 1-6-2                                    | 取水施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |   |   |   |
| 1-6-3                                    | 付帯工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 6 | 9 | 6 |
|  |   |   |   |   |
| 第12編 土地改良編                               |   |   |   |   |
|  | <u> </u>  |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  | *き諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
| 2-3-1                                    | 掘削および配管手順· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | 6 | 9 | 7 |

| 2-3-2                                   | 被覆材 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           | 6 | 9 7 | , |
|---|---|---|-----|---|
| 2-3-3                                   | 泥水流入の防止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | 6 | 9 7 | , |
| 第4節 埋戻し                                 |   | 6 | 9 7 | , |
|   |   |   |     |   |
| 第12編 土地改良編                              |   |   |     |   |
| 第3章 農道工…                                |   | 6 | 9 8 | , |
|   |   |   |     |   |
| 第2節 適用すべ                                | *き諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 6 | 9 8 | , |
|   | ········  |   |     |   |
| 7 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            |   |     |   |
|   |   |   |     |   |
| 3-4-1                                   | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          |   |     |   |
|   | ~~<br>~I  |   |     |   |
|   | 一<br>一般事項······                                     |   |     |   |
| 0 0 1                                   |   | Ü |     |   |
| 第 12 編 土地改良編                            |   |   |     |   |
|   |   | 6 | 9 9 | ) |
|   |   |   |     |   |
|   | <b>\(\)</b>   |   |     |   |
| 4-2-1                                   | 、<br>適用すべき諸基準 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |   |     |   |
|   | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          |   |     |   |
|   |   |   |     |   |
| 4-3-1                                   |   |   |     |   |
|   |   |   |     |   |
|   | プレキャスト暗渠工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       |   |     |   |
|   | <u> </u>  |   |     |   |
|   | f上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              |   |     |   |
| 4-5-1                                   |   |   |     |   |
|   |   |   |     |   |
| 4-6-1                                   | 現場打ち擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |   |     |   |
| 4-6-2                                   | プレキャスト擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 7 | 0 1 |   |
| holes                                   |   |   |     |   |
| 第12編 土地改良編                              |   | _ |     |   |
|   |   |   |     |   |
|   |   |   |     |   |
| 5-1-1                                   | 適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              |   |     |   |
|   | <b>[</b>  |   |     |   |
| 5-2-1                                   | 適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        |   |     |   |
| 5-2-2                                   | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          |   |     |   |
| 第3節 管体基礎                                | *工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              |   |     |   |
| 5-3-1                                   | 枕木及び胴木基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 7 | 0 4 | = |
| 5-3-2                                   | 砂基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 7 | 0 4 | = |
| 5-3-3                                   | 砕石基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 7 | 0 5 |   |
| 5-3-4                                   | コンクリート基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 7 | 0 5 | , |
| 第4節 管体工:                                |   | 7 | 0 5 | , |
| 5-4-1                                   | 硬質ポリ塩化ビニル管布設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 7 | 0 5 | , |
| 5-4-2                                   | 強化プラスチック複合管布設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  |   |     |   |
| 5-4-3                                   | ダクタイル鋳鉄管布設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     | 7 | 0 6 | j |
|   |   |   |     |   |

| 5-4-4      | 鋼管布設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 7 | O | 6 |
|------------|--|---|---|---|
| 5-4-5      | 弁設置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 7 | 0 | 9 |
| 第5節 分水弁室   | 红  |   |   |   |
| 5-5-1      | 弁室工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 7 | 0 | 9 |
| 第6節 付帯工・・  |  |   |   |   |
| 5-6-1      | 埋設物表示工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |   |   |   |
| 第7節 防食対策   | <b>[</b> I   |   |   |   |
| 5-7-1      | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | 7 | 1 | 0 |
| 5-7-2      | 防食対策工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |   |   |   |
| 第8節 通水試験   | ÷  |   |   |   |
| 5-8-1      | 試験の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |   |   |   |
| 5-8-2      | 継目試験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           |   |   |   |
| 5-8-3      | 水張り試験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |   |   |   |
| 5-8-4      | 水圧試験 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | 7 | 1 | 1 |
|            |  |   |   |   |
| 第12編 土地改良編 |  |   |   |   |
|            |  |   |   |   |
|            |  |   |   |   |
| 6-1-1      | · 適用· · · · · · · · · · · · · · · · · ·            |   |   |   |
|            | ·  |   |   |   |
| 6-2-1      | 適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       |   |   |   |
| 6-2-2      | 一般事項·····  |   |   |   |
| 6-2-3      | 定義······   |   |   |   |
|            | 体工   |   |   |   |
| 6-3-1      | 床版(堰体)工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        |   |   |   |
| 6-3-2      | 堰柱工  |   |   |   |
| 6-3-3      | 門柱工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            |   |   |   |
| 6-3-4      | ゲート操作台工····································        |   |   |   |
| 6-3-5      | 水叩(エプロン)工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      |   |   |   |
| 6-3-6      | 洪水吐工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           |   |   |   |
| 6-3-7      | 土砂吐工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |   |   |   |
| 6-3-8      | 取付擁壁工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        |   |   |   |
|            | 体工   |   |   |   |
| 6-4-1      | 堰体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            |   |   |   |
|            | BB24   |   |   |   |
| 6-5-1      | 間詰工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            |   |   |   |
|            | # N/4 1.41   |   |   |   |
| 6-6-1      | 魚道本体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |   |   |   |
|            | :部工  |   |   |   |
| 6-7-1      | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           |   |   |   |
| 6-7-2      | プレテンション桁購入工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    |   |   |   |
| 6-7-3      | ポストテンションT (I) 桁製作工                                 |   |   |   |
| 6-7-4      | プレキャストブロック桁組立工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |   |   |   |
| 6-7-5      | P C ホロースラブ製作工····································  |   |   |   |
| 6-7-6      | クレーン架設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        |   |   |   |
| 6-7-7      | 架設桁架設工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |   |   |   |
| 6-7-8      | 支承工  | 7 | 1 | 7 |

| 第12編 土地改良編 |   |   |     |
|------------|---|---|-----|
| 第7章 ため池改修  | 江   | 7 | 18  |
| 第1節 適用…    |   | 7 | 18  |
| 第2節 一般事項   | Į   | 7 | 18  |
| 7-2-1      | 適用すべき諸基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 7 | 1 8 |
| 7-2-2      | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | 7 | 1 8 |
| 7-2-3      | 定義  | 7 | 1 8 |
| 第3節 堤体工・   |   | 7 | 1 8 |
| 7-3-1      | 雑物除去工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 7 | 1 8 |
| 7-3-2      | 表土剥ぎ工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 7 | 1 9 |
| 7-3-3      | 掘削工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |   |     |
| 7-3-4      | 盛土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | 7 | 1 9 |
| 7-3-5      | 法面整形工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     | 7 | 1 9 |
| 7-3-6      | 掘削土の流用工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     | 7 | 1 9 |
| 7-3-7      | 掘削土の搬出工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     | 7 | 2 0 |
| 7-3-8      | 堤体盛立工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     | 7 | 2 0 |
| 7-3-9      | 裏法フィルター工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | 7 | 2 1 |
| 7 - 3 -10  | 腰ブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 7 | 2 1 |
| 7 - 3 -11  | ドレーンエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 7 | 2 1 |
| 第4節 地盤改良   | {工·······                                       |   |     |
| 7-4-1      | 浅層改良工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     |   |     |
| 7-4-2      | 深層改良工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       |   |     |
| 第5節 洪水吐工   | <u></u>   | 7 | 2 2 |
| 7-5-1      | 洪水吐工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | 7 | 2 2 |
| 第6節 取水施設   | 灯   | 7 | 2 2 |
| 7-6-1      | 取水施設工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     | 7 | 2 2 |
| 7-6-2      | ゲート及びバルブ製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |   |     |
| 7-6-3      | 取水ゲート工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 7 | 2 3 |
| 7-6-4      | 土砂吐ゲートエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     | 7 | 2 3 |
| 第7節 浚渫工    |   |   |     |
| 7-7-1      | 土質改良工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     | 7 | 2 3 |
|            |   |   |     |
| 第12編 土地改良編 |   |   |     |
|            | <u></u>   |   |     |
|            |   |   |     |
|            | ·I  |   |     |
| 8-2-1      | 施工機械・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        |   |     |
| 8-2-2      | 仮整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |   |     |
| 8-2-3      | 施工順序・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        |   |     |
| 8-2-4      | 注入圧力······                                      |   |     |
| 8-2-5      | 水洗、水挿し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      |   |     |
| 8-2-6      | 注入濃度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        |   |     |
| 8-2-7      | 注入の完了・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       |   |     |
| 8-2-8      | 廃棄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |   |     |
| 8-2-9      | 使用材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 7 | 2 6 |

| 第12編 土地改   | 良編  |
|------------|---|
| 第9章 農用地    | 也造成工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 727         |
| 第1節 適用     | <b>1</b> ···································· |
| 第2節 一船     | ₹····· 7 2 7                                  |
| 9-2-1      | 一般事項 · · · · · · · · 7 2 7                    |
| 第3節 農用     | 月地造成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 727          |
| 9-3-1      | 刈払・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 2 7              |
| 9-3-2      | 伐開物処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 728             |
| 9-3-3      | 抜根、排根・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 2 8            |
| 9-3-4      | 暗渠排水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 728             |
| 9-3-5      | 基盤造成 · · · · · · · 7 2 8                      |
| 9-3-6      | 雑物及び石礫除去・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 2 8               |
| 9-3-7      | 耕起  |
| 9-3-8      | 砕土 7 2 9                                      |
| 9-3-9      | 土壌改良資材の散布・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・729          |
| 9-3-10     | のり面保全工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 729              |
| 9-3-11     | 畑面保全工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 729              |
| 9-3-12     | 畑面暗渠排水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 729                 |
| 9-3-13     | ほ場内沈砂地工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 729            |
| 第4節 防災     | 《施設工  |
| 9-4-1      | ほ場外沈砂地工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 729            |
| 9-4-2      | 洪水調整池工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 3 0           |
| 第 12 編 土地改 | ·····································         |
| 第 10 章 仮設  | 復旧工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 3 1      |
| 第1節 適用     | <b>∄······</b> 7 3 1                          |
| 第2節 耕地     | 也復旧工 7 3 1                                    |
| 10-2-1     | 一般事項 · · · · · · · 7 3 1                      |
| 10-2-2     | 水田復旧工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 3 1             |
| 10-2-3     | 畑地復旧工 · · · · · · · 7 3 1                     |
| 第3節 水路     | 8復旧工 7 3 1                                    |
| 10-3-1     | 一般事項 · · · · · · · 7 3 1                      |
| 10-3-2     | 土水路工 · · · · · · · 7 3 2                      |
| 10-3-3     | プレキャスト水路工 7 3 2                               |
| 第4節 道路     | 8復旧工 7 3 2                                    |
| 10-4-1     | 一般事項 · · · · · · · 7 3 2                      |