


第10編治山編

出来形検査基準規格値(mm)

番号	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要	
第10編治山編	10-3-1 山腹線的緑化工 (筋工、柵工等) (木柵工等)	階段延長	-200	施工延長100mにつき1箇所以上測定。 植栽本数の測定は、1箇所当たり、20mとする。 面積は、1工事当たりの総面積とする			
		階段幅	-100				
		高さ	±100				
		杭根入れ長	-100				
		杭長	設計値以上				
		植栽本数	設計値以上				
	10-3-2 山腹面的緑化工 (吹付工、伏工、植栽工等)	面積	設計値以上	植栽本数は、植栽面積1000㎡につき1箇所以上測定。 植栽本数の測定範囲は、1箇所当たり2m×5mとする。			
		植栽本数	設計値以上				
	10-3-3 山腹水路工 (張芝、土壌水路工等)	弦長(幅) l	±100	施工延長100mにつき1箇所以上測定。			
		矢高(深さ) h	-50				
延長 L		-200					
10-3 ロープネット工	アンカー削孔深さ	設計深さ以上	施工本数の5% 最小本数3本 基準軸とその他(基準軸外)の双方向を測定。				
	アンカー削孔方向	地面に垂直に削孔することを標準とし、下向き40度、上向き15度以内					
	ロープ幅					±200 (基準軸) ±500 (その他)	
						±200 (基準軸) ±400 (基準軸) ±500 (基準軸)	
	ロープ延長					±500 (基準軸) ±500 (その他) ±500 (その他)	
						±500 (基準軸) ±500 (その他)	
						±500 (基準軸) ±500 (その他)	
第5章自然林造成・改良	10-5-1 植栽工 (緑化工) 大苗 中苗	本数	設計値以上	本数については、施工管理図(管理写真)及び納品書を確認。 樹高、枝張、目通り幹周については、地区別、樹種別、規格別に1本以上測定。			
		樹高・枝張	設計値以上				
		目通り幹周	-10				
	10-5-2 植栽工 (緑化工) 小苗	樹高・本数	設計値以上	本数については、施工管理図(管理写真)及び納品書を確認。 樹高については、地区別、樹種別、規格別に1本以上測定。			
10-5-3 支柱	本数	設計値以上	本数、末口径、長さについては、施工管理図(管理写真)及び納品書を確認。				
	末口径	-15					
10-5-4 張芝工 (広場造成)	長さ	設計値以上	施工面積200㎡につき1箇所以上測定。				
第5章森林整備	10-5-5 植栽工(森林整備)	本数	設計値以上	測定は、標準地(以下プロットと言う)による。 プロットは、1施工面積2haに1箇所以上測定。 1プロットは、10m×10m以上とし、プロットの平均数量を求める。 ※プロット平均は、1施工区毎とする。			
	10-5-6 枝落し	高さ	設計値以上	測定は、標準地(以下プロットと言う)による。 プロットは、1施工面積2haに1箇所以上測定。 1プロットは、10m×10m以上とし、プロットの平均数量を求める。 ※プロット平均は、1施工区毎とする。 測線又は対角線及び方位角は、全施工面積2haにつき1箇所以上測定。			
		本数					
		測線又は対角線方位角	±200 ±1°				
	10-5-7 本数調整伐	伐採本数	1標準地	±2本	測定は、標準地(以下プロットと言う)による。 プロットは、1施工面積2haに1箇所以上測定。 1プロットは、10m×10m以上とし、プロットの平均数量を求める。 ※プロット平均は、1施工区毎とする。 測線又は対角線及び方位角は、全施工面積2haにつき1箇所以上測定。		
			標準地平均	+2本			
		材積又は胸高断面積	1標準地	±2本相当材積又は胸高断面積			
			標準地平均	+2本相当材積又は胸高断面積			
			測線又は対角線方位角	±200 ±1°			
10-5-8 雪起し	本数	設計値以上	測定は、標準地(以下プロットと言う)による。 プロットは、1施工面積2haに1箇所以上測定。 1プロットは、10m×10m以上とし、プロットの平均数量を求める。 ※プロット平均は、1施工区毎とする。 測線又は対角線及び方位角は、全施工面積2haにつき1箇所以上測定。				
	測線又は対角線方位角	±200 ±1°					
10-5-9 下刈・つる切り	測線又は対角線方位角	±200 ±1°	全施工面積2haに1箇所以上測定。				
10-5-10 除伐	測線又は対角線方位角	±200 ±1°	全施工面積2haに1箇所以上測定。				
10-5-11 作業歩道(W≤50cm)	測点間距離	-200	施工延長200mにつき1箇所以上測定。				
	幅	-100					
10-5-12 作業歩道(W>50cm)	測点間距離	-200	施工延長200mにつき1箇所以上測定。				
10-5-13 作業車道	幅	-150					
		林道土工に準ずる					