

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。

発注機関：揖斐農林事務所

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
揖治第3304号	復旧治山事業 足打谷	揖斐川町瑞岩寺足打谷	土木一式	西濃建設(株)	岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪1159-8	平成23年9月20日	平成23年9月20日～平成24年3月20日	140,700,000	溪間工 谷止工 本堤(鋼) 上部工 L=43.65m H=12.00m B=6.50m W=128.766t n=2.0分 m=3.0分 副堤(鋼) 上部工 L=39.15m H=5.00m B=4.68m W=57.751t n=2.0分 m=2.0分 前庭保護工(コ)	-	(当初)
						平成23年9月30日	平成23年9月20日～平成24年3月20日	130,654,650	溪間工 谷止工 本堤(鋼) 上部工 L=43.65m H=12.00m B=6.50m W=128.766t n=2.0分 m=3.0分 副堤(鋼) 上部工 L=39.15m H=5.00m B=4.68m W=57.751t n=2.0分 m=2.0分 前庭保護工(コ)	近接工事と諸経費を合算精算したことに伴い減額。	1回目
						平成24年1月23日	平成23年9月20日～平成24年3月20日	137,962,650	溪間工 谷止工 本堤(鋼) 上部工 上部工 L=43.65m H=12.00m B=6.50m n=2.0分 m=3.0分 W=178.465t 前庭保護工(コ)	集中豪雨が発生すると下流の粕川にまで土砂が流出の恐れがあったため本堤と副堤の施工順序を変更。	2回目
						平成24年3月16日	平成23年9月20日～平成24年7月20日	141,307,950	溪間工 谷止工 本堤(鋼) 上部工 L=43.65m H=12.00m B=6.50m n=2.0分 m=3.0分 W=178.465t 前庭保護工(コ)	掘削の結果、脆弱な岩盤であり作業の安全確保及び構造物築造後の露出面部の保護のため、コンクリート吹付工及びモルタル吹付工を施工。工期を平成24年7月20日まで延長。	3回目
						平成24年8月22日	平成23年9月20日～平成24年8月31日	141,816,150	溪間工 谷止工 本堤(鋼) 上部工 L=100.80m H=12.00m B=6.50m n=2.0分 m=3.0分 W=178.465t 前庭保護工(コ)	降雨の度に本副堤間に貯水するため、ポンプ廻水を追加。	5回目
揖治第3307号	復旧治山事業 上山	揖斐川町東津波上山	土木一式	(有)橋本組	岐阜県揖斐郡揖斐川町小津772	平成23年9月26日	平成23年9月26日～平成24年3月20日	46,693,500	溪間工 既設谷止嵩上げ工(コンクリート) L=30.0m H=8.50m B=2.50m V=361.5m3 n=0.2* 山腹工 法切工V=312.0m3 簡易法枠工A=780.2m2 丸太筋工L=113m	-	(当初)
						平成24年3月16日	平成23年9月26日～平成24年6月20日	49,402,500	溪間工 既設谷止嵩上げ工(コンクリート) L=30.0m H=8.50m B=2.50m V=361.5m3 n=0.2* 山腹工 法切工V=354.0m3 簡易法枠工A=867.6m2	仮設進入路で使用する土砂について、当初、現場内流用する予定であったが、流用できなくなったため、場外へ搬出し処分する。	1回目
						平成24年7月24日	平成23年9月26日～平成24年7月31日	48,048,000	溪間工 既設谷止嵩上げ工(コンクリート) L=30.0m H=8.50m B=2.50m V=361.5m3 n=0.2* 山腹工 法切工V=354.0m3 簡易法枠工A=867.6m2	掘削後、現地精査の結果、袖囲工を減。	3回目
揖治第3308号	予防治山事業 尾又東平	揖斐川町春日川合尾又東平	土木一式	リオカ(有)	岐阜県揖斐郡揖斐川町春日小宮神1158-1	平成23年11月7日	平成23年11月7日～平成24年3月27日	11,642,400	谷止工1基 V=174.0m3	-	(当初)
						平成24年3月16日	平成23年11月7日～平成24年5月21日	12,075,000	谷止工1基 V=174.0m3	谷止工の袖部分及び水叩き部分の浸食防止のため、袖圍数量を増。	1回目
						平成24年7月24日	平成23年11月7日～平成24年7月31日	12,440,400	谷止工1基 V=174.0m3	谷止工の掘削土について、埋戻しの結果、残土が発生するため場外搬出し処理する。	4回目
揖治第3309号	県単治山事業 善南寺山	池田町片山善南寺山	土木一式	成瀬建設(株)	岐阜県揖斐郡池田町片山1523-2	平成23年10月11日	平成23年10月11日～平成24年3月23日	8,074,500	根固工 V=13.5m3 山腹工 A=0.15ha	-	(当初)
						平成23年11月25日	平成23年10月11日～平成24年3月23日	9,525,600	根固工 V=13.5m3 山腹工 A=0.15ha 路側擁壁 L=18.0m	資材搬入路である管理道の路側が崩壊し、工事車両の進入ができないため、路側構造物を追加施工。	1回目
						平成24年3月16日	平成23年10月11日～平成24年5月25日	10,161,900	根固工 V=13.5m3 山腹工 A=0.15ha 路側擁壁 L=18.0m	法面清掃後、現地精査の結果、モルタル吹付工を厚層基材吹付工に変更及び測量精査の結果、法面保護面積の増。	2回目
						平成24年5月7日	平成23年10月11日～平成24年5月25日	10,346,700	根固工 V=13.5m3 山腹工 A=0.17ha 路側擁壁 L=18.0m	法面整形の結果、根株が発生したため処分費を計上。	3回目

掘治第3312号	復旧治山事業 門ヶ谷	揖斐川町上野門ヶ谷	土木一式	(有)安藤建設	岐阜県揖斐郡揖斐川町房島364-1	平成23年11月9日	平成23年11月9日～平成24年3月27日	31,710,000	護岸工 L=161.0m	-	(当初)
						平成24年3月16日	平成23年11月9日～平成24年4月25日	33,001,500	護岸工 L=161.0m	護岸工の底張に使用する石材は現地発生材の計画であったが、掘削した結果、必要な数量が見込めなかったため購入するよう変更。	1回目
						平成24年7月11日	平成23年11月9日～平成24年9月28日	29,694,000	護岸工 L=162.8m	崩土除去後、現地精査の結果、ブロック積等の構造を変更。	3回目
						平成24年9月24日	平成23年11月9日～平成24年9月28日	29,990,100	護岸工 L=162.6m	4工区左岸において、掘削の結果、治山が脆弱でもたれ式の構造は不可能と判断し、ブロック積工を自立式のコンクリート擁壁工に変更。	4回目
掘治第3313号	予防治山事業 井口	揖斐川町西横山井口	土木一式	(株)シミズ工業	岐阜県揖斐郡揖斐川町東横山332-1	平成23年11月9日	平成23年11月9日～平成24年3月27日	23,835,000	No.1谷止工(コ) L=14.0m H=4.5m V=94.3m ³ B=1.5m n=0.2 No.2谷止工(コ) L=27.5m H=6.0m V=273.3m ³ B=1.5m n=0.2	-	(当初)
						平成24年3月16日	平成23年11月9日～平成24年6月20日	25,411,050	No.1谷止工(コ) L=14.0m H=4.5m V=94.3m ³ B=1.5m n=0.2 No.2谷止工(コ) L=27.5m H=6.0m V=273.3m ³ B=1.5m n=0.2	谷止工の掘削土について、埋戻しの結果、残土が発生するため場外搬出し処理する。	1回目
						平成24年7月24日	平成23年11月9日～平成24年8月11日	22,534,050	No.1谷止工(コ) L=14.0m H=4.5m V=94.3m ³ B=1.5m n=0.2 No.2谷止工(コ) L=27.5m H=6.0m V=273.3m ³ B=1.5m n=0.2	掘削後、測量精査の結果、袖田面積の減。	3回目
掘治第3317号	県単治山事業向山	揖斐川町春日六合向山	土木一式	リオカ(有)	岐阜県揖斐郡揖斐川町春日小宮神1158-1	平成23年12月5日	平成23年12月5日～平成24年3月26日	12,190,500	排土工 V=722m ³	-	(当初)
						平成24年3月16日	平成23年12月5日～平成24年5月21日	12,901,350	排土工 V=722m ³	既設谷止工治山擦り付け部分の埋戻し土が浸食するのを防ぐため、筋工を施工	1回目
						平成24年5月10日	平成23年12月5日～平成24年5月21日	13,808,550	排土工 V=1053m ³	掘削の結果、排土数量の増	2回目
掘治第3322号	復旧治山事業 下山	揖斐川町東津波下山	土木一式	(株)ヤマモト	岐阜県揖斐郡揖斐川町大字三倉133-1	平成24年3月16日	平成24年3月16日～平成24年10月31日	64,050,000	NO.4谷止工(コンクリート)L=28.50m H=8.00 B=1.50 n=0.2分 m=0.05分	-	(当初)
						平成24年8月14日	平成24年3月16日～平成24年10月31日	62,764,800	NO.4谷止工(コンクリート)L=28.50m H=8.00 B=1.50 n=0.2分 m=0.05分	モノレール設置の延長を実施延長に変更する。また、リース期間を変更する	1回目
						平成25年2月26日	平成24年3月16日～平成25年3月10日	63,582,750	NO.4谷止工(コンクリート)L=28.50m H=8.00 B=2.00 n=0.2分	根株、枝葉等建設廃材を実施数量に変更	4回目

揖中第2304号	県営中山間地域総合整備事業 揖斐川地区 番六農業集落防災安全施設工事	揖斐郡 揖斐川町 春日香六地内	土木一式	加藤建設(株)	岐阜県揖斐郡揖斐川町春日小宮神1158-1	平成24年1月30日	平成24年1月30日～平成24年3月26日	32,550,000	農業集落防災安全施設 1か所 擁壁工 もたれ擁壁工 L=30m 付帯工 落石防護柵工 L=28m 転落防止柵工 L=52m 排水路工 L=65m 仮設工 一式 復旧工 ブロック積工 A=165m ²	-	(当初)
						平成24年11月9日	平成24年1月30日～平成24年11月30日	33,772,200	農業集落防災安全施設 1か所 擁壁工 もたれ擁壁工 L=30m 付帯工 落石防護柵工 L=28m 転落防止柵工 L=22.5m 復旧工 ブロック積工 A=218m ² 仮設工 一式	現場再調査による法面保護工の増	3回目
揖中第2305号	県営中山間地域総合整備事業 谷汲地区 上長瀬用水第3期	揖斐郡 揖斐川町 谷汲岐礼、長瀬	土木一式	(株)山本工務店	岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲岐礼1026-1	平成24年3月27日	平成24年3月27日～平成25年2月28日	20,265,000	用水路補修工 L=134.7m	-	(当初)
						平成25年2月7日	平成24年3月27日～平成25年2月28日	21,999,600	用水路補修工 L=135.7m	起工測量の結果、部分的に周長が長い箇所があり、吹付面積の増	1回目
揖農第2301号	県営農道施設強化対策事業 谷汲地区 農道保全対策第1期工事	揖斐郡 揖斐川町 谷汲長瀬、本巢市木知原	土木一式	所産業(株)	岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲長瀬字岡田1821-3	平成24年3月28日	平成24年3月28日～平成25年1月31日	27,567,750	谷汲山大橋耐震補強 橋脚補強 3基 落橋防止システム 2か所	-	(当初)
						平成25年1月22日	平成24年3月28日～平成25年3月21日	31,454,850	谷汲山大橋耐震補強 橋脚補強 3基 落橋防止システム 2か所	現場調査による掘削勾配や水替工等の変更による増	1回目
揖振第2305号	県営農村振興総合整備事業 おおの地区 黒野排水路工事	揖斐郡 大野町 黒野	土木一式	(株)山辰組	岐阜県揖斐郡大野町大字稲畑203-1	平成24年3月28日	平成24年3月28日～平成25年2月28日	55,125,000	排水路工 L=663m	-	(当初)
						平成25年3月15日	平成24年3月28日～平成25年3月26日	60,446,400	排水路工 L=662m	生物の生息環境場所の追加。また、切り直し仮設道路の土砂材料を変更したことによる増。	2回目
揖治第3401号	復旧治山事業 向山	揖斐川町 春日六合向山	土木一式	加藤建設(株)	岐阜県揖斐郡揖斐川町春日小宮神1158-1	平成24年7月10日	平成24年7月10日～平成25年3月27日	70,875,000	谷止工 1基 V=979.1m ³ 根継工 1式 57m ³	-	(当初)
						平成25年3月18日	平成24年7月10日～平成25年7月31日	77,367,150	谷止工 1基 V=979.1m ³ 根継工 1式 59.3m ³	・高圧ポンプ車の使用回数に応じた使用料を計上。 ・残土処理について、他所管工事(県道拡幅)で使用したいとの申し入れがあり、残土処分地を変更。	1回目
						平成25年8月29日	平成24年7月10日～平成25年8月31日	76,854,750	谷止工 1基 V=979.1m ³ 根継工 1式 59.3m ³	谷止工左岸の掘削の結果、露岩したため袖囲工の減。	3回目

揖治第3404号	復旧治山事業 足打谷	揖斐郡斐川町瑞岩寺足打谷	土木一式	西濃建設(株)	岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪1159-8	平成24年10月1日	平成24年10月1日～平成25年3月21日	69,090,000	溪間工 No.1谷止工 L=16.5m、H=5.0m、B=1.5m、V=161.5m ³ 、n=2.5分、m=0.0分 No.2谷止工 L=24.5m、H=8.0m、B=1.5m、V=393.0m ³ 、n=2.0分、m=1.5分 山腹工 1工区 植生基材吹付工 A=529.1m ² 2工区	-	(当初)
						平成25年3月15日	平成24年10月1日～平成25年6月10日	67,636,800	溪間工 No.1谷止工 L=16.5m、H=5.0m、B=1.5m、V=158.4m ³ 、n=2.5分、m= No.2谷止工 L=24.5m、H=8.0m、B=1.5m、V=393.0m ³ 、n=2.0分、m=1.5分 山腹工 1工区 植生基材吹付工 A=455.9m ² 2工区	・不安定土砂を掘削した結果、一部の箇所が当初よりも極めて深かったことからその箇所のみ置換コンクリートを施工する。・土砂を取り除いた結果、推定岩盤線に相違が生じたためそれら数量が変更になる。・NO.2谷止工において岩盤掘削完了後、崩壊が生じ下流の岩盤が剥離したためその部分の間詰コンクリートを削除する。・NO.3及び4土留工において横断に相違が生じたためブロック積等の数量が変更になる。・1工区において法面整形を実施した結果、相違が生じたため法面保護工等の数量を訂正する。・2工区のNO.4土留工上部において表土を取り除いた結果、極めて危険な地質であったことから植生基材注入工から植生基材吹付工に変更する。・植生土のう水路工について法面整形を施工した結果、谷形成を呈していなかったため、NO.3土留工より上部を不施工とする。・索道架設に伴い支障となる立木を伐採する。・上記理由により立木補償費を計上する。・当初工期内での完成が困難なため、工期を延長する。	1回目
						平成25年7月11日	平成24年10月1日～平成25年7月15日	74,033,400	溪間工 No.1谷止工 L=16.5m、H=5.0m、B=1.5m、V=161.5m ³ 、n=2.5分、m= No.2谷止工 L=24.5m、H=8.0m、B=1.5m、V=393.0m ³ 、n=2.0分、m=1.5分 山腹工 1工区 植生基材吹付工 A=434.3m ² 2工区	降雨による法面崩壊等に伴い、植生基材吹付面積の増。	3回目
揖治第3406号	予防治山事業 尾洞	揖斐川町春日川合尾洞	土木一式	加藤建設(株)	岐阜県揖斐郡揖斐川町春日小宮神1158-1	平成24年8月16日	平成24年8月16日～平成25年3月27日	41,443,500	NO.1谷止工(コンクリート) L=24.50m H=7.50m B=1.50m n=0.20分 m=0.10分 V* NO.2谷止工(コンクリート) L=25.50m H=7.00m B=1.50m n=0.20分 m=0.10分 V*	-	(当初)
						平成25年3月15日	平成24年8月16日～平成25年7月31日	43,543,500	NO.1谷止工(コンクリート) L=25.0m H=9.5m B=1.5m n=0.2 m=0.35 V=589.4m ³	9月17日～18日の豪雨により県道に土砂が流出し、通行に支障を来した。このため、新たな土砂流出に備えるため、No.2谷止工の施工をとりやめ、No.1谷止工の提高及び構造を変更	1回目
						平成25年7月11日	平成24年8月16日～平成25年7月31日	41,080,200	NO.1谷止工(コンクリート) L=25.0m H=9.5m B=1.5m n=0.2 m=0.35 V=544.7m ³	谷止工の床掘の結果、右岸袖部の土質が脆弱で崩壊等したため、緩勾配となるよう谷止工の構造を変更	2回目
						平成25年8月14日	平成24年8月16日～平成25年9月17日	38,319,750	NO.1谷止工(コンクリート) L=25.0m H=9.5m B=1.5m n=0.2 m=0.35 V=544.7m ³	谷止工右岸下流側の土質が脆弱で崩壊する恐れがあるため、次回工事で擁壁を設置するまでの間、押え盛土で保全するよう変更。このことにより、残土処理の減。	4回目
揖治第3411号	復旧治山事業 足打谷2	揖斐川町瑞岩寺足打谷	土木一式	粕川商事(株)	岐阜県揖斐郡揖斐川町脛永1647-1	平成24年10月1日	平成24年10月1日～平成25年3月25日	14,642,250	山腹工 山腹基礎工 No.1土留工(コ) L=15.0m、H=4.5m、B=0.5m、n=3分、m=0分、V=54.9m ³ No.2土留工(コ) L=18.0m、H=3.5m、B=0.3m、n=3分、m=0.5分、V=41.6m ³ 水路工(植生土のう) L=40.4m 山腹緑化工 筋工(鋼) L=50m	-	(当初)
						平成25年3月18日	平成24年10月1日～平成25年6月10日	16,095,450	山腹工 山腹基礎工 No.1土留工(コ) L=15.0m、H=4.5m、B=0.5m、n=3分、m=0分、V=54.9m ³ No.2土留工(コ) L=18.0m、H=3.5m、B=0.3m、n=3分、m=0.5分、V=41.6m ³ 水路工(植生土のう) L=40.4m 山腹緑化工 筋工(鋼) L=50m	施工箇所上部に、極めて不安定な転石が堆積していたことから作業中の危険を回避するため落石防護網工及び仮設モルタル吹付工を施工	1回目
						平成25年8月8日	平成24年10月1日～平成25年9月10日	20,534,850	山腹工 山腹基礎工 No.1土留工(コ) L=15.0m、H=4.5m、B=0.5m、n=3分、m=0分、V=54.9m ³ No.2土留工(コ) L=18.0m、H=3.5m、B=0.3m、n=3分、m=0.5分、V=41.6m ³ 山腹緑化工 モルタル吹付工 1150m ² 、植生基材吹付工 400m ²	豪雨により工事箇所が拡大崩壊したため、法面保護工を増。	3回目
						平成25年9月6日	平成24年10月1日～平成25年9月10日	19,038,600	山腹工 山腹基礎工 No.1土留工(コ) L=15m.1、H=4.5m、V=58.8m ³ No.2土留工(コ) L=12.0m、H=2.5m、V=20.1m ³ 山腹緑化工 モルタル吹付工 987.4m ² 、植生基材吹付工 260.8m ²	法面清掃後、測量精査の結果、法面保護面積の減。	4回目

揖治第3416号	復旧治山事業 馬本	揖斐川町瑞岩寺馬本	土木一式	(有)安藤組	岐阜県揖斐郡揖斐川町小津3150	平成24年11月26日	平成24年11月26日～平成25年3月25日	15,225,000	山腹基礎工 のり切工 V=57m3 No. 1土留工(コ) L=8.0m、H=3.5m、B=0.3m、V=16.2m3、n=3.0分、m=1.0分 No. 2土留工(コ) L=7.0m、H=4.0m、B=0.5m、V=17.9m3、n=3.0分、m=0.0分 No. 3土留工(コ) L=7.5m、H=3.5m、B=0.3m、V=17.6m3、n=3.0分、m=1.0分 No. 4土留工(コ) L=8.0m、H=4.0m、B=0.5m、V=19.6m3、n=3.0分、m=0.0分 水路工(植生土のう) L=49.4m	-	(当初)
						平成25年8月29日	平成24年11月26日～平成25年9月2日	17,668,350	山腹基礎工 のり切工 V=57m3 No. 1土留工(コ) L=8.0m、H=3.5m、B=0.3m、V=16.2m3、n=3.0分、m=1.0分 No. 2土留工(コ) L=7.0m、H=4.0m、B=0.5m、V=17.9m3、n=3.0分、m=0.0分 No. 3土留工(コ) L=7.5m、H=3.5m、B=0.3m、V=17.6m3、n=3.0分、m=1.0分 No. 4土留工(コ) L=8.0m、H=4.0m、B=0.5m、V=19.6m3、n=3.0分、m=0.0分 水路工(植生土のう) L=61.6m	土留工設置後、測量精査の結果、水路工延長の増。法面清掃後、測量精査の結果、伏工面積の増。	4回目
揖治第3417号	予防治山事業 下山	揖斐川町東横山下山	土木一式	(株)シミズ工業	岐阜県揖斐郡揖斐川町東横山332-1	平成24年11月27日	平成24年11月27日～平成25年3月28日	27,930,000	谷止工 L=19.5m H=7.5m V=368.1m3 B=1.5m n=0.2 副堤工 L=14.0m H=4.0m V=72.0m3 B=1.2m n=0.2	-	(当初)
						平成25年3月15日	平成24年11月27日～平成25年8月20日	28,980,000	谷止工 L=19.5m H=7.5m V=368.1m3 B=1.5m n=0.2 副堤工 L=14.0m H=4.0m V=72.0m3 B=1.2m n=0.2	当初、副堤の床掘土砂を現場内で流用する計画であったが、溪流幅が狭く急峻であり流用できないため場外に搬出。	1回目
						平成25年8月15日	平成24年11月27日～平成25年8月20日	31,777,200	谷止工 L=19.5m H=7.5m V=368.1m3 B=1.5m n=0.2 副堤工 L=14.0m H=4.0m V=72.0m3 B=1.2m n=0.2	床掘等掘削の結果、残土処理量の増	2回目
揖治第3418号	予防治山事業 香六下山	揖斐川町春日香六下山	土木一式	加藤建設(株)	岐阜県揖斐郡揖斐川町春日小宮神1158-1	平成25年1月4日	平成25年1月4日～平成25年3月27日	27,216,000	NO.1谷止工(コンクリート) L=15.00m H=6.00m B=1.50 V=144.8m3 NO.2谷止工(コンクリート) L=24.00m H=7.50m B=1.50 V=298.5m3 固定工 A=98.9m2(ワイヤーロープ伏工 A=96.0m2 ロープ掛工A=2.85m2)	-	(当初)
						平成25年11月22日	平成25年1月4日～平成26年1月31日	29,028,300	NO.1谷止工(コンクリート) L=19.00m H=8.50m B=1.50 V=349.3m3 固定工 1式 残土処理 1式 仮設工 1式	降雨による崩壊土砂が発生したため、残土処理量の増。	4回目
揖治第3421号	地域防災対策総合治山事業 池田山4	池田町宮地野坂谷	土木一式	(株)河村綜建	岐阜県揖斐郡池田町田畑699-3	平成25年2月19日	平成25年2月19日～平成25年3月28日	11,244,030	谷止工(コンクリート) L=22.0m H=6.0m V=220.8m3 b=1.5m n=0.2	-	(当初)
						平成25年3月22日	平成25年2月19日～平成25年7月15日	11,260,200	谷止工(コンクリート) L=22.0m H=6.0m V=220.8m3 b=1.5m n=0.2	支障木の搬出経費の増	1回目
						平成25年6月11日	平成25年2月19日～平成25年7月15日	11,131,050	谷止工(コンクリート) L=22.0m H=6.0m V=220.8m3 b=1.5m n=0.2	掘削の結果、右岸袖部は安定した土砂であったため袖囲工を廃止し、植生マットにより保護する。	2回目
揖治第3422号	復旧治山事業 門ヶ谷2	揖斐川町上野門ヶ谷	土木一式	(有)清水工務店	岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪125-2	平成25年3月26日	平成25年3月26日～平成26年9月30日	28,350,000	No.1谷止工 副堤工 L=24.5m、H=3.7m、B=1.50m、V=112.1m3、n=2.0分、m=2.0分 受口工 N=1.0式	-	(当初)
						平成25年9月26日	平成25年3月26日～平成26年11月29日	30,000,600	No.1谷止工 副堤工 L=24.5m、H=3.7m、B=1.50m、V=112.1m3、n=2.0分、m=2.0分 受口工 N=1.0式	副堤工の上流部の両岸の浸食防止及び右岸部における掘削面の保護のため袖囲を施工。	1回目
揖林第2406号	道整備交付金事業 林道揖北線開設工事	揖斐郡揖斐川町東横山	土木一式	西建産業(株)	岐阜県揖斐郡揖斐川町脛永1645-1	平成25年3月26日	平成25年3月26日～平成25年11月29日	41,475,000	開設 W=3.0(4.0)m L=382.5m 道路土工N=1式(切土V=2,309m3 盛土V=160m3 残土V=2,131m3) 法面保護工(植生基材吹付工、コンクリート吹付工) A=898.6m2 付属施設工N=1式 排水構造物工N=1式	-	(当初)
						平成25年10月17日	平成25年3月26日～平成25年11月29日	44,100,000	開設 W=3.0(4.0)m L=382.5m 道路土工N=1式(切土V=2,902m3 盛土V=150m3 残土V=2,810m3) 法面保護工(植生基材吹付工、簡易吹付法砕工) A=628.6m2 付属施設工N=1式 排水構造物工N=1式	法面崩壊が発生したことによる土工増工。	1回目

揖中第2405号	県営中山間地域総合整備事業 谷汲地区末福農道第2期工事	揖斐郡揖斐川町谷汲深坂地内	土木一式	(株)山本工務店	岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲岐礼1026-1	平成24年9月18日	平成24年9月18日～平成25年3月26日	34,440,000	末福農道 農道工 NO.4～NO.6+2.5 NO.7～NO.10 L=102.5m 橋台工 2基(逆T式橋台A1,A2・杭基礎PHC杭φ600 L=23m～25m 12本) 付帯工 1式 仮設工 1式	-	(当初)
						平成25年6月18日	平成24年9月18日～平成25年6月28日	36,545,250	末福農道 農道工 NO.4～NO.6+2.5 NO.7～NO.10 L=102.5m 橋台工 2基(逆T式橋台A1,A2・杭基礎PHC杭φ600 L=23m～25m 12本) 付帯工 1式 仮設工 1式	現地再調査の結果、仮設計画を変更したことによる増。また、護岸平積ブロックを一部不施工としたことによる減。	2回目
揖中第2408号	県営中山間地域総合整備事業 揖斐川北部地区 中井用水路第1期工事	揖斐郡 揖斐川町 坂内坂本 地内	土木一式	(有)高橋組	岐阜県揖斐郡揖斐川町小津1895	平成24年10月22日	平成24年10月22日～平成25年3月22日	17,548,650	用水路工 L=91.2m 現場打水路工(H675×B600) L=91.2m	-	(当初)
						平成25年5月24日	平成24年10月22日～平成25年5月31日	12,827,850	用水路工 L=91.0m 現場打水路工(H675×B600) L=91.0m	岩盤想定線の変更による土工及び水路基礎工の減	2回目
揖中第2409号	県営中山間地域総合整備事業 揖斐川地区中山農業集落防災安全施設工事	揖斐郡 揖斐川町 春日中山 地内	土木一式	加藤建設(株)	岐阜県揖斐郡揖斐川町春日小宮神1158-1	平成24年11月6日	平成24年11月6日～平成25年3月21日	44,971,500	集落防災安全施設工 擁壁工 1式 もたれ式擁壁工 L=39.0m ブロック積工 A=105.2m2 付帯工 1式 転落防止柵工(土中) L=88.8m 転落防止柵工(構造物) L=12.0m 簡易法砕吹付工 A=306.0m2 排水路工 L=50.0m	-	(当初)
						平成25年10月15日	平成24年11月6日～平成25年12月20日	48,983,550	集落防災安全施設工 擁壁工 1式 もたれ式擁壁工 L=39.0m ブロック積工 A=105.2m2 付帯工 1式 転落防止柵工(土中) L=88.8m 転落防止柵工(構造物) L=12.0m 簡易法砕吹付工 A=306.0m2 排水路工 L=50.0m	現地精査に伴う、埋戻し土の変更及び土砂搬出入方法の変更による増額 上記の変更に伴う工期の延長	2回目
						平成25年12月9日	平成24年11月6日～平成25年12月20日	49,963,200	集落防災安全施設工 擁壁工 1式 もたれ式擁壁工 L=39.0m ブロック積工 A=112.2m2 付帯工 1式 転落防止柵工(土中) L=88.8m 転落防止柵工(構造物) L=12.0m 簡易法砕吹付工 A=306.0m2 排水路工 L=51.5m	現地精査に伴う吹付工の増	3回目
揖中第2410号	県営中山間地域総合整備事業 揖斐川北部地区 中井用水路第2期・広北用水路工事	揖斐郡 揖斐川町 坂内坂本・坂内広瀬 地内	土木一式	揖斐土木建築工業(株)	岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪438-4	平成25年3月26日	平成25年3月26日～平成26年1月31日	47,040,000	中井用水路第2期 L=653m 広北用水路 L=528m	-	(当初)
						平成26年1月27日	平成25年3月26日～平成26年3月10日	45,220,350	中井用水路第2期 L=653m 広北用水路 L=528m	現場再調査による事業費の増減、及びそれに伴う工期の延長	1回目
揖中第2411号	県営中山間地域総合整備事業 揖斐川北部地区 上ヶ野用水路工事	揖斐郡 揖斐川町 小津 地内	土木一式	(有)安藤組	岐阜県揖斐郡揖斐川町小津3150	平成25年3月26日	平成25年3月26日～平成26年1月31日	17,700,900	上ヶ野用水路 L=687m ポリ管φ300 L=659.4m 余水樹工 N=1か所 排泥工 N=1か所 管理用樹工 N=15か所 分水樹工 N=6か所 板柵工 L=105m	-	(当初)
						平成26年1月7日	平成25年3月26日～平成26年1月31日	17,228,400	上ヶ野用水路 L=687m ポリ管φ300 L=657.1m 余水樹工 N=1か所 排泥工 N=1か所 管理用樹工 N=15か所 分水樹工 N=5か所 板柵工 L=99m	線形見直しに伴う減額	1回目
揖中第2412号	県営中山間地域総合整備事業 谷汲地区末福農道第3期工事	揖斐郡揖斐川町谷汲深坂地内	土木一式	(株)山本工務店	岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲岐礼1026-1	平成25年3月26日	平成25年3月26日～平成26年2月28日	34,755,000	末福農道 農道拡幅工事 L=73.0m 幅員 5m 橋梁上部工事(桁・床板) プレテンション方式PC単純床板橋 橋長 L=17.5m 幅員 5m	-	(当初)
						平成26年3月14日	平成25年3月26日～平成26年3月25日	36,920,100	末福農道 農道拡幅工事 L=73.0m 幅員 5m 橋梁上部工事(桁・床板) プレテンション方式PC単純床板橋 橋長 L=17.5m 幅員 5m	現地調査の結果、管瀬川側へ流出する農水管が存在することが判明し、流出継工を施工したことによる増。	2回目
揖振第2401号	県営農村振興総合整備事業 おおの地区南方・下方農道第1期工事	揖斐郡大野町下方地内	土木一式	(株)山辰組	岐阜県揖斐郡大野町大字稲畑203-1	平成24年11月13日	平成24年11月13日～平成25年3月26日	59,388,000	橋梁下部工 逆T式橋台 2基 基礎杭 φ1,000 8本 農道工事 NO.41+2～NO.43+3.2 L=41.2m	-	(当初)
						平成25年6月14日	平成24年11月13日～平成25年6月28日	47,695,200	橋梁下部工 逆T式橋台 2基 基礎杭 φ1,000 8本	架空線管理者及び上部業者と協議した結果、ヤードを低くする必要があることが判明したため、本線道路工を不施工としたことによる減。	2回目

揖振第2402号	県営農村振興総合整備事業 おおの地区南方・下方農道第2期工事	揖斐郡大野町南方・下方地内	土木一式	(株)山辰組	岐阜県揖斐郡大野町大字稲畑203-1	平成24年11月13日	平成24年11月13日～平成25年3月26日	42,189,000	農道拡幅改良工事 施工延長 729m 第1工区 L=414.5m NO.0+5.5～NO.21 第2工区 L=110.0m NO.24～NO.28 NO.31～NO.32+10 第4工区 L=204.5m NO.55+15.5～NO.66	-	(当初)
						平成26年3月11日	平成24年11月13日～平成26年3月24日	49,739,550	農道拡幅改良工事 施工延長 729m 第1工区 L=414.5m NO.0+5.5～NO.21 第2工区 L=110.0m NO.24～NO.28 NO.31～NO.32+10 第4工区 L=204.5m NO.55+15.5～NO.66	起点部暗渠及び寺田川暗渠の施工について、関係機関と再協議した結果、全面通行止から仮設迂回道路による施工としたことによる増額及び工期の延期。	2回目
揖振第2403号	県営農村振興総合整備事業 おおの地区揖斐幹線・衣斐幹線除塵機付帯工事	揖斐郡大野町郷地内	鋼構造物	(株)山辰組	岐阜県揖斐郡大野町大字稲畑203-1	平成25年2月25日	平成25年2月25日～平成25年3月26日	6,924,750	除塵機付帯工事 揖斐幹線用水路 1ヶ所 1式 衣斐幹線用水路 1ヶ所 1式	-	(当初)
						平成25年5月1日	平成25年2月25日～平成25年5月10日	7,186,200	除塵機付帯工事 揖斐幹線用水路 1ヶ所 1式 衣斐幹線用水路 1ヶ所 1式	衣斐幹線上流部付帯工において、地元協議により進入防止のためのネットフェンスを追加した。	2回目
揖振第2404号	県営農村振興総合整備事業 おおの地区稲畑防護柵設置工事	揖斐郡大野町稲畑地内	と土コ	(株)共同組	岐阜県揖斐郡大野町大字西方442	平成25年3月4日	平成25年3月4日～平成25年3月26日	3,717,000	防護柵工 PH-3W L=505.2m	-	(当初)
						平成25年4月5日	平成25年3月4日～平成25年4月19日	3,728,550	防護柵工 PH-3W L=503.5m	現場精査による。	2回目
揖振第2405号	県営農村振興総合整備事業 おおの地区南方・下方農道第3期工事	揖斐郡大野町下方地内	鋼構造物	(株)郷鉄工所	岐阜県不破郡垂井町表佐字大持野58-2	平成25年3月26日	平成25年3月26日～平成25年12月17日	39,795,000	鋼橋製作架設 橋長 L=38.2m (単純非合成鋼桁) 重量 58.639t	-	(当初)
						平成25年10月28日	平成25年3月26日～平成25年12月17日	40,255,950	鋼橋製作架設 橋長 L=38.2m (単純非合成鋼桁) 重量 58.609t	関係機関との協議により、架設計画を変更したことによる増額。	1回目
測揖池第2401号	県営ため池等整備事業 谷汲池地区 調査測量業務	揖斐郡揖斐川町谷汲徳積地内	農業土木	大同コンサルタンツ(株)	岐阜県岐阜市中鶯2-11	平成25年3月22日	平成25年3月22日～平成25年9月30日	8,400,000	測量業務 L=400m 土質調査 4箇所 工事用道路設計 L=350m	-	(当初)
						平成25年9月10日	平成25年3月22日～平成25年9月30日	9,501,450	測量業務 L=400m 土質調査 4箇所 工事用道路設計 L=350m	ボーリング調査の実施にあたり、掘進延長の増及び土質区分の変更による地質調査費の増額。	1回目
測揖環第2401号	県営農村環境整備事業(小水力発電整備型)宮地地区 基本計画策定業務	揖斐郡池田町宮地地内	農業土木	岐阜県土地改良事業団体連合会	岐阜県岐阜市下奈良2丁目13番1号	平成25年3月21日	平成25年3月21日～平成25年12月20日	12,474,000	現地測量 1,200m2 土質調査 1箇所 小水力発電基本計画策定 1式	-	(当初)
						平成25年10月10日	平成25年3月21日～平成25年12月20日	11,510,100	現地測量 1,200m2 土質調査 1箇所 小水力発電基本計画策定 1式	・土地改良工事積算基準(調査・測量・設計)の価格積算基準に基づき、公益法人を対象とする場合により、諸経費及び技術経費を算定することによる減額。 ・ボーリング調査の結果、当初想定していた地質と異なったことによる調査費の増額。	1回目
測揖振第2402号	農村振興総合整備実施計画調査 池田地区実施計画策定業務	揖斐郡池田町地内	農業土木	岐阜県土地改良事業団体連合会	岐阜県岐阜市下奈良2丁目13番1号	平成25年3月21日	平成25年3月21日～平成26年3月10日	9,366,000	測量業務 1式 地質調査業務 1式 実施計画策定業務 1式 農業用排水路整備 9路線 農業集落道整備 1路線 農業集落防災安全施設整備 4路線	-	(当初)
						平成26年2月17日	平成25年3月21日～平成26年3月10日	8,213,100	測量業務 1式 地質調査業務 1式 実施計画策定業務 1式 農業用排水路整備 6路線 農業集落道整備 1路線 農業集落防災安全施設整備 1路線	・橋梁拡幅設計に伴い土木協議の結果、地質調査が必要となり、ボーリング調査を実施したことによる増。 ・地元との再協議により計画路線の一部見直しをしたこと、及び、土地改良工事積算基準に基づき公益法人を対象とした諸経費率での積算による減。	1回目

測指中第2407号	県営中山間地域総合整備事業 揖斐川北部地区 広東用水路他測量設計業務	揖斐郡 揖斐川町 坂内・久瀬・谷汲 地内	農業土木	(株)興栄コンサルタント	岐阜県岐阜市中鶴4-11	平成25年3月22日	平成25年3月22日～平成25年11月29日	17,430,000	測量業務 路線測量 L=1.54km 用地測量 A=3.000m ² 設計業務 用水路設計 L=1.54km 構想設計 1式	-	(当初)
						平成25年6月28日	平成25年3月22日～平成25年11月29日	14,367,150	測量業務 路線測量 L=1.26km 設計業務 用水路設計 L=1.21km 構想設計 1式	地元要望による一部路線の取り下げ及び現地再精査による測量、設計延長の減	1回目
						平成25年10月24日	平成25年3月22日～平成26年2月28日	17,188,500	測量業務 路線測量 L=1.49km 設計業務 用水路設計 L=1.44km 構想設計 1式	・現地再精査による測量。設計延長の増 ・上記の変更に伴う工期の延期	2回目
						平成26年2月21日	平成25年3月22日～平成26年2月28日	17,222,100	測量業務 路線測量 L=1.52km 設計業務 用水路設計 L=1.47km 構想設計 1式	・現地再精査による測量等の増	3回目
指治第2514号	復旧治山事業 白倉	揖斐郡揖斐川町外津汲字白倉地内	と土コ	西建産業(株)	岐阜県揖斐郡揖斐川町腰永1645-1	平成25年10月1日	平成25年10月1日～平成26年3月27日	83,160,000	吹付法砕工 1074.2m ² 簡易吹付法砕工 1548.3m ² 土留工(コ) L=17.5m、H=3.5m、V=49.7m ³	-	(当初)
						平成26年3月25日	平成25年10月1日～平成26年6月20日	96,121,080	吹付法砕工 1074.2m ² 簡易吹付法砕工 1757.5m ² 土留工(コ) L=17.5m、H=3.5m、V=49.7m ³	降雨により山腹斜面が拡大崩壊したため法面保護面積の増。	1回目
						平成26年9月11日	平成25年10月1日～平成26年9月20日	102,259,800	吹付法砕工 1536.6m ² 簡易吹付法砕工 1913.3m ²	施工中の安全確保のため落石防護柵追加による増工	3回目
指治第2519号	復旧治山事業 馬本2	揖斐郡揖斐川町瑞岩寺字馬本地内	土木一式	(有)林グリーンワークス	岐阜県揖斐郡揖斐川町極楽寺字松原116番地の1	平成26年3月25日	平成26年3月25日～平成26年12月26日	50,760,000	NO.1 谷止工(コ) L=17.5m H=5.0m V=133.7m ³ NO.2 谷止工(コ) L=19.0m H=7.0m V=222.5m ³ NO.3 谷止工(コ) L=15.5m H=5.5m V=137.3m ³ のり切工 V=158m ³ NO.1～5 土留工(コ) V=137.3m ³ 水路工(土留) L=97.2m	-	(当初)
						平成26年11月18日	平成26年3月25日～平成26年12月26日	53,900,640	NO.1 谷止工(コ) L=17.5m H=5.0m V=133.7m ³ NO.2 谷止工(コ) L=19.0m H=7.0m V=222.5m ³ NO.3 谷止工(コ) L=15.5m H=6.0m V=156.9m ³ のり切工 V=134m ³ 土留工(コ)N=1基 V=5.9m ³ かご砕工 L=14m	現地精査による数量変更とそれに伴う増額	1回目
指治第2520号	予防治山事業 山之上2	揖斐郡揖斐川町谷汲徳積字山之上地内	土木一式	(株)山本工務店	岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲岐礼1026-1	平成26年3月25日	平成26年3月25日～平成26年9月30日	24,354,000	護岸工(三面張) L=40.5m 護岸工(二面張) L=36.0m	-	(当初)
						平成26年9月11日	平成26年3月25日～平成26年9月30日	26,040,960	護岸工(三面張) L=40.5m 護岸工(二面張) L=4.4m	現地精査の結果による仮設工の増工	1回目
指治第2522号	復旧治山事業 足打谷3	揖斐郡揖斐川町瑞岩寺字足打谷地内	土木一式	(株)和田建材	岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪875-1	平成26年3月25日	平成26年3月25日～平成26年9月19日	20,952,000	NO.3谷止工(コンクリート) L=33.5m H=7.0m V=385.4m ³	-	(当初)
						平成26年7月14日	平成26年3月25日～平成26年9月19日	21,121,560	NO.3谷止工(コンクリート) L=33.5m H=7.0m V=385.4m ³	現地精査の結果、袖部の保護が必要となったため袖圍の増工	1回目

搦林第2502号	農山漁村地域整備交付金事業 林道春日・久瀬線(1工区)開設・橋梁下部工事	揖斐郡揖斐川町春日美束	土木一式	西濃建設(株)	岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪1159-8	平成25年11月18日	平成25年11月18日～平成26年3月25日	72,135,000	開設 W=5.5(7.0)m L=117m 土工(切土V=1,857m3 盛土V=2,034m3) 法面保護工(植生基材吹付工)A=565m2 擁壁工(ブロック積 A=158m2、逆T式RC V=102m3、補強土壁 A=241m2) 橋梁下部工[鳩谷橋 L=37.0m W=5.5(7.0)m] 橋台工A1(逆T式、直接基礎)N=1基 護岸工(ブロック積)A=240m2	-	(当初)
						平成26年3月20日	平成25年11月18日～平成26年7月31日	74,196,000	開設 W=5.5(7.0)m L=117m 土工(切土V=1,857m3 盛土V=2,034m3) 法面保護工(植生基材吹付工)A=565m2 擁壁工(ブロック積 A=158m2、逆T式RC V=102m3、補強土壁 A=241m2) 橋梁下部工[鳩谷橋 L=37.0m W=5.5(7.0)m] 橋台工A1(逆T式、直接基礎)N=1基 護岸工(ブロック積)A=238m2	消費税率変更に伴う増額	1回目
						平成26年7月24日	平成25年11月18日～平成26年7月31日	75,816,000	開設 W=5.5(7.0)m L=117m 土工(切土V=1,823m3 盛土V=2,103m3) 法面保護工(植生基材吹付工)A=723m2 擁壁工(ブロック積 A=162m2、逆T式RC V=102m3、補強土壁 A=241m2) 橋梁下部工[鳩谷橋 L=37.0m W=5.5(7.0)m] 橋台工A1(逆T式、直接基礎)N=1基 護岸工(ブロック積)A=238m2	現地精査による内容変更に伴う増額	2回目
搦林第2504号	農山漁村地域整備交付金事業 林道春日・久瀬線(2工区)開設工事	揖斐郡揖斐川町春日美束	土木一式	(株)山晃	岐阜県揖斐郡揖斐川町春日美束430-2	平成26年3月25日	平成26年3月25日～平成26年10月20日	22,788,000	開設 W=5.5(7.0)m L=83m 土工(切土V=785m3 盛土V=1,681m3) 擁壁工(ブロック積A=21.6m2) 函渠工(2.1m×3.7m L=10.5m) 防護施設工(ガードレールL=11.5m) 付帯施設工N=1式	-	(当初)
						平成26年10月1日	平成26年3月25日～平成26年10月20日	24,590,520	開設 W=5.5(7.0)m L=83m 土工(切土V=814m3 盛土V=1,725m3) 擁壁工(ブロック積A=21.6m2) 函渠工(2.1m×3.7m L=10.5m) 防護施設工(ガードレールL=15.0m) 付帯施設工N=1式	地元調整の結果に基づく付帯施設工の増工	1回目
搦林第2505号	道整備交付金事業 林道揖北線法面工事	揖斐郡揖斐川町東横山	と土コ	イビデングリーンテック(株)	岐阜県大垣市河間町3-55	平成26年3月25日	平成26年3月25日～平成26年10月31日	31,112,802	法面工 N-1式 法面保護工(植生基材吹付工、コンクリート吹付工) A=5,939.1m2	-	(当初)
						平成26年7月28日	平成26年3月25日～平成26年10月31日	35,640,000	法面工 N-1式 法面保護工(植生基材吹付工、コンクリート吹付工) A=6,628.1m2	現地精査の結果、不安定な法面を追加して施工することに伴う増額	1回目
搦振第2503号	県営農村振興総合整備事業 おおの地区南方・下方農道第5期工事	揖斐郡大野町南方・下方地内	土木一式	(株)山辰組	岐阜県揖斐郡大野町大字稲畑203-1	平成26年3月25日	平成26年3月25日～平成26年10月24日	31,276,800	南方・下方農道 L=119.6m 第1工区 付帯工 1式 第3工区(NO.45+1.9～NO.49+16.8)L=94.9m 土工・付帯工 1式 舗装工 A=819m2 第4工区(NO.54+10.8～NO.55+15.5)L=24.7m 土工・付帯工 1式 舗装工 A=1,377m2	-	(当初)
						平成26年10月20日	平成26年3月25日～平成26年10月24日	29,814,480	南方・下方農道 L=119.6m 第1工区 付帯工 1式 第2工区 付帯工 1式 第3工区(NO.45+1.9～NO.49+16.8)L=94.9m 土工・付帯工 1式 舗装工 A=812m2 第4工区(NO.54+10.8～NO.55+15.5)L=24.7m 土工・付帯工 1式 舗装工 A=1,391m2	・NO.53+13.6付近の横断ボックスカルバートが、再調査したところ既設利用できたため、減額となる。 ・NO.46～NO.50付近に隣接する取付道路において、道路舗装を行えば既設側溝へ排水可能であるため、舗装工A=303m2を増工する。	1回目

揖中第2508号	県営中山間地域総合整備事業 谷汲地区木曾屋ほ場整備等附帯工事	揖斐郡揖斐川町谷汲木曾屋他地内	土木一式	(株)高橋建設	岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲神原323	平成26年3月26日	平成26年3月26日～平成26年8月22日	2,268,000	木曾屋ほ場整備 L=20.2m 末福農道 安全施設工(ブルーピング) A=117m2 上長瀬用水路 法面保護工(養生マット) A=86m2	—	(当初)
						平成26年8月11日	平成26年3月26日～平成26年8月22日	2,404,080	木曾屋ほ場整備 湧水処理工(カゴ工 3段) L=62.0m(1段平均 L=20.7m) 末福農道 安全施設工(ガードレール、隅切拡幅) N=1式 上長瀬用水路 法面保護工(植生マット) A=117m2	現場再精査の結果、法面保護の必要な箇所があることが判明したことによる法面保護工の増。	1回目
揖中第2502号	県営かんがい排水事業揖西池田地区 第2期工事	揖斐郡 池田町上田地内	土木一式	(有)林グリーンワークス	岐阜県揖斐郡揖斐川町極楽寺宇松原116番地の1	平成26年3月27日	平成26年3月27日～平成27年3月20日	47,844,000	西井川用水路 表面補修工 表面補修工 L=757.2m 目地・ひび割れ補修工 1式 付帯工 1式	—	(当初)
						平成27年3月19日	平成26年3月27日～平成27年3月20日	45,171,000	西井川用水路 表面補修工 表面補修工 L=716.2m、A=2158m2 目地・ひび割れ補修工 1式 付帯工 1式	町との協議による施工延長の減に伴う事業費の減。諸経費合算による事業費の減。	1回目
測揖治第2520号	治山事業地質調査業務 足打谷他1	揖斐郡揖斐川町瑞岩寺字足打谷地内他1	地質調査	(株)朝日土質設計コンサルタント	岐阜県岐阜市須賀4-17-16	平成26年3月20日	平成26年3月20日～平成26年7月7日	7,992,000	地質調査 足打谷 ボーリング調査5箇所 標準貫入試験35回 城ん谷 ボーリング調査4箇所 標準貫入試験24回	—	(当初)
						平成26年6月18日	平成26年3月20日～平成26年7月7日	8,373,240	地質調査 ボーリング調査 L=70.0m 標準貫入試験 N=62回	現地精査の結果、ボーリング延長の増、それに伴い標準貫入試験回数が増	1回目
測揖治第2521号	治山事業測量設計業務 城ん谷外1	揖斐郡揖斐川町市場字城ん谷外1地内	森林土木	(株)東海プランニング	岐阜県瑞穂市中宮381番地の1	平成26年3月20日	平成26年3月20日～平成26年9月5日	4,644,000	山腹工、溪間工 測量設計業務 一式	—	(当初)
						平成26年8月26日	平成26年3月20日～平成26年9月30日	5,055,480	山腹工、溪間工 測量設計業務 一式	現地調査の結果、測量業務を増とする。また、増額に伴い工期を延長する。	1回目