

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。

発注機関: 揖斐農林事務所

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
揖治第2603号	地域防災対策総合治山事業 峰山	揖斐郡揖斐川町上野字峰山	とび・土工	イビデングリーンテック(株)	岐阜県大垣市河間町3-55	平成26年7月22日	平成26年7月22日～平成27年3月25日	73,892,790	固定工 ワイヤーロープネット工 A=3164.0m2 ワイヤーロープ掛工 N=1箇所	-	当初
						平成26年3月19日	平成26年7月22日～平成27年7月22日	76,764,240	固定工 ワイヤーロープネット工 A=3266.5m2 ワイヤーロープ掛工 N=1箇所	現地精査の結果、起伏の影響により施工面積の増。	1回
揖治第2605号	復旧治山事業 尾洞	揖斐郡揖斐川町春日川合尾洞	土木一式	加藤建設(株)	岐阜県揖斐郡揖斐川町春日小宮神1158-1	平成26年8月25日	平成26年8月25日～平成27年3月25日	44,668,800	NO.1谷止工 L=35.60m H=8.00m V=523.6m3 W=1.50m 護岸工 L=17.50m H=4.00m V=74.3m3 受口工 N=1式 崩土撤去N=1式	-	当初
						平成27年3月19日	平成26年8月25日～平成27年7月22日	46,054,440	NO.1谷止工 L=35.60m H=8.00m V=523.6m3 W=1.50m 護岸工 L=17.50m H=4.00m V=74.3m3 受口工 N=1式 崩土撤去N=1式	仮設道路の幅員確保のため大型土嚢の設置及び県道占用協議により交通誘導員の増。	1回目
						平成27年6月16日	平成26年8月25日～平成27年8月20日	46,054,440	NO.1谷止工 L=35.60m H=8.00m V=523.6m3 W=1.50m 護岸工 L=17.50m H=4.00m V=74.3m3 受口工 N=1式 崩土撤去N=1式	仮設道路の土を現場内流用が出来なくなり、土取場より運搬となった。運搬に日数を要するため工期の変更。	2回目
						平成27年8月4日	平成26年8月25日～平成27年8月20日	46,054,440	NO.1 谷止工 L=35.6m H=8.00m V=523.6.m3 W=1.5m 護岸工 L=17.5.m H=4.0m V=74.3m3 受口工 N=1式	次年度施工の支障となる袖囲いの減及び仮設道路工事の大型土嚢の増。	3回目
揖治第2606号	予防治山事業 下瀬古	揖斐郡揖斐川町小津字下瀬古	土木一式	(有)橋本組	岐阜県揖斐郡揖斐川町小津772	平成26年8月18日	平成26年8月18日～平成27年3月20日	30,067,200	NO.2谷止工(コンクリート) L=19.50m H=5.50m V=172.7m3 NO.3谷止工(コンクリート) L=16.00m H=6.50m V=162.8m3	-	当初
						平成26年12月19日	平成26年8月18日～平成27年3月20日	36,664,920	NO.2谷止工(コンクリート) L=19.50m H=5.50m V=172.7m3 NO.3谷止工(コンクリート) L=17.50m H=6.50m V=183.6m3 法面保護工 A=88.0m2	NO.3谷止工の掘削中、左岸法面法面崩が崩壊したため、袖部の貫入量確保のため延長の増、及び掘削時の安全確保のため法面保護工事の追加	1回目
						平成27年3月19日	平成26年8月18日～平成27年7月22日	36,664,920	NO.2 谷止工 (コンクリート) L=19.5m H=5.5m V=172.7.m3 NO.3 谷止工 (コンクリート) L=16.0m H=6.5.m V=181.0m3 法面保護工 A=88.0m2	資材搬入路の通行規制により工期を延長する。	2回目
						平成27年7月3日	平成26年8月18日～平成27年10月31日	36,664,920	NO.2 谷止工 (コンクリート) L=19.5m H=5.5m V=172.7.m3 NO.3 谷止工 (コンクリート) L=16.0m H=6.5.m V=181.0m3 法面保護工 A=88.0m2	資材搬入路工事の工期延長に伴い、通行規制の延長となったため工期を延長する。	3回目
						平成27年9月30日	平成26年8月18日～平成27年10月31日	38,264,400	NO.2 谷止工 (コンクリート) L=19.5m H=5.5m V=179.6.m3 NO.3 谷止工 (コンクリート) L=16.0m H=6.5.m V=183.6m3 法面保護工(植生マット) A=529.6m2	NO.3左岸法面崩壊の増とNO.2左岸法面崩壊発生により植生マットの追加。	4回目
揖治第2607号	地域防災対策総合治山事業 池田山	揖斐郡池田町宮地時雨落	土木一式	第一建設(株)	岐阜県揖斐郡池田町段29-3	平成26年9月22日	平成26年9月22日～平成27年3月20日	61,020,000	流路工(ブロック積)三面張 L=220.7m	-	当初
						平成27年1月5日	平成26年9月22日～平成27年3月20日	61,020,000	流路工(ブロック積)三面張 L=220.7m	予算枠の変更	1回目
						平成27年3月19日	平成26年9月22日～平成27年7月24日	66,062,520	流路工(ブロック積)三面張 L=220.7m	掘削の結果、根株処理費の増	2回目
						平成27年7月10日	平成26年9月22日～平成27年7月24日	63,807,480	流路工(ブロック積)三面張 L=220.7m	残土の現場内処理により経費の減。	3回目
揖治第2611号	地域防災対策総合治山事業 池田山2	揖斐郡池田町宮地字コウトケ谷	土木一式	第一建設(株)	岐阜県揖斐郡池田町段29-3	平成26年9月30日	平成26年9月30日～平成27年3月20日	61,236,000	谷止工(コンクリート) V=1074.9m3	-	当初
						平成27年3月19日	平成26年9月30日～平成27年7月24日	57,804,840	谷止工(コンクリート) V=758.7m3	豪雨により左岸袖部の崩壊があり土砂撤去の増。右岸中段から上段の同様の土質であり袖部の検討のため谷止工を減とするとともに工期の延長。	1回目
						平成27年6月26日	平成26年9月30日～平成27年10月30日	57,804,840	谷止工(コンクリート) V=758.7m3	出水が多く土砂の撤去作業等に不測の日程を要するので工期の延長をする	2回目
						平成27年9月11日	平成26年9月30日～平成27年10月30日	60,986,520	谷止工(コンクリート) V=830.2m3	谷止め裏側の堆砂土の余裕が少ないため、谷止め工の施工高さを上げたことによるコンクリート等の増。	3回目

掘治第2612号	予防治山事業 沖野裏	揖斐郡揖斐川町谷汲岐礼字沖野裏	土木一式	(株)山本工務店	岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲岐礼1026-1	平成26年9月30日	平成26年9月30日～平成27年3月20日	56,808,000	流路工(ブロック) L=263m	-	当初
						平成27年3月19日	平成26年9月30日～平成27年7月24日	56,808,000	流路工(ブロック) L=256m	現地精査の結果、用水管があるので支障になる部分を次期施工とする、及び影響調査のため水位観測をするため工期の延長。	1回目
						平成27年7月10日	平成26年9月30日～平成27年9月18日	57,333,960	流路工(ブロック) L=256m	流路工の背後法面の保護及び移動のための人道橋の施工増。追加工事により工期の延長。	2回目
掘治第2613号	予防治山事業 山之上	揖斐郡揖斐川町谷汲徳積字山之上	土木一式	所産業(株)	岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲長瀬字岡田1821-3	平成26年9月30日	平成26年9月30日～平成27年3月25日	30,693,600	流路工(ブロック) L=122m	-	当初
						平成27年1月5日	平成26年9月30日～平成27年3月25日	30,693,600	流路工(ブロック) L=122m	予算枠の変更	1回目
						平成27年3月19日	平成26年9月30日～平成27年7月24日	30,693,600	流路工(ブロック) L=122m	用地関係による工期の延長	2回目
						平成27年7月17日	平成26年9月30日～平成27年9月30日	30,693,600	流路工(ブロック) L=122m	工事施工について地権者との協議が必要になったため工期の延長をする。	3回目
						平成27年9月16日	平成26年9月30日～平成27年9月30日	32,871,960	流路工(ブロック) L=122m	既設ブロックへ取付を設計していたが掘削の結果、既設の根入れが少ないため取付まで取り付け延長を増。	4回目
掘治第2614号	県単治山事業 尾市2	揖斐郡揖斐川町谷汲名礼字尾市	土木一式	所産業(株)	岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲長瀬字岡田1821-3	平成26年12月5日	平成26年12月5日～平成27年3月25日	37,677,960	流路工 L=90.0m	-	当初
						平成26年12月15日	平成26年12月5日～平成27年3月25日	37,677,960	流路工 L=90.0m	予算枠の変更	1回目
						平成27年3月24日	平成26年12月5日～平成27年6月22日	40,797,000	流路工 L=90.0m	清算に伴う枝葉処理費の増。	2回目
						平成27年6月11日	平成26年12月5日～平成27年9月30日	40,797,000	流路工 L=90.0m	東屋補修等の増による工期の延長。	3回目
						平成27年9月8日	平成26年12月5日～平成27年9月30日	45,225,000	流路工 L=92.0m	東屋補修等の増。	4回目
掘治第2615号	復旧治山事業 障子洞	揖斐郡揖斐川町春日小宮神字障子洞	土木一式	加藤建設(株)	岐阜県揖斐郡揖斐川町春日小宮神1158-1	平成26年12月8日	平成26年12月8日～平成27年3月25日	45,684,000	土工 N=1式(崩土除去V=416m <sup>3</sup> 、残土処理V=597m <sup>3</sup> ) 伏工 A=373.5m <sup>2</sup> 仮設工N=1式	-	当初
						平成27年3月19日	平成26年12月8日～平成27年7月22日	46,616,040	土工 N=1式(整形土・崩土除去V=1,274m <sup>3</sup> 、残土処理V=1,274m <sup>3</sup> ) 仮設工N=1式	降雨により流出の恐れがあるため土砂撤去の増と、それにかかる工期の延長。	1回目
						平成27年7月1日	平成26年12月8日～平成27年7月22日	46,616,040	土工 N=1式(整形土・崩土除去V=1,746m <sup>3</sup> 、残土処理V=1,700m <sup>3</sup> ) 仮設工N=1式	地形が急峻であり既設土留工を乗り越えるため掘削の増に伴う土工の増。	2回目
掘治第2616号	県単治山事業 天神洞外1	揖斐郡揖斐川町谷汲徳積字天神洞外1	土木一式	(有)國枝工務店	岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲岐礼400-1	平成27年1月9日	平成27年1月9日～平成27年3月25日	14,148,000	天神洞 護岸工(ブロック積)L=57.6m 仮設工 1式 堂ヶ洞 土留工(練石積)A=42.8m <sup>2</sup> 護岸工(練石積)L=9.5m 仮設工 1式	-	当初
						平成27年3月19日	平成27年1月9日～平成27年5月25日	14,148,000	天神洞 護岸工(ブロック積)L=57.6m 仮設工 1式 堂ヶ洞 土留工(練石積)A=42.8m <sup>2</sup> 護岸工(練石積)L=9.5m 仮設工 1式	仮設道路の補償物件の移転交渉により工期の延長	1回目
						平成27年5月8日	平成27年1月9日～平成27年7月31日	14,148,000	天神洞 護岸工(ブロック積)L=57.6m 仮設工 1式 堂ヶ洞 土留工(練石積)A=42.8m <sup>2</sup> 護岸工(練石積)L=9.5m 仮設工 1式	残土の土質が悪いので受入場所の検討のため、工期を延長する。	2回目
						平成27年7月27日	平成27年1月9日～平成27年9月15日	14,601,600	天神洞 護岸工(ブロック積)L=57.6m 仮設工 1式 堂ヶ洞 土留工(練石積)A=37.0m <sup>2</sup> 護岸工(練石積)L=11.8m 仮設工 1式	堂ヶ洞護岸工の既設が空石積みのため延長の増。	3回目

揖治第2617号	県単治山事業 寺上	揖斐郡池田町小寺宇寺上	土木一式	(有)渡邊業務店	岐阜県揖斐郡池田町田畑238	平成26年12月15日	平成26年12月15日 ～平成27年3月25日	23,976,000	谷止工(コンクリート)V=359.6m3	-	当初	
						平成27年3月24日	平成26年12月15日 ～平成27年6月24日	26,198,640	谷止工(コンクリート)V=349.7m3	地権者との協議により仮設道路路線変更及び橋梁の拡幅のためH鋼・鉄板の増。それに伴い工期延長	1回目	
						平成27年6月9日	平成26年12月15日 ～平成27年8月14日	26,198,640	谷止工(コンクリート)V=349.7m3	仮設道路の変更、及び法面からの湧水対策検討。路盤の改良検討のため工期延長	2回目	
						平成27年7月21日	平成26年12月15日 ～平成27年8月14日	26,579,880	谷止工(コンクリート)V=349.7m3	仮設道路法面からの湧水対策。路盤の改良の増。	3回目	
揖治第2618号	県単治山事業 北平	揖斐郡池田町宮地宇北平	土木一式	(株)河村綜建	岐阜県揖斐郡池田町田畑699-3	平成27年1月9日	平成27年1月9日～ 平成27年3月25日	21,211,200	土留工(コンクリート) V=16.3m3 筋工(丸太) L=214m A=1062.6m2 水路工(コルゲート) L=140.6m	柵工(鋼製) L=10m 伏工(植生マット) 洗越工 1箇所	-	当初
						平成27年3月24日	平成27年1月9日～ 平成27年5月20日	22,322,520	土留工(コンクリート) V=16.3m3 筋工(丸太) L=214m A=969.5m2 水路工(コルゲート) L=140.6m	柵工(鋼製) L=10m 伏工(植生マット) 洗越工 1箇所	浸食により水路勾配を変化させたため掘削の増、接合部の補強の増、その施工に時間を要するため工期の延長	1回目
						平成27年5月7日	平成27年1月9日～ 平成27年7月31日	22,322,520	土留工(コンクリート) V=16.3m3 筋工(丸太) L=214m A=969.5m2 水路工(コルゲート) L=140.6m	柵工(鋼製) L=10m 伏工(植生マット) 洗越工 1箇所	現場の堆積土は崩壊しやすいため工程がかかり工期を延長する。	2回目
						平成27年6月30日	平成27年1月9日～ 平成27年7月31日	22,322,520	土留工(コンクリート) V=16.3m3 柵工(鋼製) L=31.8m 筋工(丸太) L=177m 伏工(植生マット) A=1,350.5m2 水路工(コルゲート) L=157.0m	柵工 精査による変更、 水路工 現地精査による変更		3回目
揖治第2619号	県単治山事業 下山	揖斐郡揖斐川町東津汲字下山	土木一式	山本商事(株)	岐阜県揖斐郡揖斐川町乙原525	平成27年1月9日	平成27年1月9日～ 平成27年3月25日	17,280,000	排土工 V=100m3	-	当初	
						平成27年3月19日	平成27年1月9日～ 平成27年6月22日	17,356,680	排土工 V=257m3	現地精査の結果土量の増、それに伴い工期の延長。	1回目	
						平成27年4月16日	平成27年1月9日～ 平成27年6月22日	17,677,440	排土工 V=257m3	残土の土質変更に伴い残土処分地の変更。	2回目	
揖治第2620号	予防治山事業 山之上2	揖斐郡揖斐川町谷汲徳積字山之上	土木一式	所産業(株)	岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲長瀬字岡田1821-3	平成27年3月24日	平成27年3月24日～ 平成27年9月30日	23,824,800	護岸工(ブロック積)L=97.8m	-	当初	
						平成27年7月17日	平成27年3月24日～ 平成27年12月25日	23,824,800	護岸工(ブロック積)L=97.8m	ため池との取り付けについて協議を要するため、工期を延長する	1回目	
						平成27年12月11日	平成27年3月24日～ 平成28年3月25日	30,734,640	護岸工(ブロック積)L=97.8m 取付水路工 1式	取付水路工 ため池洪水吐きまでの現況が洗掘の恐れがあるので取り付けする。それに伴い工期を延長する。	2回目	

掘林第2601号	道整備交付金事業 林道三倉～上ヶ流線(2工区)開設工事	揖斐郡揖斐川町春日六合	土木一式	(株)久保田工務店	岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪521-1	平成26年9月30日	平成26年9月30日～平成27年3月25日	108,216,000	開設 W=4.0(5.0)m L=160m 土工(切土V=1,238m <sup>3</sup> 、盛土V=96m <sup>3</sup> 、残土V=2,469m <sup>3</sup> ) 現場吹付法砕工(F500)L=329.5m アンカー工(削孔径φ115mm L=21.0～26.5m)N=73本 排水施設工N=1式	-	当初
						平成27年3月19日	平成26年9月30日～平成27年8月21日	108,216,000	開設 W=4.0(5.0)m L=160m 土工(切土V=1,238m <sup>3</sup> 、盛土V=96m <sup>3</sup> 、残土V=2,469m <sup>3</sup> ) 現場吹付法砕工(F500)L=329.5m アンカー工(削孔径φ115mm L=21.0～26.5m)N=73本 排水施設工N=1式	工事車両の通行の調整により工期延長	1回目
						平成27年8月11日	平成26年9月30日～平成27年9月18日	108,216,000	開設 W=4.0(5.0)m L=160m 土工(切土V=1,238m <sup>3</sup> 、盛土V=96m <sup>3</sup> 、残土V=2,469m <sup>3</sup> ) 現場吹付法砕工(F500)L=329.5m アンカー工(削孔径φ115mm L=21.0～26.5m)N=73本 排水施設工N=1式	グラウンドアンカー施工時の湧水処理のため工期の延長	2回目
						平成27年9月14日	平成26年9月30日～平成27年9月18日	110,108,160	開設 W=4.0(5.0)m L=136.5m 土工(切土V=1,130m <sup>3</sup> 、盛土V=76m <sup>3</sup> 、残土V=2,520m <sup>3</sup> ) 現場吹付法砕工(F500)L=333.0m アンカー工(削孔径φ115mm L=21.0～26.5m)N=74本 排水施設工N=1式	グラウンドアンカー追加、水抜きのための集水ボーリングの追加	3回目
掘林第2602号	農山漁村地域整備交付金事業 林道春日・久瀬線(1工区)開設工事	揖斐郡揖斐川町春日美東	土木一式	加藤建設(株)	岐阜県揖斐郡揖斐川町春日小宮神1158-1	平成26年10月14日	平成26年10月14日～平成27年3月25日	45,900,000	開設 W=5.5(7.0)m L=27m 土工(切土V=818m <sup>3</sup> 盛土V=1,583m <sup>3</sup> ) 擁壁工(ブロック積A=41.8m <sup>2</sup> 重力式擁壁V=104.1m <sup>3</sup> 逆T式擁壁V=130.1m <sup>3</sup> ) 函渠工(1.6m×1.6m L=13.2m) 防護施設工(ガードレールL=37.0m) 排水施設工 N=1式	-	当初
						平成27年3月19日	平成26年10月14日～平成27年7月24日	47,143,080	開設 W=5.5(7.0)m L=27m 土工(切土V=818m <sup>3</sup> 盛土V=1,572m <sup>3</sup> ) 擁壁工(ブロック積A=41.8m <sup>2</sup> 重力式擁壁V=103.6m <sup>3</sup> 逆T式擁壁V=127.0m <sup>3</sup> ) 函渠工(1.6m×1.6m L=13.2m) 防護施設工(ガードレールL=35.7m) 排水施設工 N=1式	L型擁壁の屈曲部の斜切加工の増及び床掘による埋設管の移設の増等により工期の延長	1回目
						平成27年7月10日	平成26年10月14日～平成27年8月21日	48,588,120	開設 W=5.5(7.0)m L=27m 土工(切土V=677m <sup>3</sup> 盛土V=1,616m <sup>3</sup> ) 擁壁工(ブロック積A=93.4m <sup>2</sup> 重力式擁壁V=92.5m <sup>3</sup> 逆T式擁壁V=80.5m <sup>3</sup> ) 函渠工(1.6m×1.6m L=16.0m) 防護施設工(ガードレールL=85.7m) 排水施設工 N=1式	土質が悪いため逆T擁壁をブロック積みに変更、暗渠の維持管理のためサイズの変更と工期の延長	2回目
						平成27年8月10日	平成26年10月14日～平成27年8月21日	48,182,040	開設 W=5.5(7.0)m L=27m 土工(切土V=677m <sup>3</sup> 盛土V=1,533m <sup>3</sup> ) 擁壁工(ブロック積A=93.4m <sup>2</sup> 重力式擁壁V=92.5m <sup>3</sup> 逆T式擁壁V=80.5m <sup>3</sup> ) 函渠工(1.6m×1.6m L=16.0m) 防護施設工(ガードレールL=85.6m) 排水施設工 N=1式	現道への取り付けのため盛り土の仕上げ高さを下げたことによる施工土量の減。	3回目

損林第2603号	農山漁村地域整備交付金事業 林道春日・久瀬線 鳩谷橋上部工事	揖斐郡揖斐川町春日美束	鋼構造物	(株)郷鉄工所	岐阜県不破郡垂井町表佐字大持野58-2	平成26年12月9日	平成26年12月9日～平成27年3月25日	61,344,000	橋梁上部工(単純合成桁) 鳩谷橋 L=37.0m W=5.5(7.0)m 製作工 W=64.5t 架設工 N=1式	-	当初
						平成27年3月19日	平成26年12月9日～平成27年7月31日	54,417,960	橋梁上部工(単純合成桁) 鳩谷橋 L=37.0m W=5.5(7.0)m 製作工 W=66.3t 架設工 N=1式	鋼板変更による減及び橋台が用水との調整により施工が伸びたため工期延長	1回目
						平成27年7月6日	平成26年12月9日～平成27年11月30日	54,417,960	橋梁上部工(単純合成桁) 鳩谷橋 L=37.0m W=5.5(7.0)m 製作工 W=66.3t 架設工 N=1式	河川内にベント設置のため、出水時期を考慮し工期延長	2回目
						平成27年11月13日	平成26年12月9日～平成27年11月30日	55,190,160	橋梁上部工(単純合成桁) 鳩谷橋 L=37.0m W=5.5(7.0)m 製作工 W=66.3t 架設工 N=1式	伸縮装置を非排水構造変更したことによる金額の増	3回目
損林第2604号	道整備交付金事業 林道三倉～上ヶ流線(1工区)開設工事	揖斐郡揖斐川町三倉	土木一式	(株)ヤマモト	岐阜県揖斐郡揖斐川町大字三倉133-1	平成27年2月9日	平成27年2月9日～平成27年10月8日	87,480,000	開設 W=3.0(4.0)m L=260m 土工(切土V=6,975m <sup>3</sup> 、盛土V=278m <sup>3</sup> ) 法面保護工(植生基材吹付工t=3cm、A=688.8m <sup>2</sup> ) モルタル吹付工t=7cm)A=2,549.8m <sup>2</sup> 擁壁工(ブロック積工A=56.0m <sup>2</sup> 、コンクリート擁壁工V=137.2m <sup>3</sup> ) 排水施設工 N=1式 防護施設工 N=1式	-	当初
						平成27年9月14日	平成27年2月9日～平成27年10月22日	85,587,840	開設 W=3.0(4.0)m L=260m 土工(切土V=6,975m <sup>3</sup> 、盛土V=278m <sup>3</sup> ) 法面保護工(植生基材吹付工t=3cm、A=688.8m <sup>2</sup> ) モルタル吹付工t=7cm)A=2,287.86m <sup>2</sup> 擁壁工(ブロック積工A=56.0m <sup>2</sup> 、コンクリート擁壁工V=137.2m <sup>3</sup> ) 排水施設工 N=1式 防護施設工 N=1式	岩質が良いためモルタル吹付の減、及び土質の悪い所の掘削方法の検討に時間を要するため工期の延長	1回目
						平成27年10月15日	平成27年2月9日～平成27年10月22日	85,587,840	開設 W=3.0(4.0)m L=210.6m 土工(切土V=8,341m <sup>3</sup> 、盛土V=285m <sup>3</sup> ) 法面保護工(モルタル吹付工t=7cm)A=707.1m <sup>2</sup> 擁壁工(ブロック積工A=43.0m <sup>2</sup> 、コンクリート擁壁工V=137.2m <sup>3</sup> ) 排水施設工 N=1式 防護施設工 N=1式	土質が悪い個所の掘削勾配の変更に伴い残土の増、土質の検討によりモルタル吹付面積の減	2回目
損中第2604号	県営中山間地域総合整備事業 谷汲地区沖野農業集落排水路工事	揖斐郡揖斐川町谷汲岐礼地内	土木一式	(株)山本工務店	岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲岐礼1026-1	平成26年9月24日	平成26年9月24日～平成27年3月25日	43,308,000	土工 N=1式 排水路工 L=218m ・排水路工(排水フリーウム H1500×B1500) L=200.7m ・函渠工(現場打ちボックスカルバート H1800×B3000) L=17.1m 付帯工 N=1式 仮設工 N=1式	-	当初
						平成27年3月19日	平成26年9月24日～平成27年6月19日	42,744,240	土工 N=1式 排水路工 L=217.8m ・排水路工(排水フリーウム H1500×B1500) L=200.7m ・函渠工(現場打ちボックスカルバート H1800×B3000) L=17.1m 付帯工 N=1式 仮設工 N=1式	他事業の残土を使用するため土工の減、排水路流末処理の用地取得のため工期の延長	1回目
						平成27年6月10日	平成26年9月24日～平成27年7月31日	42,544,440	土工 N=1式 排水路工 L=218.0m ・排水路工(排水フリーウム H1500×B1500) L=200.9m ・函渠工(現場打ちボックスカルバート H1800×B3000) L=17.1m 付帯工 N=1式 仮設工 N=1式	排水路法面に良質土盛り土したため法面保護の減、及び下流部において他工事調整のため工期延長	2回目

損中第2605号	県営中山間地域総合整備事業 谷汲地区深坂排水路(その2)工事	揖斐郡揖斐川町谷汲深坂地内	土木一式	揖斐建設(株)	岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲深坂918-1	平成26年12月2日	平成26年12月2日～平成27年3月20日	20,844,000	深坂5排水路・土工 N=1式・排水路工(B1500×H900敷設替) L=200m ・仮設工 N=1式 深坂6排水路・土工 N=1式・排水路工(B2500×H900敷設替) L=222m ・仮設工 N=1式	-	当初
						平成27年3月19日	平成26年12月2日～平成28年1月15日	21,986,640	深坂5排水路・土工 N=1式・排水路工(B1500×H900敷設替) L=200m ・仮設工 N=1式 深坂6排水路・土工 N=1式・排水路工(B2500×H900敷設替) L=222m ・仮設工 N=1式	残土を他事業で使用することで計画したが土質が悪いため処分費の増及び深沢排水路の掘削に水道管が支障となり路線検討に期間を要するため工期延長	1回目
						平成28年1月5日	平成26年12月2日～平成28年1月15日	22,583,880	深坂5排水路・土工 N=1式・排水路工(B1500×H900敷設替) L=200m ・仮設工 N=1式 深坂6排水路・土工 N=1式・排水路工(B2500×H900敷設替) L=222m ・仮設工 N=1式	深沢6排水路の流入工の管路は既設利用の計画であったが掘削の結果、老朽化しており施工したことによる増	2回目
損中第2607号	県営中山間地域総合整備事業 谷汲地区高科用水路工事	揖斐郡揖斐川町谷汲高科地内	土木一式	所産業(株)	岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲長瀬字岡田1821-3	平成26年12月2日	平成26年12月2日～平成27年3月20日	21,985,560	A路線・土工 N=1式・水路工(BF500,BF550) L=558m・付帯工 N=1 B路線・土工 N=1式・水路工(ソケット付U字溝B450×H450) L=87m ・付帯工 N=1式	-	当初
						平成27年3月19日	平成26年12月2日～平成27年6月19日	21,658,320	A路線・土工 N=1式・水路工(BF500,BF550) L=558m・付帯工 N=1 B路線・土工 N=1式・水路工(ソケット付U字溝B450×H450) L=85m ・付帯工 N=1式	既設水路のブロック積み及び町道擁壁と一体化しており、残すことにより工事費の減、路線変更を検討するため工期の延長	1回目
						平成27年6月8日	平成26年12月2日～平成27年6月19日	21,722,040	A路線・土工 N=1式・水路工(BF500,BF550) L=558m・付帯工 N=1 B路線・土工 N=1式・水路工(ソケット付U字溝B450×H450) L=85m ・付帯工 N=1式	地元調整により代掻き期間の用水確保のため仮設費の増、及び既設水路をコンクリートで埋める計画であったが撤去可能なため土砂での埋戻しとなったことにより工事費の減	2回目
損中第2608号	県営中山間地域総合整備事業 揖斐川地区琴乘農道工事	揖斐郡揖斐川町春日美東地内	土木一式	(株)森本組	岐阜県揖斐郡揖斐川町春日六合852-1	平成27年3月24日	平成27年3月24日～平成28年1月8日	22,680,000	農道工 L=384m (1-1交通) 土工 1式 排水工 1式 安全施設工 1式 擁壁工 N=3カ所 舗装工 A=1053m2	-	当初
						平成27年11月30日	平成27年3月24日～平成28年1月8日	24,692,040	農道工 L=384m (1-1交通) 土工 1式 排水工 1式 安全施設工 1式 擁壁工 N=3カ所 舗装工 A=1062m2	隣接する民家石積みが不安定なため路線変更し、L型擁壁の追加及び家屋調査の増	1回目
損中第2609号	県営中山間地域総合整備事業 揖斐川地区中山集落道第3期工事	揖斐郡揖斐川町春日中山地内	土木一式	加藤建設(株)	岐阜県揖斐郡揖斐川町春日小宮神1158-1	平成27年3月24日	平成27年3月24日～平成28年1月28日	68,601,600	農業集落道(1-1交通)L=244m 土工 1式 補強土壁工 A=539m2 ブロック積工 A=846m2 舗装工(上層路盤まで)A=712m2	-	当初
						平成28年1月22日	平成27年3月24日～平成28年2月29日	68,601,600	農業集落道(1-1交通)L=244m 土工 1式 補強土壁工 A=539m2 ブロック積工 A=846m2 舗装工(上層路盤まで)A=712m2	掘削法面の上部民地が豪雨により崩壊が発生した。安全確保のため立木伐採の許可を取り、工事完成までに時間がかかるため工期を延長する。	1回目
						平成28年2月24日	平成27年3月24日～平成28年2月29日	70,972,200	農業集落道(1-1交通)L=239m 土工 1式 補強土壁工 A=309m2 ブロック積工 A=794m2 舗装工(上層路盤まで)A=678m2	終点部擁壁工は次年度施工との取り合わせのため8m減とする。掘削土を流用予定であったが、土質が悪いため残土して、不足土を他地区から運搬した。	2回目

掲振第2603号	県営農村振興総合整備事業 おおの地区八木排水路工事	揖斐郡大野町公郷地内	土木一式	白山建設(株)	岐阜県揖斐郡大野町大字稲富983-3	平成27年2月17日	平成27年2月17日～平成27年3月25日	29,376,000	八木排水路 L=635.5m 土工 1式 排水路工(U型フリーム)L=635.5m	-	当初
						平成27年3月20日	平成27年2月17日～平成28年2月15日	29,376,000	八木排水路 L=635.5m 土工 1式 排水路工(U型フリーム)L=635.5m	-	1回目
						平成28年2月5日	平成27年2月17日～平成28年2月29日	29,376,000	八木排水路 L=635.5m 土工 1式 排水路工(U型フリーム)L=635.5m	2号暗渠工に町の水道管が埋設されており、撤去・復旧工事のため工期の延長。	2回目
						平成28年2月24日	平成27年2月17日～平成28年2月29日	30,272,400	八木排水路 L=635.9m 土工 1式 排水路工(U型フリーム)L=635.9m	2号暗渠工に町の水道管が埋設されており、撤去・復旧工事費の増、及びそれに伴う交通整理員の増。	3回目
掲改第2601号	農道施設改修事業 揖斐中部地区 東ノ山トンネル照明改修工事	揖斐郡揖斐川町桂地内	土木一式	未永電気(株)	岐阜県揖斐郡揖斐川町極楽寺字松原116-3	平成27年3月24日	平成27年3月24日～平成27年7月31日	53,849,880	トンネル照明改修工 L=1032m 照明機器設置(LED) N=73台 配管・配線(新設) 1式 既設照明機器撤去 N=154台 既設配管・配線撤去 1式	-	当初
						平成27年7月24日	平成27年3月24日～平成27年9月25日	56,047,680	トンネル照明改修工 L=1032m 照明機器設置(LED) N=73台 配管・配線(新設) 1式 既設照明機器撤去 N=154台 既設配管・配線撤去 1式	トンネル付近の抗外灯 灯具の取り換え時期を超過しているものを替えたことによる増	1回目
						平成27年9月18日	平成27年3月24日～平成27年9月25日	56,593,080	トンネル照明改修工 L=1032m 照明機器設置(LED) N=73台 配管・配線(新設) 1式 既設照明機器撤去 N=154台 既設配管・配線撤去 1式	農道の安全を図るため安全施設の補修をしたための増	2回目
掲改第2602号	農道施設改修事業 揖斐中部地区 東ノ山トンネル法面等改修工事	揖斐郡揖斐川町桂地内	土木一式	西濃建設(株)	岐阜県揖斐郡揖斐川町上ミ野128	平成27年3月24日	平成27年3月24日～平成27年7月31日	35,964,000	トンネル法面等改修工 1式 坑口法面改修工 1式 坑口壁面補修工 1式 トンネル壁面補修工 1式	-	当初
						平成27年7月28日	平成27年3月24日～平成27年7月31日	36,711,360	トンネル法面等改修工 1式 坑口法面改修工 1式 坑口壁面補修工 1式 トンネル壁面補修工 1式 付帯工 1式	坑口法面・壁面の塗装について現地確認の結果想定より劣化していなかったため減額、また景観配慮のため歩道植栽帯の植栽の追加施工による増	1回目
測掲強第2601号	基幹的農業用水路強靱化事業 揖斐地区施設監視用測点設置業務	揖斐川町・池田町・大野町	コンサル(農業土木)	(株)ユニオン	岐阜県岐阜市西河渡2-57	平成26年11月28日	平成26年11月28日～平成27年3月20日	4,374,000	農業用水路施設監視用測点設置 1式 (L=22.7km)	-	当初
						平成27年3月6日	平成26年11月28日～平成27年3月30日	4,798,440	農業用水路施設監視用測点設置 1式 (L=25.4km)	施設管理者との協議により延長の増、調査路線の増に伴い工期延長	1回
						平成27年3月25日	平成26年11月28日～平成27年4月30日	4,798,440	農業用水路施設監視用測点設置 1式 (L=25.4km)	施設管理者が地元とのとの協議をするため工期延長	2回

測摂電第2603号	県単小水力発電施設整備事業 諸家地区調査測量設計業務	揖斐郡揖斐川町坂内坂本地内	コンサル(農業土木)	NTCコンサルタンツ(株) 岐阜営業所	岐阜県岐阜市市橋6-13-17	平成26年5月12日	平成26年5月12日～平成27年1月30日	24,732,000	設計業務・小水力発電実施設計 N=1式 丈量測量業務・丈量測量業務 A=25,900m <sup>2</sup> ・補償物件調査業務 A=2,100m <sup>2</sup>	-	当初
						平成26年10月14日	平成26年5月12日～平成27年1月30日	28,166,400	設計業務・小水力発電実施設計 N=1式 丈量測量業務・丈量測量業務 A=25,900m <sup>2</sup> ・補償物件調査業務 A=2,100m <sup>2</sup> 測量業務・平板測量 A=2,140m <sup>2</sup> 地質調査業務・ボーリング調査 L=26m	揖斐川町・地元との調整により発電所位置・管路の変更があり、平面測量・地質調査の増となった	1回目
						平成27年1月26日	平成26年5月12日～平成27年3月20日	29,700,000	設計業務・小水力発電実施設計 N=1式 丈量測量業務・丈量測量業務 A=75,600m <sup>2</sup> ・補償物件調査業務 A=580m <sup>2</sup> 測量業務・平板測量 A=1,560m <sup>2</sup> 地質調査業務・ボーリング調査 L=26m	丈量業務において、路線変更となったため対象面積の増及び地質調査業務は対象土質の変更に伴う減	2回目
						平成27年3月19日	平成26年5月12日～平成27年6月30日	29,700,000	設計業務・小水力発電実施設計 N=1式 丈量測量業務・丈量測量業務 A=75,600m <sup>2</sup> ・補償物件調査業務 A=580m <sup>2</sup> 測量業務・平板測量 A=1,560m <sup>2</sup> 地質調査業務・ボーリング調査 L=26m	関係土地所有者の相続があり、用地交渉に時間がかかるため工期の延長	3回目
測撮環第2603号	県営農村環境整備事業 飛鳥川用水地区調査測量設計業務	揖斐郡揖斐川町北方地内	コンサル(農業土木)	岐阜県土地改良事業団体連合会	岐阜県岐阜市下奈良2丁目13番1号	平成27年3月19日	平成27年3月19日～平成27年12月4日	18,738,000	測量業務・路線測量 L=150m 設計業務・小水力発電実施設計 N=1式 丈量測量業務・丈量測量業務 A=15,100m <sup>2</sup> ・補償物件調査業務 A=1,000m <sup>2</sup>	-	当初
						平成27年11月24日	平成27年3月19日～平成28年3月18日	17,013,240	測量業務・路線測量 L=150m 設計業務・小水力発電実施設計 N=1式 丈量測量業務・丈量測量業務 A=13,700m <sup>2</sup> ・補償物件調査業務 A=550m <sup>2</sup>	発電所予定地の境界確認に時間がかかるため工期の延長、また精査により丈量面積の減	1回目
						平成28年2月10日	平成27年3月19日～平成28年3月18日	19,999,440	測量業務・路線測量 L=150m 設計業務・小水力発電実施設計 N=1式 地質調査3ヶ所(L=16.5m) 丈量測量業務・丈量測量業務 A=13,700m <sup>2</sup> ・補償物件調査業務 A=550m <sup>2</sup>	管理道路の設計で擁壁が必要となったこと、それに伴い土質試験の増	2回目
掘池債第2601号	県営ため池等整備事業 谷汲池地区 第1期工事	揖斐郡揖斐川町谷汲徳積地内	土木一式	西濃・所特定建設工事共同企業体(代表構成員 西濃建設(株))	(代表構成員)岐阜県揖斐郡揖斐川町上ミ野128	平成26年9月18日	平成26年9月18日～平成29年2月28日	172,800,000	ため池改修 一式 堤体工 盛土V=6.170m <sup>3</sup> 、張ブロックA=1.174m <sup>2</sup> 取水設備 斜樋φ500mm×L8.4m、底樋φ1100mm×L48.5m 洪水吐 W7.3m×H3.9m～W3.7m×H2.2m、L=48.3m(現場打Co) 仮設工 仮設道路、管理用道路	-	当初
						平成27年3月24日	平成26年9月18日～平成29年2月28日	174,489,120	ため池改修 一式 堤体工 盛土V=6.170m <sup>3</sup> 、張ブロックA=1.174m <sup>2</sup> 取水設備 斜樋φ500mm×L8.4m、底樋φ1100mm×L48.5m 洪水吐 W7.3m×H3.9m～W3.7m×H2.2m、L=48.3m(現場打Co) 仮設工 仮設道路、管理用道路	堤体内堆積土の配合試験に基づき安定処理材の添加量増に伴う増額	1回目
						平成27年4月16日	平成26年9月18日～平成29年2月28日	159,143,400	ため池改修 一式 堤体工 盛土V=6.170m <sup>3</sup> 、張ブロックA=1.174m <sup>2</sup> 取水設備 斜樋φ500mm×L8.4m、底樋φ1100mm×L48.5m 洪水吐 W7.3m×H3.9m～W3.7m×H2.2m、L=48.3m(現場打Co) 仮設工 仮設道路、管理用道路	近隣で堤体盛土を確保(各務原から谷汲へ変更)したことによる減。	2回目



掘池債第260 1号	県営ため池等整備事業 谷汲池地区 第1期工 事	揖斐郡揖斐川町谷汲 徳積地内	土木一式	西濃・所特定建設工事 共同企業体（代表構 成員 西濃建設（株））	（代表構成員）岐阜県 揖斐郡揖斐川町上ミ野 128	平成28年3月28日	平成26年9月18日～ 平成29年2月28日	167,933,520	ため池改修 一式 堤体工 盛土V=6, 161m3、張ブロックA=1, 174m2 取水設備 斜樋φ500mm×L8. 4m、底樋φ1100mm×L 48. 5m 洪水吐 W7. 3m×H3. 9m～W3. 7m×H2. 2m、L= 48. 3m(現場打Co) 仮設工 仮設道路、管理用道路	大雨により発生した法面崩壊の復旧のため、崩壊 土の撤出、倒木処理、仮設の大型土のう設置・撤 去、植生基材吹付が必要となったことによる増。	2回目
掘電債第260 1号	県単小水力発電施設 整備事業 名倉用水地 区 発電設備製作・据 付工事	揖斐郡揖斐川町 西津汲地内	電気施設工事	イビデンエンジニアリ ング(株)	大垣市木戸町1122	平成27年3月24日	平成27年3月24日～ 平成29年2月13日	128,520,000	水力発電設備製作・据付 使用水量=0. 8m3 落差=27. 5m クロスフロー水車 150kw	-	当初
掘電債第260 2号	県単小水力発電施設 整備事業 下辻南用水 地区 発電設備製作・ 据付工事	揖斐郡揖斐川町 小津地内	電気施設工事	西濃建設(株)	揖斐郡揖斐川町上ミ野 128	平成27年3月24日	平成27年3月24日～ 平成29年2月13日	78,840,000	最大使用水量=0.25m3/S 有効落差= 34.7m 水車(横軸フランシス)最大出力 64KW 発電機(横軸三相誘導発電機)出力 64kw 据付1式	-	当初
						平成27年7月6日	平成27年3月24日～ 平成29年2月13日	77,808,600	最大使用水量=0.25m3/S 有効落差= 34.7m 水車(横軸フランシス)最大出力 64KW 発電機(横軸三相誘導発電機)出力 64kw 据付1式	合算による諸経費の減	1回目
掘電債第260 3号	県単小水力発電施設 整備事業 諸家地区 発電設備製作・据付工 事	揖斐郡揖斐川町 坂内坂本地内	電気施設工事	西濃建設(株)	揖斐郡揖斐川町上ミ野 128	平成27年3月24日	平成27年3月24日～ 平成29年2月13日	127,440,000	最大使用水量=0.5m3/S 有効落差= 55.2m 水車(クロスフロー)最大出力 190KW 発電機(横軸三相誘導発電機)出力 190kw 据付1式	-	当初
掘環債第260 1号	県営農村環境整備事 業 宮地地区 発電設 備製作・据付工事	揖斐郡池田町宮地地 内	電気施設工事	イビデンエンジニアリ ング(株)	大垣市木戸町1122	平成27年3月24日	平成27年3月24日～ 平成29年2月13日	94,651,200	最大使用水量=0.14m3/S 有効落差= 54.46m 水車(クロスフロー)最大出力 50KW 発電機(横軸三相誘導発電機)出力 50kw 据付1式	-	当初