

| 発注機関 | 工事委託番号 | 工事業務名 | 施工場所 | 工事業務種別 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の住所 | 契約締結日 (変更契約締結日) | 施工履行期間自 | 施工履行期間至 | 契約金額円 | 工事業務概要 | 変更理由 | 変更回数 |
|---------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------|---------------|--------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 可茂農林事務所 | 可治第25 12号 | 公共 復旧治山事業臨 コ山(山腹工)工事 | 加茂郡八百津町八百 津臨コ山 | 土木一式 | (有)丸北土木 | 岐阜県加茂郡八百津 町八百津4480-3 | 平成25年12月18日 | 平成25年12月18日 | 平成26年3月25日 | 18,375,000 | No.1土留工(コ)L=5.0m H=2.0m V=3.7m3 No.2土留工(コ)L=7.5m H=2.0m V=7.2m3 No.3~No.8土留工(かご枠)N=6基 L=42.0m A=59.5m2 水路工(U型樹脂)L=107.4m 暗渠工(集水管)L=22.0m 筋工(丸太)L=97.0m 伏工(植生マット)A=1,130.4m2 | — | (当初) |
| 可茂農林事務所 | | | | | | | 平成26年5月21日 | 平成25年12月18日 | 平成26年5月30日 | 18,875,160 | No.1土留工(コ)L=5.0m H=2.0m V=3.7m3 No.2土留工(コ)L=7.5m H=2.0m V=7.2m3 No.3~No.8土留工(かご枠)N=6基 L=42.0m A=59.5m2 水路工(U型樹脂)L=101.2m 暗渠工(集水管)L=22.0m 筋工(丸太)L=114.0m 伏工(植生マット)A=1,367.0m2 | 仮設作業道設置に伴うモノレール架設の延長減。精査に伴う伏工面積の増。 | 2回目 |
| 可茂農林事務所 | 可治第25 15号 | 県単治山事業大寺工 事 | 加茂郡白川町上佐見 字大寺 | 土木一式 | 東部建設(株) | 岐阜県加茂郡白川町 坂ノ東5737-1 | 平成26年1月22日 | 平成26年1月22日 | 平成26年3月25日 | 16,065,000 | 谷止工(コ)L=18.5m H=6.5m B=1.2m V=160.5m3 土留工(コ)L=8.5m H=2.0m B=0.5m V=9.2m3 筋工(丸太)L=24.0m 植栽工(ハンノキ)N=24本 伏工(植生マット)A=96.0m2 | — | (当初) |
| 可茂農林事務所 | | | | | | | 平成26年9月26日 | 平成26年1月22日 | 平成26年9月30日 | 17,493,840 | 谷止工(コ)L=18.5m H=6.0m B=1.2m V=160.5m3 土留工(コ)L=8.5m H=2.0m B=0.5m V=9.0m3 筋工(丸太)L=24.0m 植栽工(ハンノキ)N=24本 伏工(植生マット)A=96.0m2 法切V=3.0m3 雑工(かご 枠)L=32.0m | みず道部分の縦断浸食防止、山腹崩壊地内の縦断浸食防 止のためじゃかご設置の追加増。掘削土の現場内処理に伴 うかご枠及び植生シート工事に伴う増。豪雨による手戻り 工事の増。 | 5回目 |
| 可茂農林事務所 | 可治第25 14号 | 公共 予防治山事業 川牧工事 | 加茂郡白川町河東川 牧 地内 | と土コ | 丸ス産業(株) | 岐阜県加茂郡白川町 三川1270 | 平成26年3月24日 | 平成26年3月24日 | 平成26年11月20日 | 86,400,000 | ロープ伏工 A=2.068.0m2 ロープ掛工 N=1箇所 岩接着工 A=48.1m2 破砕除去工 N=4箇所 V=1.3m 3 | — | (当初) |
| 可茂農林事務所 | | | | | | | 平成26年11月21日 | 平成26年3月24日 | 平成27年1月30日 | 95,830,560 | ロープ伏工 A=2.435.3m2 岩接着工 A=48.1m2 破砕除去工 N=3箇所 V=0.5m 3 | 掛工、除去工の一部が道路改良工事の影響区域に入るた め施工を取りやめる。工事施工に伴い直下の町道を通行止 めとしていたが地元から早期解放を要望されたため、残工 区を施工し工事の早期撤去と町道の解放を図る。現地精査 に基づく岩接着工の注入工数量を変更する。 | 2回目 |
| 可茂農林事務所 | 可治第25 18号 | 公共 予防治山事業 免田和工事 | 加茂郡東白川村神土 免田和 | と土コ | (株)ニシノ | 岐阜県加茂郡東白川町 坂ノ東5739 | 平成26年3月5日 | 平成26年3月5日 | 平成26年8月20日 | 31,104,000 | ロープ伏工 A=320.0m2 破砕除去工 V=0.6m3 | — | (当初) |
| 可茂農林事務所 | | | | | | | 平成26年6月30日 | 平成26年3月5日 | 平成26年8月20日 | 33,958,440 | ロープ伏工 A=848.0m2 破砕除去工 V=0.4m3 | ロープ伏工の施工範囲を現地の起伏及び転石の状況に合 わせたため施工面積の増。現地精査に伴う転石破砕除去 の減。 | 1回目 |
| 可茂農林事務所 | 可治第25 19号 | 公共 予防治山事業 長岡裏工事 | 可児郡御嵩町御嵩長 岡裏 | 土木一式 | (株)本州緑化建設 | 岐阜県可児郡御嵩町 比衣454-1 | 平成26年3月5日 | 平成26年3月5日 | 平成26年7月31日 | 19,742,400 | 2工区 山腹工 No.1土留工(練)L=9.5m H=3.0m A=20.2m2 No.2土留工(練)L=7.0m H=2.5m A=11.6m2 水路工(土の う)L=48.0m 筋工(丸太)L=94m 伏工(植生マット)A=559.3m2 吹付け工 (種子)A=155.8m2 3工区 溪間工 護岸工(練)L=7.7m A=13.3m2 根固工(コ)V=64.8m3 | — | (当初) |
| 可茂農林事務所 | | | | | | | 平成26年9月24日 | 平成26年3月5日 | 平成26年9月30日 | 20,404,440 | 2工区 山腹工 No.1土留工(練)L=9.5m H=3.0m A=20.2m2 No.2土留工(練)L=7.0m H=2.5m A=12.2m2 水路工(土の う)L=48.0m 筋工(丸太)L=94m 伏工(植生マット)A=608.0m2 吹付け工 (種子)A=194.8m2 3工区 溪間工 護岸工(練)L=7.7m A=13.3m2 根固工(コ)V=64.8m3 | 山腹緑化面積の現地精査に伴う増。既設構造物との取り付 け調整のための構造変更による増。木くず処分の実施数量 による増。 | 2回目 |
| 可茂農林事務所 | 可治第25 17号 | 公共 復旧治山事業 板長洞工事 | 可児郡御嵩町御嵩板 長洞 | 土木一式 | (株)御嵩重機建設 | 岐阜県可児郡御嵩町 比衣433 | 平成26年3月17日 | 平成26年3月17日 | 平成26年9月10日 | 38,340,000 | No.1谷止工(コ)L=42.5m H=8.0m V=694.1m3 No.2谷止工(コ)L=34.0m H=8.5m V=73.7m3 流路工(練)L=12.0m | — | (当初) |
| 可茂農林事務所 | | | | | | | 平成26年11月4日 | 平成26年3月17日 | 平成26年11月10日 | 38,788,200 | No.1谷止工(コ)L=42.5m H=8.0m V=694.1m3 No.2谷止工(コ)L=34.0m H=8.5m V=73.7m3 流路工(練)L=12.0m | No.1谷止工の推定岩盤線に相違があったため岩掘削、土砂 掘削土量を変更。No.2谷止工水叩部の洗掘防止のため捨 石工の増工。仮設道路付け替えの土量が不足するため近 接工事からの土砂搬入増。 | 2回目 |
| 可茂農林事務所 | 可治第25 20号 | 公共 復旧治山事業 狐塚工事 | 加茂郡八百津町八百 津狐塚(奥ヶ平) | 土木一式 | (株)土谷組 | 岐阜県加茂郡八百津 町八百津3321-12 | 平成26年3月12日 | 平成26年3月12日 | 平成26年9月5日 | 26,568,000 | No.1~No.6土留工(かご枠)6基 L=60.0m H=1.5m~2.5m A=88.7m2 水路工(土のう)L=181.1m 暗渠工(集水管)L=175.1m 筋工(丸太)L=320.0m 伏工(植生マット)A=2,592.5m2 植栽工(ハンノキ)N=320本 | — | (当初) |
| 可茂農林事務所 | | | | | | | 平成26年9月2日 | 平成26年3月12日 | 平成26年9月5日 | 29,356,560 | No.1~No.6土留工(かご枠)6基 L=57.5m H=1.5m~2.5m A=81.3m2 水路工(土のう)L=196.5m 暗渠工(集水管)L=180.7m 筋工(丸太)L=657.3m 伏工(植生マット)A=3,456.2m2 | No.5土留工において、位置を再度検討した結果延長等が減 となった。設計・積算時に確認できなかった崩壊地の拡大 と、施工済み目的物が豪雨により被災したことによる伏工、 筋工数量の増。木くず処分量の実績に基づく減。 | 1回目 |
| 可茂農林事務所 | 可治第25 21号 | 公共 復旧治山事業 手掛岩(井の洞谷)工事 | 加茂郡東白川村越原 字手掛岩 | 土木一式 | (株)立保土木 | 岐阜県加茂郡東白川 村越原1351 | 平成26年3月28日 | 平成26年3月28日 | 平成26年10月20日 | 60,048,000 | 谷止工(コ)L=41.5m H=10.5m V=1,422.0m3 B=2.0m | — | (当初) |
| 可茂農林事務所 | | | | | | | 平成26年10月14日 | 平成26年3月28日 | 平成26年10月20日 | 62,429,400 | 谷止工(コ)L=41.5m H=10.5m V=1,422.0m3 B=2.0m | 施工現場が狭いため、掘削残土の置場が確保できないため 残土処分地に搬出増。仮設道開設に伴う支障木の増による 補償費の増、支障木売却益による減。切土法面を次年度以 降としたための減。 | 1回目 |
| 可茂農林事務所 | 可治第25 22号 | 公共 予防治山事業 黒淵谷工事 | 加茂郡東白川村越原 字黒淵 | 土木一式 | (株)立保土木 | 岐阜県加茂郡東白川 村越原1351 | 平成26年3月28日 | 平成26年3月28日 | 平成26年9月30日 | 40,068,000 | 谷止工(コ)L=45.5m H=7.5m V=786.0m3 B=2.0m | — | (当初) |
| 可茂農林事務所 | | | | | | | 平成26年9月25日 | 平成26年3月28日 | 平成26年9月30日 | 37,506,240 | 谷止工(コ)L=45.5m H=7.5m V=786.0m3 B=2.0m | 確認残土による残土量の減。推定岩盤線の相違による遮水 壁工の減。 | 1回目 |
| 可茂農林事務所 | 可治第25 23号 | 公共 復旧治山事業 島垣道工事 | 加茂郡白川町上佐見 字島垣道 | 土木一式 | (株)ニシノ | 岐阜県加茂郡白川町 坂ノ東5739 | 平成26年3月28日 | 平成26年3月28日 | 平成26年10月10日 | 45,684,000 | 谷止工(コ)L=47.0m H=6.5m V=589.0m3 B=2.0m | — | (当初) |
| 可茂農林事務所 | | | | | | | 平成26年12月5日 | 平成26年3月28日 | 平成26年12月15日 | 49,840,920 | 谷止工(コ)L=47.0m H=6.5m V=589.0m3 B=2.0m | 谷止工袖部掘削面からの落石を防止し作業員の安全を確 保するため仮設モルタルを吹き付ける。現地検討により谷止 工側壁掘削工をじゃ電からコンクリートに変更する。側壁上 部の法面にモルタルを吹付保護を図る。 | 2回目 |