

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

【平成28年度以前契約：平成29年度変更契約分】

【公表様式】

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。

発注機関：可茂農林事務所

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
可特工第2802号	県営特定農業用管水路等特別対策事業 木曾川右岸用水川辺地区 第3号管水路工事	加茂郡川辺町福島地内	土木一式工事	(株)丸高興業	岐阜県加茂郡川辺町鹿塩296-1	平成28年12月21日	平成28年12月21日～平成29年3月24日	40,392,000	福島区A路線 土工 1式 撤去工 L=185m 管体工 L=285m 付帯工 1式 仮設工 1式 復旧工 1式 福島区B路線 土工 1式 撤去工 L=344m 管体工 L=344m 付帯工 1式 仮設工 1式 復旧工 1式	-	当初
						平成29年5月8日	平成28年12月21日～平成29年5月26日	41,698,800	福島区A路線 土工 1式 撤去工 L=185m 管体工 L=285m 付帯工 1式 仮設工 1式 復旧工 1式 福島区B路線 土工 1式 撤去工 L=344m 管体工 L=344m 付帯工 1式 仮設工 1式 復旧工 1式	石綿管の処分量について、実績に基づく処分量の増 復旧する管体工の径の変更による減 敷鉄板運搬に伴う増	2回目
可治委第2807号	県単治山事業 白川町(西和泉・東小倉)地区 測量設計業務	加茂郡白川町(和泉字西和泉・赤河字東小倉)地内	建設コンサルタン	(株)飛州コンサルタント	高山市新宮町1868番地5	平成28年12月26日	平成28年12月26日～平成29年3月24日	4,082,400	測量業務 溪間工 1式 山腹工 1式 設計業務 溪間工 1式 山腹工 1式	-	当初
						平成28年5月10日	平成28年12月26日～平成29年6月20日	4,381,560	測量業務 溪間工 1式 山腹工 1式 設計業務 溪間工 1式 山腹工 2式	現地調査の結果、想定箇所よりも上流部の調査が必要と判明したため、現地踏査の増 進入路として使用する仮設道の拡幅のための調査設計、立木調査の増 対象斜面の岩石の状況により、山腹工を実施する必要がないことが判明したことに伴う構造図作成業務等の減	2回目
可治工第2812号	県単治山事業 段ノ上2工事	加茂郡東白川村五加字段ノ上地内	土木一式工事	(株)立保土木	加茂郡東白川村越原1351番地	平成29年1月20日	平成29年1月20日～平成29年3月24日	24,624,000	溪間工 A=0.04ha 既設NO.1谷止工増厚(コンクリート) L=31.0m H=7.0m V=270.7m3	-	当初
						平成29年5月11日	平成29年1月20日～平成29年8月10日	25,213,680	溪間工 A=0.04ha 既設NO.1谷止工増厚(コンクリート) L=31.0m H=7.0m V=270.7m3	残土を現場外へ搬出することによる増 水平打継目を不施行とすることによる減	2回目
						平成29年7月25日	平成29年1月20日～平成29年9月20日	25,948,080	溪間工 A=0.04ha 既設NO.1谷止工増厚(コンクリート) L=31.0m H=7.0m V=270.7m3	現場状況から搬出残土数量を増やすことが必要になったことに伴う増 現場状況を精査した結果、跡地緑化面積の増、及び工種の追加に伴う増	3回目
可治工第2811号	県単治山事業 板良洞・大王寺工事	可児郡御嵩町(御嵩字板良洞・古屋数字大王寺)地内	土木一式工事	(株)本州緑化建設	可児郡御嵩町比衣475番地13	平成28年12月27日	平成28年12月27日～平成29年3月24日	19,980,000	山腹工 【板良洞】 1工区 伏工(植生基材マット)A=279.0m2 水路工(木製)N=2基 2工区 伏工(植生基材マット)A=737.0m2 伏工(植生マット)A=953.0m2 筋工(丸太)L=226m 3工区 伏工(植生マット)A=186.0m2 【天王寺】 伏工(植生マット)A=448.0m2 筋工(丸太)L=22m	-	当初
						平成29年5月15日	平成28年12月27日～平成29年5月22日	21,250,080	山腹工 【板良洞】 1工区 伏工(植生基材マット)A=283.3m2 水路工(木製)N=2基 2工区 伏工(植生基材マット)A=755.0m2 伏工(植生マット)A=931.8m2 筋工(丸太)L=211m 3工区 伏工(植生マット)A=194.7m2 【大王寺】 伏工(植生基材マット)A=305.3m2 筋工(丸太)L=38m	【板良洞】 1工区 流末処理のため、水路工の延長増 2工区 斜面整地の結果、伏工の面積増 3工区 現地調査の結果、既設林道復旧(仮設工)に不陸正を追加 【大王寺】 法面調査の結果、伏工を植生マットから植生基材に変更 伏工面積を訂正 発生土の現場内処理により、残土処理の減 木くず、アス股処理量の確定	2回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
可ふ工第2803号	県営ふるさと農道整備事業 白川地区 第6号道路工事	加茂郡白川町河東地区	土木一式工事	大協建設(株)	加茂郡白川町河岐1897-1	平成28年12月12日	平成28年12月2日～平成29年3月28日	70,524,000	道路工L=60.0m 土工1式 擁壁工 親杭工N=33本 壁面工A=209m2 アンカー工N=15本	-	当初
						平成29年5月22日	平成28年12月2日～平成29年10月31日	78,764,400	道路工L=60.0m 土工1式 擁壁工 親杭工N=33本 壁面工A=209m2 アンカー工N=15本 法面工1式	山側法面を調査したところ、崩落の危険がある転石が多数確認されたため、転石対策による増降雨により、隣接法面の崩壊が発生し、法面保護対策、仮設矢板の追加、路側ブロック積みの撤去、親杭アンカー工法の杭打機をクレーン工法から大口径ボーリングマシン工法に変更したことによる増	2回目
可林工第2803号	公共林道開設工事(可茂東線6-3工区)	加茂郡東白川村神土地内	土木一式工事	丸登建設(株)	加茂郡東白川村神土2667-1	平成29年7月29日	平成28年7月29日～平成29年3月3日	32,940,000	工事延長L=683.7m 切土1082m3 盛土1025m3 植生基材吹付1324.5m2 種子散布工90.9m2 張芝工792.8m2 木伏工80.0m コンクリート擁壁工37.3m3 排水施設工10箇所 ガードレール79m 取壊工1式 標識工1枚	-	当初
						平成29年2月13日	平成28年7月29日～平成29年3月24日	35,904,600	工事延長L=737.9m 切土1441m3 盛土892m3 植生基材吹付1546.5m2 種子散布工71.3m2 張芝工735.4m2 木伏工136.0m コンクリート擁壁工22.7m3 排水施設工11箇所 ガードレール79m 取壊工1式 標識工1枚	既設切土法面を確認したところ、法面が長いため次回施工時に届かないなどの支障があるため、施工延長による増	1回目
						平成29年6月12日	平成28年7月29日～平成29年6月20日	34,965,000	工事延長L=737.9m 切土1346m3 盛土1065m3 植生基材吹付1058.6m2 種子散布工219.5m2 張芝工669.5m2 木伏工136.1m コンクリート擁壁工22.7m3 排水施設工10箇所 ガードレール83m 取壊工1式 標識工1枚 仮設工1式	地権者からの要望により作業ポイントを確保したことによる土工の増 法面の施工面積減及び植生基材吹付工から植生マットに変更したことによる減 路面水の量が少ないと見込まれるため、排水施設の一部不施工としたことによる減	3回目
可中工第2803号	県営中山間地域総合整備事業 東白川地区 日向用水路等工事	加茂郡東白川村越原地区内	土木一式工事	丸登建設(株)	加茂郡東白川村神土2667-1	平成28年10月7日	平成28年10月7日～平成29年3月22日	30,240,000	施工延長L=395.0m 土工1式 水路工L=364.0m BF300 取水施設工3ヶ所 水路工L=31.0m 頭首工3ヶ所 護岸工3ヶ所	-	当初
						平成29年6月30日	平成28年10月7日～平成29年12月22日	31,467,960	施工延長L=395.0m 土工1式 水路工L=364.0m BF300 取水施設工3ヶ所 水路工L=31.0m 頭首工3ヶ所 護岸工3ヶ所 農地耕起工1式	茶園整備で生育不良箇所がみつかったため、農地耕起を追加施工することによる増	2回目
						平成29年12月15日	平成28年10月7日～平成30年2月28日	33,004,800	施工延長L=395.0m 土工1式 水路工L=364.0m BF300 取水施設工3ヶ所 水路工L=31.0m 頭首工3ヶ所 護岸工3ヶ所 農地耕起工1式	排水不良状態が著しいことから、暗渠排水を追加することによる増	3回目
可林工第2802号	公共林道開設工事(可茂東線6-2工区)	加茂郡東白川村神土地内	土木一式工事	丸登建設(株)	加茂郡東白川村神土2667-1	平成28年7月29日	平成28年7月29日～平成28年2月22日	29,700,000	工事延長L=714.0m 切土1,128.0m3 盛土1,371.0m3 法面保護工2,670.6m2 コンクリート擁壁工18.1m3 ブロック積工4.1m2 排水施設工7箇所 排水施設工1式 防護施設工1式 取壊工1式 標識工1式	-	当初
						平成29年3月21日	平成28年7月29日～平成29年6月20日	34,795,440	工事延長L=789.7m 切土1,254.0m3 盛土1,522.0m3 法面保護工3,000.8m2 コンクリート擁壁工20.8m3 ブロック積工5.2m2 排水施設工8箇所 排水施設工1式 防護施設工1式 取壊工1式 標識工1式	既設作業道から降雨時になると土砂や濁水が林道路面に流入するため、排水処理を実施。併せて周辺の土木工事を実施するため、工事区間を延長することによる増	2回目
						平成29年6月30日	平成28年7月29日～平成29年7月31日	35,735,040	工事延長L=789.7m 切土1,320.0m3 盛土1,417.0m3 残土処理180.0m3 法面保護工2,872.1m2 コンクリート擁壁工20.6m3 ブロック積工5.2m2 排水施設工7箇所 防護施設工1式 取壊工1式 標識工1式 仮設工1式	床掘土の含水率が高く、盛土材に適さないことから残土処理の増 植生基材吹付工から植生マットに変更したことによる減 既設ヒューム管を現地再精査した結果、現存のまま利用することとしたことによる排水施設箇所の減 急カーブと急勾配が重なる箇所にガードレール工の増 既設ヒューム管が露出したため、取壊し、撤去、処分 の増 ヒューム管横断排水施設を設置する際、降雨時の増水で施工に支障があるため、水替工を実施したことによる増 木株処理量の減による運搬費、処理費の減	4回目
可中工第2804号	県営中山間地域総合整備事業 七宗地区 農用地保全施設第1号工事	加茂郡七宗町神淵地区内	土木一式工事	(株)長尾土建	加茂郡七宗町神淵1929-2	平成29年3月29日	平成29年3月29日～平成29年9月5日	28,404,000	鳥獣被害防止柵 2,419m	-	当初
						平成29年8月28日	平成29年3月29日～平成29年9月5日	27,841,320	鳥獣被害防止柵 2,314m	現地調査の結果、当初路線の付近に墓地があったため、地元と協議し、見直したことにより路線延長減に伴う減	1回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
可池工第2803号	県営ため池等整備事業 可茂北部2期地区 深山第1池第1号工事	加茂郡八百津町野上地内	土木一式工事	土屋・栗山特定建設工事共同企業体	加茂郡八百津町八百津3321-12	平成28年10月14日	平成28年10月14日～平成30年2月9日	154,224,000	堤体工V=5,710m3 取水施設工 底樋工L=50.6m 斜樋工L=5.5m 洪水吐工L=53.9m	-	当初
						平成29年12月25日	平成28年10月14日～平成30年3月26日	157,556,880	堤体工V=6,030m3 取水施設工 底樋工L=50.6m 斜樋工L=5.5m 洪水吐工L=53.9m	配合試験の結果より、設計強度を確保するため固化材添加量を変更したことによる増	3回目
可池工第2805号	県営ため池等整備事業 可茂北部2期地区 桶ヶ洞第1池第1号工事	加茂郡八百津町和知地内	土木一式工事	(株)友進道路	美濃加茂市山之町1384	平成29年1月20日	平成29年1月20日～平成30年4月27日	64,800,000	堤体工V=1,100m3 取水施設工 底樋工L=19.8m 斜樋工L=3.8m 洪水吐工L=28.5m	-	当初
						平成29年12月25日	平成29年1月20日～平成30年3月26日	64,196,280	堤体工V=1,100m3 取水施設工 底樋工L=19.8m 斜樋工L=3.8m 洪水吐工L=28.5m	盛土材を他地区及び現場発生土を流用することによる減 他地区流用土の検討のため試験を予定していたが、既存資料を活用したことによる減	2回目