

美浜発電所3号機の定期検査工程について

2022年8月3日
関西電力株式会社

美浜発電所3号機（加圧水型軽水炉 定格電気出力82万6千キロワット、定格熱出力244万キロワット）は、2021年10月23日から第26回定期検査を実施しており、8月上旬の原子炉起動に向けて準備を行っていました。

その中で、8月1日に「封水注入流量低」警報が発信したため、運転員が現場を確認した結果、封水注入フィルタ※室付近での水の漏えいを確認しました。

（2022年8月1日 お知らせ済み）

原因は、引き続き、調査中ですが、発電機並列時期が2022年8月12日から遅れる見通しとなりました。現在、本事象による工程への影響を精査しており、工程が確定しましたら、改めてお知らせいたします。

※：1次冷却材ポンプ内の水が主軸に沿ってポンプ外部に流出しないようシール水を注入しており、その水を浄化するもの。

以 上