

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。

発注機関：郡土木事務所

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
公砂工第R1-5-1-1号	公共 事業間連携補助(通常砂防事業)(緊急対策)	木曾川水系 寺ヶ洞郡上市 八幡町入間地内	土木一式	(株)高垣組	岐阜県郡上市八幡町旭1035	令和1年8月21日	令和1年8月21日 ~ 令和2年3月20日	31,084,900	砂防堰堤工 砂防土工 切土 V=70m3 堰堤工 L=27.9m H=3.0m Vc=338m3	-	(当初)
						令和2年5月18日	令和1年8月21日 ~ 令和2年5月29日	32,367,500	砂防堰堤工 砂防土工 切土 V=60m3 堰堤工 L=27.9m H=0.0m Vc=361m3	第4(2)ア 砂防土工実施の結果、想定岩盤線が当初設計と相違していたため、えん堤工の形状及び砂防土工数量を変更したい。(増額) 第4(1)ク 現場環境改善費についてトイレ及び休憩所を先行工事より継続使用するため、設置撤去に関する経費を変更したい。(減額)	3回目
単建工第道改-5-10号	県単 道路新設改良(一般分)	主要地方道 金山明宝線郡上市明宝奥住地内	土木一式	オクド(株)	岐阜県郡上市明宝二間手55	令和1年7月12日	令和1年7月12日 ~ 令和2年3月20日	74,021,200	(仮称)めいほうトンネル2期工事 残土処理工その2 奥住工区【施工箇所01】 残土掘削運搬工 V=9,900m3 施工延長 L=125m 盛土工 V=20,000m3 畑佐工区【施工箇所02】 残土掘削運搬工 V=6,400m3	-	(当初)
						令和2年9月30日	令和1年7月12日 ~ 令和2年9月30日	77,311,300	(仮称)めいほうトンネル2期工事 残土処理工その2 奥住工区【施工箇所01】 残土掘削運搬工 V=13,780m3 施工延長 L=141.5m 盛土工 V=13,900m3 畑佐工区【施工箇所02】 残土掘削運搬工 V=6,030m3	・施工箇所1において、市道部の舗装工事を施工予定であったが、残土処理場への運搬ルートであり、別工事との残土運搬時期の調整ができなかったため、不施工とした。 ・別工事にて仮設道路の盛土材が不足したため、当工事施工箇所の奥住残土処理場から別工事現場までの盛土材運搬を増工したい。 ・仮設盛土用に仮置きした一部の土について、粒径が大きい、また粘性が強く締固めができない土があることが判明したため、残土処分に変更したい。	3回目
公維委第TK-2号	公共 トンネル・橋りょう等点検調査費(債務)委託	一般国道 156号 他 郡上市 高鷲町 點立 他 地内	鋼構造	(株)興業コンサルタント	岐阜県岐阜市中鷺4-11	令和1年7月5日	令和1年7月5日 ~ 令和3年3月22日	31,900,000	定期点検業務 橋梁詳細点検 N=46橋 落橋防止装置等の溶接部位超音波探傷試験 N=4橋	-	(当初)
						令和3年1月8日	令和1年7月5日 ~ 令和3年3月22日	32,399,400	定期点検業務 橋梁詳細点検 N=44橋 落橋防止装置等の溶接部位超音波探傷試験 N=3橋	二日町跨線橋において、本課指示による緊急点検を行う必要性があったため、点検費を追加したい。 高鷲大橋において、塗膜調査をする必要があるため、変更し追加したい。	1回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
公河工第災関-1 ほか号	公共 河川災害関連事業 和良川災害復旧工事	木曾川水系 和良川 郡上市 和良沢 地内	土木一式	二村建設(株)	岐阜県郡上市和良町下洞407-1	令和1年8月6日	令和1年8月6日 ~ 令和2年3月25日	152,295,000	復旧延長 L=436.6m(左岸L=365.9m、右岸L=436.6m) 護床工 根固めブロック(3.0t) N=84個 水制工 根固めブロック(4.0t) N=608個 樋管工 N=1式、階段工 N=1箇所 寄洲除去工 河道掘削 V=2700m ³ 本工事(2) L=46.5m	-	(当初)
						令和3年2月1日	令和1年8月6日 ~ 令和3年3月15日	154,533,500	復旧延長 L=436.6m(左岸L=365.9m、右岸L=436.6m) 護床工 根固めブロック(3.0t) N=84個 水制工 根固めブロック(4.0t) N=608個 樋管工 N=1式、階段工 N=1箇所 寄洲除去工 河道掘削 V=3100m ³ 本工事(2) L=46.5m	根固めブロックの増破状況に合わせた変更2(ク)その他確認が困難なもの 残土処理費の変更1(カ)その他やむを得ないもの	4回目
公維工第30災87 他号	公共 道路災害復旧事業	主要地方道 美濃加茂和良線 郡上市 八幡町 野々倉3 他 地内	土木一式	カツラ工業(株)	岐阜県郡上市八幡町相生字池ノ尻2284-2	令和1年8月13日	令和1年8月13日 ~ 令和2年3月25日	98,615,000	野々倉3 復旧延長 L=67.2m W=2.7~3.4m 路側工 練ブロック積工 L=38.6m SL=2.8~4.5m A=144m ² 野々倉4 復旧延長 L=34.2m W=3.8~8.2m 路側工 練ブロック積工 L=25.0m SL=4.0~4.5m A=101m ² ボックスカルバート工 野々倉5 復旧延長 L=80.3m W=3.3~4.3m 路側工 練ブロック積工 L=80.3m SL=3.2~4.9m A=315m ² 野々倉6 復旧延長 L=58.1m W=2.3~5.1m	-	(当初)
						令和2年9月7日	令和1年8月13日 ~ 令和2年10月8日	98,348,800	野々倉3 復旧延長 L=67.2m W=2.7~3.4m 路側工 練ブロック積工 L=38.6m SL=2.8~4.5m A=144m ² 野々倉4 復旧延長 L=34.2m W=3.8~8.2m 路側工 練ブロック積工 L=25.0m SL=4.0~4.5m A=101m ² ボックスカルバート工 野々倉5 復旧延長 L=80.3m W=3.3~4.3m 路側工 練ブロック積工 L=80.3m SL=3.2~4.9m A=315m ² 野々倉6 復旧延長 L=58.1m W=2.3~5.1m	4箇所において、起工測量を行ったところ、取付部について設計との相違があり現地に合わせたため、数量を見直し変更したい。	2回目
単建委第道調-1-A号	県単 一般道路調査(環境影響評価業務)委託	一般国道 256号 郡上市 八幡町 五町~入間 地内	建設環境	国際航業(株) 岐阜営業所	岐阜県岐阜市金町5丁目24番地	令和1年8月21日	令和1年8月21日 ~ 令和2年3月20日	35,736,415	環境影響評価業務 環境影響評価業務(動物・植物・猛禽類調査) 1式	-	(当初)

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
						令和2年3月12日	令和1年8月21日 ~ 令和3年1月12日	43,300,400	環境影響評価業務 環境影響評価業務(動物・植物・猛禽類調査) 1式	・有識者と調整したところ猛禽類(クマタカ、オオタカ、サンバ、ハチクマ)等の絶滅危惧種と天然記念物のヤマネの生息が判明したため、調査地点の増及び調査を増工したい。 ・また、調査の増に伴い工期を延期したい。	2回目
						令和3年1月7日	令和1年8月21日 ~ 令和3年1月12日	54,670,000	環境影響評価業務 環境影響評価業務(動物・植物・猛禽類調査) 1式	・有識者のヒアリングにより、猛禽類等の絶滅危惧種と天然記念物のヤマネの生息が判明したため、調査地点、調査数を増工したい。 ・当初はトンネル坑口から200mの区間を対象としていたが、現地踏査及び有識者ヒアリングにより、希少種の移動も考慮し明かり部全体を調査することに変更したい。	3回目
公砂工第R1-5-2-1号	公共 事業間連携補助(通常砂防事業)	木曾川水系 中河原谷郡上市 白鳥町 歩岐島地内	土木一式	(株)北濃工務店	岐阜県郡上市白鳥町歩岐島173-2	令和1年9月20日	令和1年9月20日 ~ 令和2年3月20日	48,400,000	砂防堰堤工 砂防土工 掘削 V=2420m ³ 堰堤工 L=24.2m H=0m Vc=444m ³ 法面工 N=1式	—	(当初)
						令和2年7月28日	令和1年9月20日 ~ 令和2年8月25日	51,473,400	砂防堰堤工 砂防土工 掘削 V=2420m ³ 堰堤工 L=9.7m H=0m Vc=186m ³ 法面工 N=1式	第4(2)ク・基礎置換部の配合試験の結果、固化材の添加量が増となったため増工したい。(増工) ・起工測量及び起工時の法面調査の結果、上部の不安定斜面の範囲が当初設計より拡大したため、法面工範囲を増工したい。(増額) ・施工方法等の検討を行ったところ、施工ヤードが制限され、右岸堰堤のコンクリート打設が困難となったため、その部分は次期工事で行うこととし本工事からは減工したい。(減工)	2回目
単建委第道改-5-14-A号	県単 道路新設改良(一般分)(土質調査業務)委託	主要地方道 大和美並線 郡上市 八幡町 相生地内	地質調査	川崎地質(株)岐阜営業所	岐阜県岐阜市六条北3-20-17	令和1年8月9日	令和1年8月9日 ~ 令和2年2月4日	15,235,000	土質調査業務 機械ボーリング N=6箇所 L=90m 地下水調査 N=4箇所 ポアホールカメラ N=2箇所 L=58m	—	(当初)
						令和2年3月12日	令和1年8月9日 ~ 令和2年8月11日	15,484,700	土質調査業務 機械ボーリング N=6箇所 L=103m 地下水調査 N=4箇所 ポアホールカメラ N=2箇所 L=58m	・腰細工区のボーリング調査を実施したところ、支持層が見当たらないため、鉄道下面までボーリングを延したい。また、現地土質に合わせボーリング区分を変更したい。 ・勝更工区は大規模掘削法面の計画があり、東海北陸自動車道が隣接することから、施工時の安全性や東海北陸自動車道への影響を考慮する必要があるため、前回調査以降、有識者(岐阜大学)に相談している。今回、地下水調査や新たに判明したデータをもとに再度相談を行ったところ、ボーリングの調査地点の変更や追加調査の提案をされたため、工期を延期し対応したい。	2回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
						令和2年10月29日	令和1年8月9日 ~ 令和2年10月30日	17,023,600	土質調査業務 機械ボーリング N=5箇所 L=99m 地下水調査 N=4箇所 ポアホールカメラ N=2箇所 L=45m	・勝更工区のボーリング調査方法や位置について、有識者との相談の結果、斜め下方ボーリングに変更したい。また、破砕帯が確認されたため、健全な岩を確認できる深さまでボーリングを延長したい。 ・ボーリングの掘削延長の変更に伴い、ポアホールカメラの調査延長を変更したい。 ・腰細工区のボーリングについて支持層が確認できないため、鉄道下面までボーリングを延伸したい。	4回目
公建委第道調補-1-C号	公共 地域高規格道路調査(都市計画決定・関係機関協議資料作成業務)委託	一般国道 256号 郡上市 八幡町 五町~入間 地内	道路	玉野総合コンサルタント(株) 岐阜事務所	岐阜県岐阜市数田南1丁目5-1	令和1年8月9日	令和1年8月9日 ~ 令和2年1月5日	6,899,354	都市計画決定・関係機関協議資料作成業務 1式	-	(当初)
						令和2年9月28日	令和1年8月9日 ~ 令和2年10月6日	8,276,400	都市計画決定・関係機関協議資料作成業務 1式	・国と調整を回り業務を進める中で、改良予定線認可の提出が必要となったため、資料作成やとりまとめ業務を増工し対応したい。また、改良予定線認可に合わせ協議中の直轄代行に関する資料作成業務も増工し対応したい。 ・都市計画決定に必要な説明会において、コロナ禍の影響で、3密を避けるため地域ごとで分散し説明を行うこととなった。そのため、配布資料や説明資料が別途必要となったため、増工し対応したい。	5回目
公砂委第R1-基礎調-1号	公共 総合流域防災事業(砂防基礎調査、急傾斜地基礎調査)	郡上市 高鷲町 ひるがの 他 地内	河川	(株)ティコク	岐阜県岐阜市橋本町2-8	令和1年9月20日	令和1年9月20日 ~ 令和2年3月20日	14,003,000	基礎調査 地権者調査業務 土石流 N=15箇所 急傾斜地 N=28箇所	-	(当初)
						令和2年3月12日	令和1年9月20日 ~ 令和2年6月29日	15,273,500	基礎調査 地権者調査業務 土石流 N=15箇所 急傾斜地 N=28箇所 土石流・急傾斜地事業資料作成 N=1式	第4(1)イ 今後の新規事業箇所の抽出、優先度評価を行うにあたり、地権者調査資料や既存の基礎調査資料など本業務データが必須であるため、土石流・急傾斜地事業資料作成を本業務に追加したい。	2回目
						令和2年9月9日	令和1年9月20日 ~ 令和3年1月4日	16,616,600	基礎調査 地権者調査業務 土石流 N=15箇所 急傾斜地 N=15箇所 土石流・急傾斜地事業資料作成 N=1式 調書データ修正 N=1式	第4(1)イ 土砂災害警戒区域(新規指定箇所)の統合作業により、地権者業務の急傾斜箇所数がN=28箇所→N15箇所に減となったため、減工したい。 また、全県的な既往調書のデータ修正が必要になったため、区域調書データの修正業務を追加したい。 これに伴い工期を令和3年1月4日まで延期したい。	4回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
公砂委第R1-基調-2号	公共 総合流域防災事業(砂防基礎調査、急傾斜地基礎調査)	郡上市 白鳥町 阿多岐 他 地内	河川	(株)テイコク	岐阜県岐阜市橋本町2-8	令和1年9月20日	令和1年9月20日 ~ 令和2年3月17日	10,956,000	基礎調査業務 土石流 N=18箇所(仮設定 N=18箇所 本設定 N=18箇所) 土石流(施工後見直し) N= 1箇所 急傾斜(施工後見直し) N= 2箇所	-	(当初)
						令和2年7月13日	令和1年9月20日 ~ 令和2年7月31日	11,544,500	基礎調査業務 土石流 N=17箇所(仮設定 N=19月箇所 本設定 N=17箇所) 土石流(施工後見直し) N= 1箇所 急傾斜(施工後見直し) N= 2箇所 砂防基礎盤図作成業務 数値化等に関する業務 A=1.1km2	第4(2)エ 概略調査の結果、基礎調査箇所数を減工したい(当初N=18箇所→変更N=17箇所)。また基礎調査業務を進める中で、不足している砂防基礎盤図作成が必要となったため、増工したい。(A=0.0km2→A=1.1km2)	2回目
単河工第43-1号	県単 河川局部改良事業(債務)	木曾川水系 長良川郡上市 白鳥町 白鳥地内	土木一式	瀬上建設(株)	岐阜県郡上市白鳥町白鳥171	令和1年11月1日	令和1年11月1日 ~ 令和2年6月2日	27,280,000	施工延長 L=149m 築堤工 V=400m3 張芝工 A=510m2 練石積工 A=39m2 コンクリート張護岸工 A=31m2 堤脚水路工 N=1式 舗装工 A=457m2	-	(当初)
						令和2年5月11日	令和1年11月1日 ~ 令和2年6月2日	27,588,000	施工延長 L=149m 築堤工 V=590m3 張芝工 A=520m2 練石積工 A=17m2 コンクリート張護岸工 A=31m2 堤脚水路工 N=1式 舗装工 A=476m2	既設施設の破損部の修繕の増工、並びに処分数量の見直しのため変更したい。	2回目
公砂工第元年災6号	公共 砂防設備災害復旧事業(債務)	普通河川 切立川郡上市 高鷲町 鮎立地内	土木一式	丸八建設(株)	岐阜県郡上市高鷲町鮎立2112-1	令和1年10月21日	令和1年10月21日 ~ 令和2年6月21日	31,399,500	復旧延長 L=48.4m (右岸 L=48.4m) 護岸工 練ブロック積工 L=47.2m SL=3.6~5.6m A=223m2 小口止工 N=4箇所 雑工(すりつけ工) N=2箇所 雑工(練ブロック積工) N=2箇所 構造物取壊し工 V=51m3 仮設工 N=1式	-	(当初)
						令和2年5月11日	令和1年10月21日 ~ 令和2年6月21日	32,690,900	復旧延長 L=48.4m (右岸 L=48.4m) 護岸工 練ブロック積工 L=47.2m SL=3.6~5.6m A=242m2 小口止工 N=4箇所 雑工(すりつけ工) N=2箇所 雑工(練ブロック積工) N=2箇所 構造物取壊し工 V=72m3 仮設工 N=1式	第4(1)オ 建設副産物処理の結果、コンクリート取壊し数量が当初の想定と異なったため、処分数量及び処分費を変更したい。(増額) 第4(2)ア 床掘確認の結果、一部岩盤線が確認できず当初設計と相違したため、土工数量及び練ブロック積基礎工形式を変更したい。(増額) 第4(1)ク 着手後の確認の結果、取壊し対象となる既設ブロック積寸法が当初設計と相違したため、取壊し数量及び練ブロック積工の復旧面積を変更したい。(増額)	1回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
公砂工第元年災7号	公共 砂防設備災害復旧事業(債務)	木曾川水系 呷谷郡上市 高鷲町西洞地内	土木一式	(株)揚山土木	岐阜県郡上市高鷲町大鷲919	令和1年10月29日	令和1年10月29日 ~ 令和2年9月7日	70,400,000	復旧延長 L=78.0m(右岸L=47.2m 左岸L=47.0m) 護岸工 練ブロック積工 L=64.4m SL=4.2~5.6m A=316m ² 小口止工 N=12箇所 護床工 根固ブロック(2.0t) N=121個 雑工(すりつけ工) N=10箇所 雑工(練ブロック積工) N=2箇所 構造物撤去工 V=62m ³	-	(当初)
						令和2年5月22日	令和1年10月29日 ~ 令和2年9月7日	71,826,700	復旧延長 L=78.0m(右岸L=47.2m 左岸L=47.0m) 護岸工 練ブロック積工 L=64.4m SL=4.2~5.6m A=316m ² 小口止工 N=12箇所 護床工 根固ブロック(2.0t) N=118個 雑工(すりつけ工) N=10箇所 雑工(練ブロック積工) N=2箇所 構造物撤去工 V=181m ³	第4(2)オ 既設護岸が間知石であったことから、当初バックホウ取壊しを想定していたが、取壊しを行ったところ練構造であったため、取壊し工とコンクリート敷処分工を増工したい(増額)	1回目
公砂工第元年災8号	公共 砂防設備災害復旧事業(債務)	木曾川水系 呷谷郡上市 高鷲町西洞地内	土木一式	(株)北栄工事	岐阜県郡上市高鷲町ひるがの4670-1243	令和1年10月29日	令和1年10月29日 ~ 令和2年10月12日	106,700,000	復旧延長 L=97.8m(右岸L=95.8m 左岸L=39.0m) 護岸工 練ブロック積工 L=130.0m SL=2.7~5.6m A=583m ² 小口止工 N=16箇所 護床工 根固ブロック(4.0t) N=138個 雑工(練ブロック積工) N=1箇所 雑工(すりつけ工) N=15箇所 構造物撤去工 V=33m ³	-	(当初)
						令和2年5月25日	令和1年10月29日 ~ 令和2年10月12日	106,333,700	復旧延長 L=97.8m(右岸L=95.8m 左岸L=39.0m) 護岸工 練ブロック積工 L=130.0m SL=2.7~5.6m A=583m ² 小口止工 N=16箇所 護床工 根固ブロック(4.0t) N=116個 雑工(練ブロック積工) N=1箇所 雑工(すりつけ工) N=15箇所 構造物撤去工 V=297m ³	第4(2)オ 既設護岸が間知石であったことから、当初バックホウ取壊しを想定していたが、取壊しを行ったところ練構造であったため、取壊し工とコンクリート敷処分工を増工したい(増額) 第4(2)ク 起工測量結果に基づき根固めブロックの割付を行ったところ、設置個数が減となったため減工したい。(減額)	1回目
公砂工第元年災5号	公共 砂防設備災害復旧事業(債務)	普通河川 切立川郡上市 高鷲町鮎立地内	土木一式	(株)永田工務店	岐阜県郡上市高鷲町鮎立3730-1	令和1年10月29日	令和1年10月29日 ~ 令和2年9月7日	66,286,000	復旧延長 L=68.0m(右岸L=46.6m 左岸L=28.9m) 護岸工 練ブロック積工 L=72.8m SL=4.0~5.6m A=362m ² 小口止工 N=9箇所 護床工 根固めブロック(3.0t) N=71個 雑工(すりつけ工) N=1箇所 雑工(練ブロック積工) N=8箇所 構造物取壊し工 V=127m ³	-	(当初)
						令和3年2月23日	令和1年10月29日 ~ 令和3年3月9日	66,741,400	復旧延長 L=68.0m(右岸L=46.6m 左岸L=28.9m) 護岸工 練ブロック積工 L=72.8m SL=4.0~5.6m A=356m ² 小口止工 N=9箇所 護床工 根固めブロック(3.0t) N=71個 雑工(すりつけ工) N=1箇所 雑工(練ブロック積工) N=8箇所 構造物取壊し工 V=147m ³	第4(1)オ 着手後の確認の結果、取壊し対象となる既設ブロック積寸法が当初設計と相違したため、処分費を増額したい。(増額) 第4(2)ア 床掘確認の結果、一部岩盤線が確認できず当初設計と相違したため、土工数量及び練ブロック積面積を変更したい。(減額)	2回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
公維工第元災14他号	公共 道路災害復旧事業(債務)	一般県道 安久田吉野線 他 郡上市 八幡町 安久田1 他 地内	土木一式	(株)名畑組	岐阜県郡上市八幡町稲成819	令和1年11月5日	令和1年11月5日 ~ 令和2年8月20日	52,989,200	元災14号 復旧延長 L=15.0m W=5.8~6.0(7.3~7.5)m 路側工 練ブロック積工 L=14.4m SL=4.9~5.0m A=72m ² 小口止工 N=2箇所 元災15号 復旧延長 L=12.0m W=4.6~8.4(6.1~10.1)m 路側工 大型ブロック積工 L=11.4m H=6.5m A=83m ² 小口止工 N=2箇所 元災9号 復旧延長 L=7.4m W=5.5(8.3m)	-	(当初)
						令和2年4月20日	令和1年11月5日 ~ 令和2年8月20日	53,586,500	元災14号 復旧延長 L=15.0m W=5.8~6.0(7.3~7.5)m 路側工 練ブロック積工 L=14.4m SL=4.9~5.0m A=72m ² 小口止工 N=2箇所 元災15号 復旧延長 L=12.0m W=4.6~8.4(6.1~10.1)m 路側工 大型ブロック積工 L=11.4m H=6.5m A=83m ² 小口止工 N=2箇所 元災9号 復旧延長 L=7.4m W=5.5(8.3m)	現地木くず処理工において、実際の処分量が増加したため変更したい。	1回目
公河工第元災2号	公共 河川災害復旧事業(債務)	一級河川 木曾川水系 牛道川郡上市 白鳥町 中西(2)地内	土木一式	(株)笠野建設	岐阜県郡上市白鳥町為真1694	令和1年10月29日	令和1年10月29日 ~ 令和2年5月30日	37,510,000	復旧延長 L=21.8m(右岸L=21.8m) 護岸工 大型ブロック張工 右岸 L=21.2m SL=9.8~10.5m A=207m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(巨石張工) N=1箇所 雑工(練ブロック張工) N=1箇所 工事用道路(W=4.0m) L=61m 掛樋工(φ400)L=15m 大型土のう工 N=81袋	-	(当初)
						令和2年5月19日	令和1年10月29日 ~ 令和2年5月30日	35,169,200	復旧延長 L=21.8m(右岸L=21.8m) 護岸工 大型ブロック張工 右岸 L=21.2m SL=9.3~10.9m A=210m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(巨石張工) N=1箇所 雑工(練ブロック張工) N=1箇所 工事用道路(W=4.0m) L=61m 掛樋工(φ400)L=15m 大型土のう工 N=81袋	岩盤線の確認結果並びに、建設廃材の処理数量を実績に基づき変更したい。	1回目
公河工第元災3号	公共 河川災害復旧事業(債務)	一級河川 木曾川水系 牛道川郡上市 白鳥町 六ノ里(1)地内	土木一式	(株)前田土木	岐阜県郡上市白鳥町那留1502-409	令和1年10月29日	令和1年10月29日 ~ 令和2年8月3日	45,925,000	復旧延長 L=45.5m(右岸 L=45.5m) 護岸工 練ブロック張工 L=45.3m SL=7.1m A=328m ² コンクリート張復旧 V=4m ³ 根固ブロック(5t)製作・据付 N=71個 根固ブロック(6t)撤去・据付 N= 1個 雑工(練ブロック張工) N=1箇所 小口止工 N=1箇所 工事用道路(W=3.0~4.0m) L=161m	-	(当初)

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
						令和3年2月1日	令和1年10月29日 ~ 令和3年3月25日	47,341,800	復旧延長 L=45.5m(右岸 L=45.5m) 護岸工 練ブロック張工 L=45.3m SL =7.1m A=329m ² コンクリート張復旧工 V=5m ³ 根固ブロック(5t)製作・据付 N=71個 根固ブロック(6t)撤去・据付 N=1個 雑工(練ブロック張工) N=1箇所 小口止工 N=1箇所 工事用道路(W=3.0~4.0m) L= 161m	仮設工盛土材を流用土に変更したい。 出水に伴う増破箇所の普及を増工したい(単費対応)	2回目
公河工第元災4号	公共 河川災害復旧事業(債務)	一級河川 木曾川水系 牛道川郡上市 白鳥町 六ノ里(2)地内	土木一式	(株)前田土木	岐阜県郡上市白鳥町那留1502-409	令和1年10月29日	令和1年10月29日 ~ 令和2年8月3日	45,936,000	復旧延長 L=25.1m(左岸 L=25.1m) 護岸工 大型ブロック工 L=24.5m、SL=6.09~6.54m A=155m ² 根固ブロック(5.0t)N=22個 小口止工 N=2箇所 雑工(練巨石積工) N=1箇所 雑工(すりつけ工) N=1箇所 工事用道路(W=4.0m) L=56m 掛樋工(φ700) L=46m	-	(当初)
						令和3年3月5日	令和1年10月29日 ~ 令和3年3月20日	39,145,700	復旧延長 L=25.1m(左岸 L=25.1m) 護岸工 大型ブロック工 L=24.5m、SL=6.09~6.54m A=155m ² 根固ブロック(5.0t)N=22個 小口止工 N=2箇所 雑工(練巨石積工) N=1箇所 雑工(すりつけ工) N=1箇所 工事用道路(W=4.0m) L=56m 掛樋工(φ700) L=46m	起工測量を基に、大型ブロックの安定計算を見直したい(2)ク その他確認困難な要因	3回目
公河工第元災1号	公共 河川災害復旧事業(債務)	一級河川 木曾川水系 牛道川郡上市 白鳥町 中西(1)地内	土木一式	(株)東建設	岐阜県郡上市白鳥町白鳥318	令和1年10月29日	令和1年10月29日 ~ 令和2年4月25日	18,832,000	復旧延長 L=22.0m(右岸 L=22.0m) 根継工 L=22.0m SL=2.3~4.5m V=34m ³ 工事用道路 (W=4.0m) L=91m 締切排水工 N=1箇所 大型土のう工 N=85袋	-	(当初)
						令和2年4月6日	令和1年10月29日 ~ 令和2年4月25日	15,483,600	復旧延長 L=22.0m(右岸 L=22.0m) 根継工 L=22.0m SL=2.3~4.5m V=34m ³ 工事用道路 (W=4.0m) L=91m 締切排水工 N=1箇所 大型土のう工 N=85袋	仮設工工事用道路に使用する土砂を他工事より流用したことにより変更したい	1回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
公維工第元災13.12号	公共 道路災害復旧事業(債務)	一般県道 大原富之保線 他郡上市美並町 大原地内	土木一式	(株)水口建設	岐阜県郡上市美並町上田90番地18	令和1年10月29日	令和1年10月29日 ~ 令和2年8月3日	39,913,500	(大原富之保線)復旧延長 L=18.5m W=4.4~5.0m 路側工 大型ブロック積工 L=8.4m SL=7.9m A=66m ² 小口止工 N=2箇所 根継工 L=9.5m V=9m ³ 雑工 すりつけ工 N=1箇所 練ブロック積工 N=1箇所 仮設工 仮設道路工 N=1式 大型土のう工 N=130袋 (白山美濃線)復旧延長 L=10.0m W=4.8~7.5m 路側工 大型ブロック積工 L=9.4m SL=6.0~7.1m A=58m ²	-	(当初)
						令和2年7月27日	令和1年10月29日 ~ 令和2年8月3日	40,129,100	(大原富之保線)復旧延長 L=18.5m W=4.4~5.0m 路側工 大型ブロック積工 L=8.4m SL=7.9m A=66m ² 小口止工 N=2箇所 根継工 L=9.5m V=9m ³ 雑工 すりつけ工 N=1箇所 練ブロック積工 N=1箇所 仮設工 仮設道路工 N=1式 大型土のう工 N=130袋 (白山美濃線)復旧延長 L=10.0m W=4.8~7.5m 路側工 大型ブロック積工 L=9.4m SL=6.0~7.1m A=58m ²	掘削の結果岩盤線が想定より低く掘削面の崩壊が発生する恐れがあるため、仮設モルタル吹付を追加変更したい。	1回目
公砂工第R1-20-1号	公共 事業間連携補助(急傾斜地崩壊対策事業)(緊急対策)(翌償)	腰細1 郡上市八幡町 相生地内	土木一式	カツラ工業(株)	岐阜県郡上市八幡町相生字池ノ尻2284-2	令和1年11月22日	令和1年11月22日 ~ 令和2年9月6日	56,006,500	施工延長 L=37.0m 重力式擁壁工 L=37.0m H=4.0m ~5.0m V=570m ³	-	(当初)
						令和2年3月16日	令和1年11月22日 ~ 令和2年9月6日	57,497,000	施工延長 L=37.0m 重力式擁壁工 L=37.0m H=4.0m ~5.0m V=570m ³	第4(2)ク 残土について、当初100m ³ を処分し、仮設盛土等への流用土として660m ³ を仮置きする計画であったが、発生土は軟弱で流用に不向きであったため、仮置き土を500m ³ とし260m ³ を処分することとした。	1回目
						令和2年10月13日	令和1年11月22日 ~ 令和2年10月30日	60,942,200	施工延長 L=37.0m 重力式擁壁工 L=37.0m H=4.0m ~5.0m V=570m ³	第4(1)オ 残土仮置に使用予定であった土地の使用について地元了解が得られなかったため、運搬先を郡上市管理地に変更したい。伐採木の副産物処理の結果、処理量が当初の想定と異なったため、処分費を変更したい。 第4(1)カ 仮設道路について、施工計画を検討した結果、当初計画位置では既設擁壁工が支障となり利用が困難であることから、設置箇所を起点側の用地買収地内に変更したい。 第4(2)ウ 擁壁工の床付面の地盤反力確認の結果、置換工の施工が決定したため、置換完了時の確認に必要な平板載荷試験を追加したい。	3回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
公交工第43-045-K2他号	公共 防災・安全交付金(緊急点検)(翌償)他	一般国道 472号郡上市 八幡町初納地内	と土コ	(株)地建防災	岐阜県各務原市鵜沼宝積寺町4-7	令和1年11月22日	令和2年2月1日 ~ 令和2年11月6日	41,030,000	施工延長 L=45.0m W=5.5(6.5)m 落石防護柵工 L=45.0m	-	(当初)
						令和2年6月22日	令和2年2月1日 ~ 令和2年11月6日	51,510,800	施工延長 L=45.0m W=5.5(6.5)m 落石防護柵工 L=45.0m	現地調査の結果、当初想定より地質状況が悪いことが判明したため、落石防護柵の根入れを深くするとともに、孔壁保持のためのケーシングを追加したい。	2回目
						令和2年10月16日	令和2年2月1日 ~ 令和2年11月6日	52,962,800	施工延長 L=45.0m W=5.5(6.5)m 落石防護柵工 L=45.0m	契約後、受注者から週休2日制について申し入れがあり、これを達成したことから、経費について補正することとした。	3回目
公砂工第R1-1-1号	公共 事業間連携補助(火山砂防事業)(翌償)	木曾川水系 洞野川郡上市 明宝大谷地内	土木一式	オクド(株)	岐阜県郡上市明宝二間手55	令和1年11月29日	令和1年11月29日 ~ 令和2年9月3日	47,285,700	砂防堰堤工 L20.0m H=0.0m Vc=414m3 付替道路工 道路土工 掘削工V=1190m3 作業土工V=170m3 盛土工V=50m3 ブロック積工 N=1式 水路工 N=1式	-	(当初)
						令和3年2月12日	令和1年11月29日 ~ 令和3年2月26日	47,650,900	砂防堰堤工 L=20.0m H=0.0m Vc=340m3 付替道路工 道路土工 掘削工V=1210m3 作業土工V=150m3 盛土工V=50m3 ブロック積工 N=1式 水路工 N=1式	第4(2)ク ・先行工事との調整の結果、本工事の一部を先行工事で施工することとしたため、本堤施工数量を減工したい。 ・後発工事との調整の結果、付帯工事の一部を本工事で施工することとしたため、山留ブロック工を増工したい。 第4(2)ウ ・着工後の現地確認の結果、岩盤線位置が当初計画位置と相違したため、土工区分を変更したい。 第4(1)オ ・仮設盛土等で使用予定であった現場内流用土について、現場内使用の完了に伴い残土処理したい。 ・現地確認の結果、当初計画していた支障木処理について、本数、処理数量が相違したため、処分費を変更したい。	3回目
公委第情基-2(ダム)号	公共 河川情報基盤緊急整備事業(阿多岐ダム新設警報施設詳細設計業務)	木曾川水系 阿多岐川(阿多岐ダム)郡上市 白鳥町 中西地内	河川	(株)エイト日本技術開発 岐阜事務所	岐阜県岐阜市西庄1丁目13番15号	令和1年11月1日	令和1年11月1日 ~ 令和2年3月28日	14,801,314	阿多岐ダム新設警報施設詳細設計業務 N=1式 現地踏査 N=1式 現場調査 N=1式 警報施設設計 N=1式 概算工事費の算出 N=1式 関係機関協議資料作成 N=1式	-	(当初)

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
						令和2年12月1日	令和1年11月1日 ~ 令和3年3月20日	16,275,600	阿多岐ダム新設警報施設詳細設計業務 N=1式 現地踏査 N=1式 現場調査 N=1式 警報施設設計 N=1式 概算工事費の算出 N=1式 関係機関協議資料作成 N=1式 基準点測量 N=6点	用事条件の変更並びに、現地調査結果に伴う追加検討業務を増工したい。本変更に伴い工期を延長したい。	4回目
単交工第現築暮-1他号	県単 現道構造改築(暮らしの安全・安心確保対策費)他	(国)472号他 郡上市 八幡町 小野他 地内	と土コ	(株)アルプスサイン	岐阜県飛騨市神岡町船津2091	令和1年11月12日	令和1年11月12日 ~ 令和2年5月9日	18,590,000	交通安全施設工 防護柵工 Gp-Bp-2E L=240m 区画線工 ペイント式 L=3,500m 溶融式 L=1,600m 舗装工 カラー舗装 A=300m2 標識撤去・再設置工 N=1式	-	(当初)
						令和2年6月19日	令和1年11月12日 ~ 令和2年6月30日	19,569,000	交通安全施設工 防護柵工 Gp-Bp-2E L=332m 区画線工 ペイント式 L=1,540m 溶融式 L=0m 舗装工 カラー舗装 A=0m2 標識撤去・再設置工 N=1式	大津市の事故を受け、高鷲保育園より要望があった防護柵の設置について、追加施工することとした。	2回目
単交工第現築暮-2他号	県単 現道構造改築(暮らしの安心・安全)他	主要地方法道 大和美並線郡上市 美並町 上田地内	土木一式	(株)水口建設	岐阜県郡上市美並町上田90番地18	令和1年11月26日	令和1年11月26日 ~ 令和2年7月22日	19,202,700	施工延長 L=190.8m W=5.5(9.75)m 函渠工 場所打函渠工 □6000×4400 L=2.4m 法覆工 練ブロック積工 L=12m 排水構造物工 たて溝工 L=7m 側溝工 L=3m 舗装工 支道舗装工 A=5m2 歩道舗装工 A=24m2 防護柵工 転落防止柵 L=14m Gp-Bp-2E L=156m	-	(当初)
						令和3年2月26日	令和1年11月26日 ~ 令和3年3月5日	20,755,900	施工延長 L=190.8m W=5.5(9.75)m 函渠工 場所打函渠工 □6000×4400 L=2.4m 法覆工 練ブロック積工 L=12m 排水構造物工 たて溝工 L=7m 側溝工 L=3m 舗装工 支道舗装工 A=5m2 歩道舗装工 A=24m2 防護柵工 転落防止柵 L=14m Gp-Bp-2E L=156m	現地調査の結果、仮設道路について増工したい。	3回目
公砂工第R1-5-3-2号	公共 事業間連携補助(通常砂防事業)(緊急対策)(翌償)	木曾川水系 高垣洞郡上市 八幡町 小野地内	土木一式	(株)高垣組	岐阜県郡上市八幡町旭1035	令和1年12月13日	令和1年12月13日 ~ 令和2年10月22日	60,500,000	砂防堰堤工 本堤工 L=39.0m H=13.0m Vc=630m3 副堤工 L=15.9m H=4.5m Vc=352m3	-	(当初)
						令和2年3月12日	令和1年12月13日 ~ 令和2年10月22日	60,921,300	砂防堰堤工 本堤工 L=39.0m H=13.0m Vc=630m3 副堤工 L=15.9m H=4.5m Vc=352m3	第4(1)工 本工事箇所は本堤上流側への付替道路等がなく、本堤天端の土留工や本堤裏の埋戻しが困難なため、それら作業のために仮設工を追加したい。	2回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
						令和2年9月18日	令和1年12月13日 ~ 令和2年10月22日	61,295,300	砂防堰堤工 本堤工 L=39.0m H=13.0m Vc=631m ³ 副堤工 L=11.5m H=1.5m Vc=73m ³ 側壁工 掘削 V=420m ³ 仮設工 N=1式	第4(1)カ 副堤工における土工(掘削)を進めていたところ、右岸側の法面が崩壊する恐れがあったため、モルタル吹付工を増工したい。 また、副堤工を先行すると、本堤~副堤間の擁壁工事の支障になることが判明したため、副堤のコンクリート工を減工とし、側壁工の掘削を増工したい。	3回目
単砂工第R1-通砂-1号	県単 通常砂防事業(債務)	木曾川水系鷺見川郡上市高鷲町 鷺見地内	土木一式	穂積建設(株)	岐阜県郡上市高鷲町大鷲790番地5	令和1年12月3日	令和1年12月3日 ~ 令和2年9月17日	49,005,000	分散型落差工 段落ちタイプ N=1式 礫段タイプ N=1式 うろこ積タイプ N=1式	—	(当初)
						令和3年3月4日	令和1年12月3日 ~ 令和3年3月22日	49,054,500	分散型落差工 段落ちタイプ N=1式 礫段タイプ N=1式 うろこ積タイプ N=0式 落差工(礫段タイプ) N=1式	第4(2)ク 先行工事との施工区間調整の結果、分散型落差工の一部を先行工事で施工することとしたため、本工事からは減工したい。 第4(1)カ 仮設進入路の土羽法面が降雨・融雪による浸食を受けているため、法面保護工を増工したい。 第4(1)カ 現地測量の結果に基づく石積落差工の増工に伴い仮設道路を延長したい。	3回目
公交工第43-031-K2号	公共 防災・安全交付金(災害防除)(緊急対策)(翌債)	一般国道156号 郡上市高鷲町大鷲地内	土木一式	穂積建設(株)	岐阜県郡上市高鷲町大鷲790番地5	令和1年12月13日	令和2年3月2日 ~ 令和2年12月6日	43,230,000	施工延長 L=93.0m W=6.0(8.0)m 土工 N=1式 のり面工 法面保護工 N=1式 擁壁工 ブロック積(1) A=18m ² ブロック積(2) A=180m ² 落石防護工 落石防護柵工 L=60m 落石予防工 転石除去 N=1式	—	(当初)
						令和2年11月30日	令和2年3月2日 ~ 令和2年12月6日	46,956,800	施工延長 L=93.0m W=6.0(8.0)m 土工 N=1式 のり面工 法面保護工 N=1式 擁壁工 ブロック積(1) A=18m ² ブロック積(2) A=182m ² 落石防護工 落石防護柵工 L=61m 落石予防工 転石除去 N=1式	支障木について、当初切り倒しによる伐採を予定していたが、架線に影響するため、クレーン等を利用した伐採方法にて施工したい。	1回目
単建工第道改く-5-5号	県単 道路新設改良(暮らしの安全安心確保対策)(0県債)	一般県道 鹿倉白山線 郡上市美並町 白山地内	土木一式	(株)ケイエスケイ	岐阜県郡上市美並町白山412-4	令和1年12月27日	令和1年12月27日 ~ 令和2年11月15日	65,159,600	施工延長 L=120.0m W=5.5(7.0)m 土工 切土工 V=840m ³ 盛土工 V=740m ³ 法面工 張りコンクリート工 A=224m ² 植生工 A=317m ² 切土補強土工 A=115m ² 鉄筋 挿入工(5m) N=115本 擁壁工 練ブロック積 L=83.9m SL=0.5~3.7m A=286m ² 排水工 PU3-300×300 L=75m BF-300 L=89m 舗装工(車道) A=741m ² (歩道) A=15m ²	—	(当初)

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
						令和2年12月22日	令和1年12月27日 ~ 令和2年12月25日	65,794,300	施工延長 L=120.0m W=5.5(7.0)m 土工 切土工 V=840m ³ 盛土工 V=720m ³ 法面工 張りコンクリート工 A=55m ² 切土補強土工 A=130m ² 鉄筋挿入工(2m) N=88本 擁壁工 練ブロック積 L=130m SL=0.7~5.9m A=451m ² 排水工 PU3-300×300 L=57m PU3-300×500 L=59m 舗装工(車道) A=293m ²	<ul style="list-style-type: none"> ・当初は残土処分としていたが、継続工区で盛土が必要となるため、仮置きして確保したい。 ・現道が狭く、路床改良では交通影響が大きいため購入土による入れ替えを行いたい。 ・切土補強土工の構造計算に誤りがあったため、構造変更を行いたい。 ・熱中症対策補正を実績により変更したい。また、週休2日モデル工事、現場環境改善モデル工事を実績により変更したい。 ・建設廃材の処分数量を実績に合わせ変更したい。 	3回目
公砂工第元年災44号・単砂工第緊土R1-3号	公共 砂防設備災害復旧事業(債務)・県単 緊急土石流対策砂防事業	普通河川 木曾川水系 根村谷郡上市 美並町 上田	土木一式	(株)水口建設	岐阜県郡上市美並町上田90番地18	令和1年12月10日	令和1年12月10日 ~ 令和2年9月14日	38,670,500	砂防設備災害復旧工事 復旧延長 L=15.0m 護岸工 練ブロック積工1(両岸) L=18.2m SL=1.77~4.78m A=64m ² 練ブロック積工2(両岸) L=12.8m SL=2.21~4.34m A=52m ² 小口止工 N=4箇所 護岸工すりつけ部 N=2箇所 土砂撤去工事 掘削 V=1,500m ³	-	(当初)
						令和3年3月1日	令和1年12月10日 ~ 令和3年3月23日	37,818,000	砂防設備災害復旧工事 復旧延長 L=15.0m 護岸工 練ブロック積工1(両岸) L=18.2m SL=1.77~4.78m A=64m ² 練ブロック積工2(両岸) L=12.8m SL=2.21~4.34m A=52m ² 小口止工 N=4箇所 護岸工すりつけ部 N=2箇所 土砂撤去工事 掘削 V=1,900m ³	<災害復旧工事> 第4(1)才・着手後の確認の結果、取壊し対象となる既設ブロック積寸法が当初設計と相違したため、処分費を変更したい。(増額) ・当初予定していた残土処理先が受入れ容量に達し、処分が困難となったことから、処理場を変更したい。(増額) 第4(2)ク・着手後に仮設道路を検討した結果、位置を変更して延長を減じたい。また借地条件により水田耕土を除去したため、敷鉄板の設置面積を減じたい。(減額) ・着手後に仮締切工を検討した結果、本工事の際に仮設管の一部が支障となるため、位置と延長を変更したい。 <緊急土石工工事> 第4(2)ク・着手後の現地確認の結果、除石工事の工事用道路の設置に際し立木が支障となるため、伐採・処分工を増工したい。	3回目
公建工第道改43-A01-071号	公共 防災・安全交付金(道路改築)(O県債)	主要地方道 金山明宝線 郡上市明宝畑佐地内	土木一式	(株)畑佐土木	岐阜県郡上市明宝気良154番地2	令和1年12月27日	令和1年12月27日 ~ 令和3年2月28日	180,565,000	施工延長 L=312.6m W=5.5(7.0)m 本工事 施工延長 L=67.6m 切土工 V=1,400m ³ 盛土工 V=100m ³ 法面工 鉄筋挿入工(L=2.0~4.0m) N=183本 ブロック積工 L=48m A=347m ² 落石防護柵工(H=2.0m) L=39m 本工事(1) 施工延長 L=265.0m 落石防護柵工 H=3.0m L=262m、H=2.0m L=2.5m	-	(当初)

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
						令和3年2月5日	令和1年12月27日 ~ 令和3年2月28日	177,994,300	施工延長 L=312.6m W=5.5(7.0)m 本工事 施工延長 L=77.6m 切土工 V=1,270m ³ 盛土工 V=50m ³ 法面工 鉄筋挿入工(L=2.0~4.0m) N=183本 ブロック積工 L=48m A=357m ² 落石 防護柵工(H=2.0m) L=41m 本工事(1) 施工延長 L=269.3m 落石防護柵工 H=3.0m L=266.6m、 H=2.0m L=2.7m	<ul style="list-style-type: none"> ・建設廃材の処分数量を、実績に合わせ変更したい。 ・片側通行時の安全確保のため仮舗装を増工したい。 ・路肩の防草対策として岐阜県共通仕様書4-1-42に基づき、防草対策を施工したい。 	2回目
公砂工第元年災43号	公共 砂防設備災害復旧事業(債務)	普通河川 那比川郡上市 八幡町 那比地内	土木一式	(株)木越組	岐阜県郡上市八幡町島谷1613	令和1年12月17日	令和1年12月17日 ~ 令和2年10月1日	51,045,500	復旧延長 L=32.2m 護岸工 大型ブロック積工 L=31.6m SL=8.50m A=266m ² 小口止工 N=2箇所 護床工 根固ブロック(6.0t)N=17個 根固ブロック(6.0t)撤去再設置 N=8個 雑工(練ブロック積工)N=1箇所 構造物撤去工 V=97m ³	-	(当初)
						令和2年5月18日	令和1年12月17日 ~ 令和2年10月1日	50,672,600	復旧延長 L=32.2m 護岸工 大型ブロック積工 L=31.6m SL=8.50m A=266m ² 小口止工 N=2箇所 護床工 根固ブロック(6.0t)N=17個 根固ブロック(6.0t)撤去再設置 N=8個 雑工(練ブロック積工)N=1箇所 構造物撤去工 V=97m ³	第4(1)カ 仮設工に関し、他現場から土砂流用が可能となったため、仮設盛土の一部に流用土を使用したい。(減額)	1回目
単河工第14-1号	県単 河川局部改良(暮らしの安全・安心確保対策)事業	木曾川水系 長良川郡上市 美並町 上田地内	土木一式	(有)ピーシー	岐阜県郡上市美並町上田3215	令和1年12月10日	令和1年12月10日 ~ 令和2年3月25日	36,333,000	施工延長 L=478m (上流側225m+下流側253m) 法面整形工 A=1,010m ² 法面保護工 A=1,010m ² 河道掘削工 V=2,000m ³ 仮設工 N=1式	-	(当初)
						令和2年11月13日	令和1年12月10日 ~ 令和2年11月30日	38,507,700	施工延長 L=434m (上流側181m+下流側253m) 法面整形工 A= 970m ² 法面保護工 A= 860m ² 河道掘削工 V=1,300m ³ 仮設工 N=1式	実績に合わせ廃材処分費の見直しを行いたい	3回目
公維工第橋梁-1他号	公共 防災・安全交付金(橋梁補修)他(0県債)	主要地方道 美濃加茂和良線 郡上市 八幡町 小那比地内	と土工	カツラ工業(株)	岐阜県郡上市八幡町相生字池ノ尻2284-2	令和1年12月27日	令和1年12月27日 ~ 令和2年6月28日	20,865,900	太田橋 鋼単純H桁橋 L=17.35m W=6.0(8.0) 橋梁補修工 あて板補修工 N=1箇所 現場塗装工 A=83m ² 橋面防水工 A=133m ² 橋面舗装工 A=133m ² 取付舗装工 A=184m ² 伸縮装置取替工 L=16.8m	-	(当初)

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
						令和2年7月27日	令和1年12月27日 ~ 令和2年8月12日	23,256,200	太田橋 鋼単純H桁橋 L=17.35m W=6.0(8.0) 橋梁補修工 あて板補修工 N=1箇所 現場塗装工 A=80m ² 橋面防水工 A=133m ² 橋面舗装工 A=133m ² 取付舗装工 A=0m ² 伸縮装置取替工 L=16.7m	塗膜調査を行ったところ、鉛の含有が認められ作業環境の整備および周辺への拡散防止対策を講じる必要があるため、対策費用および塗膜くずの処理費を計上したい。	2回目
公河工第10G-2号	公共 広域河川改修事業(翌債)	木曾川水系 長良川郡上市 美並町 高砂地内	土木一式	(株)水口建設	岐阜県郡上市美並町上田90番地18	令和1年12月24日	令和1年12月24日 ~ 令和2年11月22日	93,297,600	施工延長 L= 121m 築堤工 V= 560m ³ 護岸工 A=1,231m ² 階段工 N=1箇所 水路工 L=180m 取壊工 N=1式 仮設工 N=1式	—	(当初)
						令和2年3月24日	令和1年12月24日 ~ 令和3年3月19日	100,411,300	施工延長 L= 121m 築堤工 V= 560m ³ 護岸工 A=1,226m ² 階段工 N=1箇所 水路工 L=180m 取壊工 N=1式 仮設工 N=1式	第4(3)ア 設計図書と現場の状態、施工条件が一致しない場合 仮設道路の見直しによる掘削土量を増工したい。	2回目
						令和3年1月18日	令和1年12月24日 ~ 令和3年3月19日	103,562,800	施工延長 L= 121m 築堤工 V= 560m ³ 護岸工 A=1,238m ² 階段工 N=1箇所 水路工 L=180m 取壊工 N=1式 仮設工 N=1式	第4(1)ア 自然現象、その他不可抗力発注後の出水に都内土砂の堆積が確認されたため掘削工を増工したい。	3回目
公河工第元災36号	公共河川災害復旧事業(債務) 吉田川災害復旧工事	一級河川 木曾川水系 吉田川郡上市 八幡町 尾崎町地内	土木一式	(有)松田土木	岐阜県郡上市八幡町五町四丁目10番地13	令和1年12月17日	令和1年12月17日 ~ 令和2年5月24日	12,980,000	復旧延長 L=93.0m(右岸L=93.0m) 護岸工 巨石積工 L=5.3m SL=5.1~5.3m A=27m ² 小口止工 N=2箇所 落口工 N=1箇所 雑工(巨石積工) N=1箇所 天端工 L=20.4m 巻止工 L=18.2m 張芝工 A=680m ²	—	(当初)
						令和3年3月1日	令和1年12月17日 ~ 令和3年3月18日	13,668,600	復旧延長 L=93.0m(右岸L=93.0m) 護岸工 巨石積工 L=5.0m SL=5.1~5.3m A=26m ² 小口止工 N=2箇所 落口工 N=1箇所 雑工(巨石積工) N=1箇所 天端工 L=20.4m 巻止工 L=18.2m 張芝工 A=700m ²	現場条件に合わせて使用重機の見直し (3)ア設計図書と現場の状況、施工条件が一致しない場合	2回目
						令和3年3月10日	令和1年12月17日 ~ 令和3年3月18日	13,887,500	復旧延長 L=93.0m(右岸L=93.0m) 護岸工 巨石積工 L=5.0m SL=5.1~5.3m A=26m ² 小口止工 N=2箇所 落口工 N=1箇所 雑工(巨石積工) N=1箇所 天端工 L=20.4m 巻止工 L=18.2m 張芝工 A=800m ²	増破に伴う張芝工の増工 (3)ア設計図書と現場の状況、施工条件が一致しない場合	3回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
公建工第道改46-A11-001号	公共 広域連携事業(道路改築)(債務)	一般国道 256号 郡上市 和良町 三庫地内	土木一式	二村建設(株)	岐阜県郡上市和良町下洞407-1	令和2年1月10日	令和2年1月10日 ~ 令和2年11月29日	67,463,000	施工延長 L=520m W=6.0(10.0)m 土 工 切土工 V=650m ³ 盛土工 V=170m ³ 法面工 張コンクリート工 A=354m ² 排水工 U-300×300 L=87m BOX-300×300 L=9m 集水樹 N=1式 舗装工(車道)A=2990m ² (取付) A=100m ² 交通安全施設工 1式 構造物取壊工 1式 移設工 F-2標識 N=1基	-	(当初)
						令和2年11月25日	令和2年1月10日 ~ 令和2年11月29日	66,507,100	施工延長 L=520m W=6.0(10.0)m 土 工 切土工 V=590m ³ 盛土工 V=170m ³ 法面工 張コンクリート工 A=416m ² 排水工 U-300×300 L=87m BOX-300×300 L=9m 集水樹 N=1式 舗装工(車道)A=2890m ² (取付) A=58m ² 交通安全施設工 1式 構造物取壊工 1式 移設工 F-2標識 N=1基	・次期工事で手戻りとなるため、舗装のすり付を左車線NO28、右車線NO30+4.2からNO27へ変更したい。 ・舗装施工範囲は、カーブ中にあり見通しがるため交通誘導員の配置を変更したい。また、片側づつの施工のため、舗装版切断工を増工したい。 ・拡幅箇所の沿道の巨石積みの補償工事を追加したい。 ・受注者からの申し入れにより、週休2日モデル工事、現場環境改善モデル工事を実施したい。 ・建設廃材の処分量を実績に合わせ変更したい。	2回目
公河工第元災38号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 神路川郡上市 大和町 神路地内	土木一式	(株)ウスタ	岐阜県郡上市大和町島2195番地	令和1年12月17日	令和1年12月17日 ~ 令和2年8月17日	35,420,000	復旧延長 L=23.1m(右岸 L=23.1m) 護岸工 練ブロック積工 L=22.5m SL=4.5mA=124m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(練ブロック積工) N=2箇所 掛樋(Φ1000) L=84m 工事用道路(W4.0m) L=446m 大型土のう工 N=159袋 締切排水工 N=1式	-	(当初)
						令和3年1月14日	令和1年12月17日 ~ 令和3年3月22日	37,247,100	復旧延長 L=23.1m(右岸 L=23.1m) 護岸工 練ブロック積工 L=22.5m SL=5.5mA=124m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(練ブロック積工) N=2箇所 掛樋(Φ1000) L=84m 工事用道路(W4.0m) L=446m 大型土のう工 N=159袋 締切排水工 N=1式	現地誤測により護岸法長の変更を行いたい。	2回目
公河工第元災40号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 大間見川郡上市 大和町 大間見(2)地内	土木一式	(株)中尾建設	岐阜県郡上市大和町徳永725-1	令和1年12月17日	令和1年12月17日 ~ 令和2年8月17日	37,180,000	復旧延長L=36.0m 左岸L=16.0m 右岸L=21.2m 護岸工 練ブロック積工 左岸 L=13.2m SL=3.2~3.4m A=43m ² 右岸 L=12.2m SL=3.4~5.4m A=55m ² 根継工 左岸 L=2.2m SL=1.7~2.1m 右岸 L=8.4m SL=1.7~2.1m 護床工 根固ブロック工(撤去、設置) N=8個	-	(当初)

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
						令和3年2月1日	令和1年12月17日～令和3年3月19日	32,138,700	復旧延長L=36.0m 左岸L=16.0m 右岸L=21.2m 護岸工 練ブロック積工 左岸 L=13.2m SL=3.2~3.4m A=43m ² 右岸 L=12.2m SL=3.4~5.4m A=55m ² 根継工 左岸 L=2.2m SL=1.7~2.1m 右岸 L=8.4m SL=1.7~2.1m 護床工 根固ブロック工(撤去、設置) N=8個	起工測量に基づく変更並びに、仮設道路盛土材を変更したい	2回目
公河工第元災42号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 古道川郡上市 大和町 古道地内	土木一式	木島建設(資)	岐阜県郡上市大和町徳永184	令和1年12月24日	令和1年12月24日～令和2年10月8日	49,170,000	復旧延長 L=14.1m(右岸 L=14.1m) 護岸工 大型ブロック積工 L=12.1mSL=5.6~8.5mA=94m ² 練ブロック積工 L=1.1mSL=4.2~5.0mA=5m ² 小口止工 N=3箇所 雑工(すりつけ工) N=1箇所 雑工(巨石積工) N=1箇所 工事用道路(W=4.0m) L=136m 大型土のう工 N=3袋 掛樋工(φ700) L=73m 水替工 N=1箇所	-	(当初)
						令和2年7月13日	令和1年12月24日～令和2年10月8日	48,382,400	復旧延長 L=14.1m(右岸 L=14.1m) 護岸工 大型ブロック積工 L=12.1mSL=5.6~8.5mA=94m ² 練ブロック積工 L=1.1mSL=4.2~5.0mA=5m ² 小口止工 N=3箇所 雑工(すりつけ工) N=1箇所 雑工(巨石積工) N=1箇所 工事用道路(W=4.0m) L=136m 大型土のう工 N=3袋 掛樋工(φ700) L=73m 水替工 N=1箇所	建設発生土の有効活用に伴う数量の変更を行いたい。	1回目
公河工第元災39、41号	公共 河川災害復旧事業(債務)	一級河川 木曾川水系 大間見川郡上市 大和町 大間見地内	土木一式	(株)ヤマシタ工務店	岐阜県郡上市大和町剣1760	令和1年12月17日	令和1年12月17日～令和2年7月3日	22,467,500	1号工区 復旧延長 L=10.6m(左岸 L=10.6m) 護岸工 左岸 練ブロック積工 L=10.0m SL=4.7~5.5m A=50m ² 小口止工 N=2箇所 雑工 練ブロック積工 N=2箇所 締切排水工 N=1箇所 大型土のう工 N=18袋 掛樋工(φ600) L=43m 2工区 復旧延長 L=11.3m(右岸 L=11.3m)	-	(当初)

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
						令和3年2月22日	令和1年12月17日 ~ 令和3年3月20日	20,889,000	1号工区 復旧延長 L=10.6m(左岸 L=10.6m) 護岸工 左岸 練ブロック積工 L=10.0m SL=4.7~5.5m A=50m ² 小口止工 N=2箇所 雑工 練ブロック積工 N=2箇所 締切排水工 N=1箇所 大型土のう工 N=18袋 掛樋工(Φ600) L=4.3m 2工区 復旧延長 L=11.3m(右岸 L=11.3m)	岩盤線の変更により、護岸法長を変更したい(2)ア 推定岩盤線の変更に基づくもの	2回目
単建委第道改-5-12-B号	県単 道路新設改良(一般分)(配当テスト)委託	主要地方道 大和美並線 郡上市 八幡町 腰細(相生)地内	道路	(株)ユニオン	岐阜県岐阜市西河渡2-57	令和1年12月20日	令和1年12月20日 ~ 令和2年3月20日	4,719,000	道路詳細設計 L=0.22km	-	(当初)
						令和2年7月22日	令和1年12月20日 ~ 令和2年11月30日	5,307,500	道路詳細設計 L=0.22km	・過年度成果を確認したところ路線測量が未実施であったため、路線測量を追加したい。 ・業務追加に伴い、工期を11月30日まで延期したい。	2回目
単河委第43-S-2、河修-19号	県単 河川局部改良事業 長良川白鳥地区堤防補強詳細設計業務	木曾川水系 長良川郡上市 白鳥町 白鳥地内	河川	大日コンサルタント(株)	岐阜県岐阜市藪田南3-1-21	令和1年12月20日	令和1年12月20日 ~ 令和2年3月25日	10,328,120	詳細設計業務 N=1式 測量一般業務 N=1式	-	(当初)
						令和2年12月21日	令和1年12月20日 ~ 令和3年3月22日	11,722,700	詳細設計業務 N=1式 測量一般業務 N=1式 権利者調査 N=1式	現地調査、調整に基づき、測量及び用地権利者調査を増工したい。	3回目
公維工第橋梁-8号	公共 防災・安全交付金(橋梁補修)(翌償)	一般国道 472号 郡上市 八幡町 有穂地内	と土コ	(株)木越組	岐阜県郡上市八幡町島谷1613	令和1年12月27日	令和1年12月27日 ~ 令和2年10月11日	67,421,200	神谷橋 合成箱桁 L=59.1m W=5.5(6.75)m 橋梁補修工 上部断面修復工B V=7.203m ³ 舗装補修工 A=394m ² 橋面防水工 A=400m ²	-	(当初)
						令和2年7月1日	令和1年12月27日 ~ 令和2年10月11日	72,889,300	神谷橋 合成箱桁 L=59.1m W=5.5(6.75)m 橋梁補修工 上部断面修復工B V=7.269m ³ 舗装補修工 A=394m ² 橋面防水工 A=400m ²	橋面舗装を切削し床版の状態を確認したところ、当初設定していた損傷箇所以外で、床版の状態が悪いため変更したい。	1回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
公共交通第43-035-B3-5 他号	公共 防災・安全交付金(災害防除)(翌償)他	主要地方道 大和美並線郡上市 美並町 高砂地内他	と土コ	大山土木(株)	岐阜県高山市上岡本町3-410	令和2年1月14日	令和2年1月14日 ~ 令和2年6月26日	14,168,000	高砂工区 施工延長 L=44m W=5.5(7.5)m 落石防止網工 ポケット式ロックネット A=135m ² 島工区 施工延長 L=21m W=5.5(6.5)m 落石防護柵かさ上げ工 L=21m	-	(当初)
						令和2年6月12日	令和2年1月14日 ~ 令和2年6月26日	12,402,500	高砂工区 施工延長 L=44m W=5.5(7.5)m 落石防止網工 ポケット式ロックネット A=143m ² 島工区 施工延長 L=21m W=5.5(6.5)m 落石防護柵かさ上げ工 L=21m	現地踏査の結果、ポケット式ロックネットのワイヤー等設置部の立木については、当初伐採することとしていたが、法面安定に資することから残置することとし、準備工の伐採工について減工することとした。	1回目
単建委第道調-2-A号	県単 一般道路調査(土質調査)委託	一般国道 256号 郡上市 八幡町 那比地内	地質調査	(株)朝日土質設計コンサルタント	岐阜県岐阜市須賀4-17-16	令和1年12月27日	令和1年12月27日 ~ 令和2年3月20日	8,800,000	土質調査業務 土質ボーリング N=2箇所 L=100m	-	(当初)
						令和2年6月26日	令和1年12月27日 ~ 令和2年7月8日	9,269,700	土質調査業務 土質ボーリング N=2箇所 L=100m	予算内訳を変更したい。	3回目
単建委第道調-1-C号	県単 一般道路調査(環境影響評価業務)委託(翌償)	一般国道 256号 郡上市 八幡町 五町~入間地内	建設環境	国際航業(株) 岐阜営業所	岐阜県岐阜市金町5丁目24番地	令和2年1月22日	令和2年1月22日 ~ 令和3年3月20日	35,793,131	環境影響評価業務(大気・騒音・振動・水質) 1式	-	(当初)
						令和3年1月7日	令和2年1月22日 ~ 令和3年3月20日	34,739,100	環境影響評価業務(大気・騒音・振動・水質) 1式	・郡上総合庁舎に大気環境室が設置され、本業務で必要となるデータを観測していることが判明したため、調査回数を減工したい。 ・計画道路は奥長良川自然公園を通過し、景観への影響が懸念されるため、景観の利用状況について調査を行いたい。 ・水質調査は、真間川、大洞川、吉田川、小駄良川としていたが、長良川への影響も懸念されることから追加したい。	1回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
単建工第道改く-5-4号	県単 道路新設改良(暮らしの安全・安心確保対策)(O県債)	一般県道 寒水八幡線 郡上市八幡町 河鹿 地内	土木一式	(株)木越組	岐阜県郡上市八幡町島谷1613	令和2年1月14日	令和2年1月14日 ~ 令和2年9月19日	36,879,700	施工延長 L=57.4m W=4.0(5.0)m 土工 切土 V=620m ³ 盛土 V=80m ³ 擁壁工 練ブロック積工 L=64.3m SL=0.6~4.3m A=227m ² 重力式擁壁工 L=55.2m H=1.0m V=39m ³ 排水工 PU3-300×400 L=59.5m 舗装工 A=147m ² 道路付属施設工 転落防止柵工 L=5.7m 落石防護柵工 L=47.3m H=2.0m	-	(当初)
						令和3年2月8日	令和2年1月14日 ~ 令和3年2月20日	37,925,800	施工延長 L=49.2m W=4.0(5.0)m 土工 切土 V=540m ³ 盛土 V=150m ³ 擁壁工 練ブロック積工 L=50.9m SL=0.6~4.3m A=170m ² 重力式擁壁工 L=46.6m H=1.0m V=33m ³ 排水工 PU3-300×400 L=44.0m 舗装工 A=99m ² 道路付属施設工 転落防止柵工 L=6.0m 落石防護柵工 L=45.2m H=2.0m	・当初は残土処理としていたが、地元から嵩上げ要望があったため、残土を流用とした。 ・鉄筋挿入工において、市場単価の適用条件に合わないため変更したい。 ・当初は単管足場としていたが、現場ヤードが不足するため土足場に変更したい。 ・表層工の一部は、次期工事と合わせて施工したい。 ・廃棄物処理数量を実績に合わせ変更したい。	4回目
単交工第崩暮一1他号	県単 崩落決壊防止(暮らしの安全・安心)他	主要地方道 大和美並線 他郡上市八幡町 有坂地内他	と土コ	イビデングリーンテック(株)	岐阜県大垣市河間町3-55	令和2年1月21日	令和2年1月21日 ~ 令和2年9月21日	35,860,000	施工延長 L=48.3m W=4.0(5.0)m 法面工 植生吹付砕工 ソイルクリート工法 A=87m ² (勾配緩和網設置) A=111m ² GTフレーム工法 A=695m ² 落石防止網工 ポケット式ロックネット 補修工 N=1箇所 仮設工 金網撤去復旧工 A=633m ² 落石防護柵工 L=100m	-	(当初)
						令和2年6月18日	令和2年1月21日 ~ 令和2年9月21日	44,700,700	施工延長 L=48.3m W=4.0(5.0)m 法面工 植生吹付砕工 GTフレーム工法 A=588m ² 吹付砕工 L=305m コンクリート吹付工 A=138m ² 落石防止網工 ポケット式ロックネット 補修工 N=1箇所 仮設工 金網撤去復旧工 A=733m ² 落石防護柵工 L=100m	一部岩盤斜面において想定より節理が発達していたことから、当初設計の簡易植生吹付砕工では安全性を確保できないため、吹付砕工にて対応することとした。	2回目
						令和2年9月4日	令和2年1月21日 ~ 令和2年9月21日	45,709,400	施工延長 L=48.3m W=4.0(5.0)m 法面工 植生吹付砕工 GTフレーム工法 A=564m ² 吹付砕工 L=367m コンクリート吹付工 A=134m ² 落石防止網工 ポケット式ロックネット 補修工 N=1箇所 仮設工 金網撤去復旧工 A=730m ² 落石防護柵工 L=100m	吹付砕砕工について、現地法面の起伏にあわせる必要があるため、梁延長を増工したい。	3回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
単建工第道改く-5-1号	県単 道路新設改良(暮らしの安全・安心確保対策)(債務)	主要地方道 大和美並線郡上市八幡町 西乙原地内	土木一式	(株)丸芳組	岐阜県郡上市八幡町稲成1148-2	令和2年1月14日	令和2年1月14日 ~ 令和2年9月19日	33,495,000	施工延長 L=102.5m W=5.5(9.5)m 土工 切土 V=480m ³ 盛土 V=190m ³ 法面工 張コンクリート工 A=134m ² 排水工 PU側溝 L=78m 自由勾配側溝 L=65m 集水樹工 N=5基 擁壁工 練石積工 L=30m SL=0.7 ~1.5m A=38m ² 重力式擁壁工 L=18m H=1.2~1.3m V=15m ³ 逆L型擁壁工 H=1.9m L=7m 防護柵工 ガードパイプ工 L=72.5m ガードレール工 L=28.5m	-	(当初)
						令和3年2月1日	令和2年1月14日 ~ 令和3年2月5日	30,965,000	施工延長 L=130.0m W=5.5(9.5)m 土工 切土 V=590m ³ 盛土 V=210m ³ 法面工 張コンクリート工 A=144m ² 排水工 PU側溝 L=91m 自由勾配側溝 L=63m 集水樹工 N=5基 擁壁工 重力式擁壁工 1号 L=18m H=1.2~1.3m V=15m ³ 重力式擁壁工 2号 L=25m H=1.6~1.9m V=24m ³ 逆L型擁壁工 H=1.9m L=7m ブロック積工 1号 L=9.4m A=13m ² 防護柵工 ガードパイプ工 L=80.3m	・施工数量及び配置人員の変更に伴い交通誘導員の人員を変更したい。 ・CBR試験の結果、路床の土質が良好であったため、路床改良工を減工したい。 ・地元との調整によりコンクリート側溝蓋をグレーチングに変更したい。 ・現道部の擦り付けにおいて、安全を考慮し仮舗装を増工したい。 ・建設廃材の処分数量について、実績数量に合わせ変更したい。	4回目
公交工第43-031-B1-6他号	公共 防災・安全交付金(災害防除)(翌償)他	一般県道 惣則高鷲線 郡上市高鷲町 鷲見地内他	土木一式	穂積建設(株)	岐阜県郡上市高鷲町大鷲790番地5	令和2年1月21日	令和2年1月21日 ~ 令和2年11月5日	48,070,000	【施工箇所01:鷲見工区】施工延長 L=42.0m W=5.0(6.0)m 土工 N=1式 法面工 法面保護工 N=1式 落石防護工 落石防護柵工 L=30m 仮設工 N=1式 【施工箇所02:大鷲1工区】施工延長 L=16.0m 土工 N=1式 ブロック積工 路側工 練ブロック積工 L=14.0m SL=2.92 ~3.58m A=45m ² 張出歩道工 N=1式 舗装工 舗装工 N=1式 防護柵工 N=1式 【施工箇所02:大鷲2工区】施工延長 L=78.0m W=6.0(10.0)m 道路土工 N=1式 法面工N=1式 舗装工 表層工(再生As13F) A=566m ²	-	(当初)
						令和2年10月30日	令和2年1月21日 ~ 令和2年11月5日	51,685,700	【施工箇所01:鷲見工区】施工延長 L=42.0m W=5.0(6.0)m 土工 N=1式 法面工 法面保護工 N=1式 落石防護工 落石防護柵工L=41.5m 仮設工 N=1式 【施工箇所02:大鷲1工区】施工延長 L=16.0m 土工 N=1式 ブロック積工 路側工 練ブロック積工 L=14.0m SL=2.92 ~3.58m 張出歩道工 N=1式 舗装工 舗装工 N=1式 防護柵工 N=1式 【施工箇所02:大鷲2工区】施工延長 L=71.8m W=6.0(10.0)m 道路土工 N=1式 法面工N=1式 舗装工 表層工(再生As13F) A=523m ²	契約後受注者から、週休2日制について申し入れがあり、これを達成したことから経費について補正を行うこととした。	2回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
単河工第清流-1号	県単 ぎふの清流保全事業	木曾川水系 神路川 他 郡上市 大和町 神路 他 地内	土木一式	(株)山越建設	岐阜県郡上市白鳥町阿多岐2004-2	令和2年1月28日	令和2年1月28日 ~ 令和2年3月25日	29,755,000	魚道修繕工 N=2箇所 【神路川(郡上044)】 隔壁補修工 N=1式 土砂堆積撤去工 V=20m ³ 撤去工 N=1式 仮設工 N=1式 【板倉川(郡上111)】 護床工 張コンクリート工 V=79m ³ 土工 N=1式 撤去工 N=1式 仮設工 N=1式	-	(当初)
						令和3年1月15日	令和2年1月28日 ~ 令和3年3月25日	30,144,400	魚道修繕工 N=2箇所 【神路川(郡上044)】 隔壁補修工 N=1式 土砂堆積撤去工 V=50m ³ 撤去工 N=1式 仮設工 N=1式 【板倉川(郡上111)】 護床工 張コンクリート工 V=94m ³ 土工 N=1式 撤去工 N=1式 仮設工 N=1式	周辺既設構造に合わせ、護岸構造を変更したい。また、魚道周辺の堆積土砂を合わせて本工事で撤去したい。	2回目
公砂工第元年災46号・単砂工第砂修R1-6 他号	公共 砂防設備災害復旧事業(債務)・県単 砂防修繕 他 工事	普通河川 木曾川水系 古屋谷 他 郡上市 高鷲町 鮎立 他 地内	土木一式	野田建設(株)	岐阜県郡上市白鳥町越佐402	令和2年2月4日	令和2年2月4日 ~ 令和2年10月5日	36,410,000	古屋谷災害復旧 復旧延長 L=7.2m 護岸工 練ブロック積工(右岸) L=4.2m SL=4.51~5.37m A=21m ² 小口止工(右岸) N=2箇所、護床工 根固めブロック(1.0t) N=3個 仮設工 N=1式 砂防施設 古屋谷 修繕工 N=1式 土砂撤去工(白鳥町越佐地内) V=3,500m ³ 標識修繕工 N=1式	-	(当初)
						令和2年3月12日	令和2年2月4日 ~ 令和2年10月5日	35,812,700	復旧延長 L=7.2m 護岸工 練ブロック積工(右岸) L=4.2m SL=4.51~5.37m A=21m ² 小口止工(右岸) N=2箇所 護床工 根固めブロック(1.0t) N=3個 仮設工 N=1式 砂防施設 古屋谷 修繕工 N=1式	第4(1)イ 長良川(大鷲堰堤)工区の土砂撤去工について、撤去予定土砂の一部が、別途発注工事により流用されたため、土砂撤去数量を減工したい。(当初V=600m ³ →変更V=520m ³)	1回目
						令和3年2月3日	令和2年2月4日 ~ 令和3年2月19日	36,120,700	復旧延長 L=7.2m 護岸工 練ブロック積工(右岸) L=4.2m SL=4.51~5.37m A=20m ² 小口止工(右岸) N=2箇所 護床工 根固めブロック(1.0t) N=3個 仮設工 N=1式 砂防施設 古屋谷 修繕工 N=1式	第4(2)ク ・古屋谷(災害復旧)について、現地測量の結果、法面面積が当初設計より小さかったため、法面工を減工したい。 ・古屋谷(砂防設備修繕)について、当初、隣接する災害復旧工事の仮設坂路を利用する計画としていたが、着手前の現地踏査の結果、河川断面が小さく両区間の通行が不可能なことが判明したため、別ルートから進入することとし、仮設工を増工としたい。 ・土砂撤去工(大洞谷工区)について、起工測量及び現地調査の結果、想定した土量より少なかったため減工したい。 ・長良川(大鷲堰堤工区)について、近接する災害復旧工事(別工事)が仮設盛土として土砂を撤去することとなったため、本工事においては不施工とした。	3回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
単建工第道改-5-11-4号	県単 道路新設改良(所長配当)(債務)	一般県道 畑佐和良線 郡上市和良町 土京 地内	土木一式	二村建設(株)	岐阜県郡上市和良町下洞407-1	令和2年2月4日	令和2年2月4日 ~ 令和2年10月10日	38,225,000	施工延長 L=138.3m W=4.0(5.0)m 土 工 切土工 V=660m ³ 盛土工 V=160m ³ 擁壁工 練ブロック積 1号 L=8.5m SL=2.4~2.5m A=13m ² 2号 L=47.0m SL=2.3~3.1m A=134m ² 重力式擁壁工 L=67m H=2.0m V=122m ³ 排水工 PU3-300×300 L=122m 管渠工 φ700 L=3m 集水樹工 N=1箇所 舗装工 表層 A=130m ² 仮舗装 A=90m ²	-	(当初)
						令和2年10月8日	令和2年2月4日 ~ 令和2年10月10日	36,037,100	施工延長 L=111.6m W=4.0(5.0)m 土 工 切土工 V=640m ³ 盛土工 V=110m ³ 擁壁工 山留ブロック積 1号 L=8.5m SL=2.4~2.5m A=13m ² 2号 L=47.0m SL=2.3~3.1m A=134m ² 重力式擁壁工 L=67m H=2.0m V=70m ³ 排水工 PU3-300×300 L=98.4m 管渠工 φ700 L=2.5m 集水樹工 N=1箇所 舗装工 表層 A=155m ² 仮舗装 A=72m ²	・地元より残土受け入れの要望があったため、残土処理から流用に変更したい。 ・受注者からの申し入れにより、週休2モデル工事、現場環境改善モデル工事、熱中症対策工事の対象としたい。 ・施工数量の変更、配置人員の変更により交通整理員の人員を変更したい。 ・建設廃材の処分数量を実績に合わせ変更したい。	1回目
単砂工第暮安緊土R1-3単砂工第緊土R1-4号	県単 暮らしの安全・安心確保対策(緊急土石流対策砂防)他 事業(逓償)	木曾川水系 毘沙門洞 郡上市 大和町 剣地内	土木一式	(株)ヤマシタ工務店	岐阜県郡上市大和町剣1760	令和2年2月4日	令和2年2月4日 ~ 令和2年8月21日	20,025,500	毘沙門洞工区 土砂撤去工 V=2900m ³	-	(当初)
						令和2年8月17日	令和2年2月4日 ~ 令和2年8月21日	21,906,500	毘沙門洞工区 土砂撤去工 V=2100m ³	第4(2)ク・起工測量の結果、本工事にかかる伐採範囲、伐採本数が確定したため伐採処分費を増工したい。【増額】 ・起工測量の結果、土工の掘削範囲及び残土処理量が当初計画より減じたため、減工したい。【減額】 ・進入路が大型重機等で破損する恐れがあったため、敷き鉄板による養生工を追加したい。【増額】	1回目
公河工第情基-4(ダム)ほか号	公共 河川情報基盤緊急整備事業 阿多岐ダム警報局設置及び耐水化工事	木曾川水系 牛道川 郡上市 白鳥町 為真地内	電気通信	三菱電機プラントエンジニアリング(株) 中部本部	愛知県刈谷市神田町1-33	令和2年2月14日	令和2年2月14日 ~ 令和2年11月30日	45,606,000	警報局新設及び耐水化工事 保之木警報局 警報局設置 N=1式 為真水位局 警報施設増設 N=1式 野添警報局、見地警報局 耐水化 N=1式	-	(当初)
						令和2年11月1日	令和2年2月14日 ~ 令和2年11月30日	47,928,100	警報局新設及び耐水化工事 保之木警報局 警報局設置 N=1式 為真水位局 警報施設増設 N=1式 野添警報局、見地警報局 耐水化 N=1式	並行して実施していた詳細設計の成果に合わせ変更を行いたい。	2回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
単交工第現施Z-3他号	県単 現道施設整備費(0県債)他	一般国道 156号 郡上市 白鳥町 二日町他地内	と土コ	東海道路(株)	岐阜県中津川市 苗木4586番地の 50	令和2年2月10日	令和2年4月10日 ~ 令和2年10月26日	21,450,000	交通安全施設工 防護柵工 Gp-Bp-2E L=70m 区画線工 ペイント式 L=18,000 m 溶融式 L=3,000m 舗装工 カラー舗装 A=300m2 交通安全施設工 N=1式 横断歩道待場整備工 N=1式	-	(当初)
						令和2年12月16日	令和2年4月10日 ~ 令和3年2月28日	22,907,500	交通安全施設工 防護柵工 Gp-Bp-2E L=21m 区画線工 ペイント式 L=15,760 m 溶融式 L=3,850m 舗装工 カラー舗装 A=189m2 交通安全施設工 N=1式 横断歩道待場整備工 N=1式	(主)白鳥板取線で発生した死亡事故発生における1事故1対策として交通安全施設工を増工したい。	3回目
公維工第橋梁-2号	公共 防災・安全交付金(橋梁補修)(翌債)	一般国道 472号 郡上市 明宝大谷地内	と土コ	昭和コンクリート工業(株)	岐阜県岐阜市香 蘭1-1	令和2年3月6日	令和2年3月25日 ~ 令和3年1月8日	67,100,000	気良川橋(PC単純T桁橋) L=32.8m W=5.2(7.23)m 橋梁補修工事 橋面舗装工 A=193m2 断面修復工 V=0.072m3 支承取替工 N=8基 落橋防止システム設置工 N =2箇所	-	(当初)
						令和2年3月11日	令和2年3月25日 ~ 令和3年1月8日	68,923,800	気良川橋(PC単純T桁橋) L=32.8m W=5.2(7.23)m 橋梁補修工事 橋面舗装工 A=193m2 断面修復工 V=0.072m3 支承取替工 N=8基 落橋防止システム設置工 N =2箇所	再度、職員による現地調査を実施したところ、当初想定していた舗装厚より大きい。ため、舗装厚を変更したい。	1回目
						令和2年12月9日	令和2年3月25日 ~ 令和3年1月8日	69,521,100	気良川橋(PC単純T桁橋) L=32.8m W=5.2(7.23)m 橋梁補修工事 橋面舗装工 A=0m2 断面修復工 V=0.079m3 支承取替工 N=4基 落橋防止システム設置工 N =1箇所	A2側ブラケットについて、別途工事施工のA2支承補強が完成しないと設置できないため、取付工を減工し変更したい。現在設置している足場を利用してA1および桁の断面補修が可能のため、本工事に断面修復工を追加し、A2側の断面修復を別途工事施工としたい。	3回目
公河工第堰改-1号	公共 堰堤改良事業(債務) 阿多岐ダム管理用制御処理設備更新工事	木曾川水系 阿多岐川(阿多岐ダム)郡上市 白鳥町 中西地内	電気通信	三菱電機(株) 中部支社	愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号	令和2年3月25日	令和2年3月25日 ~ 令和3年3月20日	141,900,000	ダム管理用制御処理設備更新 ダム管理用制御処理装置 N=1式	-	(当初)
						令和3年2月1日	令和2年3月25日 ~ 令和3年3月20日	162,840,700	ダム管理用制御処理設備更新 ダム管理用制御処理装置 N=1式	ダム事前放流対応に合わせダムコン仕様を変更したい(1)ウ関係法令の改正に基づく場合	2回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
公砂工第R1-22-1号	公共事業間連携補助(急傾斜地崩壊対策事業)(翌債)	森2郡上市八幡町 那比地内	土木一式	(株)名畑組	岐阜県郡上市八幡町稲成819	令和2年3月13日	令和2年3月13日 ~ 令和2年12月17日	39,992,700	施工延長 L=64m 土工 切土工 V=2700m3 法面整形 A=610m2 法面工 吹付法砕工 A=91m2	-	(当初)
						令和2年12月1日	令和2年3月13日 ~ 令和2年12月17日	40,393,100	施工延長 L=83.3m 土工 切土工 V=2500m3 法面整形 A=620m2 法面工 吹付法砕工 A=112m2 L=8.5m SL=14.9m	第4(1)オ・伐採木の副産物処理の結果、処理量が当初の想定と異なったため、処分費を変更したい。(増工) 第4(1)カ・起工測量の結果、計画に対して現地地形に相違があったため、土工を変更したい。(減工) ・現場吹付法砕工、鉄筋挿入工について土工完了後の割付に基づき法砕施工面積、削孔本数を変更したい。(増工) ・仮設道路について、当初計画場所が耕作のため借地が困難となったことから、起点側の用地買収地内に変更したい。 ・起工測量の結果、既設石積が土工の掘削にあたり支障となるため取壊工を増工したい。(増工)	1回目
公建委第Z1-43-A01-071-C号	公共道路新設改良(交付金事業)(O県債)	主要地方道 金山明宝線 郡上市明宝 畑佐地内	道路	(公財)岐阜県建設研究センター	岐阜県大垣市今宿6丁目52番地18	令和2年2月14日	令和2年2月14日 ~ 令和2年12月20日	8,910,000	工事費積算業務 実施設計書作成業務 N=3本 変更設計書作成業務 N=1本	-	(当初)
						令和2年12月18日	令和2年2月14日 ~ 令和3年1月29日	7,305,100	工事費積算業務 実施設計書作成業務 N=2本 変更設計書作成業務 N=1本	・当初実施する予定であったトンネル舗装工事実施設計書作成業務について、直営で作成することになったため減工としたい。 ・トンネル変更設計作成業務について、県庁より指摘事項があり修正に日数を要するため工期を1月29日まで延期したい。	1回目
単交委第道調S-1号	県単 一般道路調査(O県債)	一般国道 256号 他郡上市八幡町 那比地内 他	道路	(株)テイコク	岐阜県岐阜市橋本町2-8	令和2年2月21日	令和2年2月21日 ~ 令和2年8月31日	6,160,000	道路防災点検 N=1式 安定度再調査 N=4箇所 履歴点検 N=136箇所	-	(当初)
						令和2年7月31日	令和2年2月21日 ~ 令和2年8月31日	6,223,800	道路防災点検 N=1式 安定度再調査 N=4箇所 履歴点検 N=136箇所 落石調査 N=2か所	7月豪雨により、当初想定より多く落石が発生したため、落石調査を増工したい。	1回目
単維工第舗装-302号	県単 舗装道補修(O県債)	一般県道 有穂中坪線 郡上市八幡町 島谷地内	舗装	(有)森信建設	岐阜県郡上市八幡町五町1丁目8番地の1	令和2年3月19日	令和2年3月19日 ~ 令和2年7月16日	17,858,500	施工延長L=230.6m W=4.0~6.5m 舗装工(密粒玉砂利13mm 改質3型-Wt=5cm) A=1180m2 舗装研磨工 A=1180m2 区画線工 N=1式	-	(当初)

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
						令和2年6月1日	令和2年3月19日 ~ 令和2年7月16日	19,574,500	施工延長L=229.5m W=3.7~6.8m 舗装工(密粒玉砂利13mm 改質3型-W t=5cm) A=1190m2 舗装研磨工 A=1190m2 区画線工 N=1式	起工測量の結果、構造物端まで舗装打換えが必要であることが判明したため、舗装面積を変更したい。施工区間に隣接する歩道の舗装損傷度が大きいいため、併せて当工事にて変更対応したい。	1回目
単維工第舗装-303号	県単 舗装道補修(0県債)	一般県道 石徹白前谷線 郡上市白鳥町 石徹白地内	舗装	(有)石徹白土建	岐阜県郡上市白鳥町石徹白7-82	令和2年3月19日	令和2年3月19日 ~ 令和2年7月6日	10,668,900	本工事 施工延長 L=210m W=5.5(7.2)m 舗装工 表層工(再生密粒度As13F t=5cm) A=1750m2 撤去工 舗装版破砕工 A=1750m2	-	(当初)
						令和2年7月1日	令和2年3月19日 ~ 令和2年7月6日	11,683,100	本工事 施工延長 L=207.2m W=5.5(7.2)m 舗装工 表層工(再生密粒度As13F t=5cm) A=1809m2 撤去工 舗装版破砕工 A=1017m2 路面切削工 A=792m2	現地調査の結果、既設舗装厚が当初想定厚より厚さがあるため、舗装版撤去工を一部切削OLに変更したい。公共工事設計労務単価等の特例措置により、単価を見直し変更したい。	1回目
公砂工第R1-5-2-2号	公共 事業間連携補助(通常砂防事業)(国補正・翌債)	木曾川水系 中河原谷郡上市白鳥町 歩岐島地内	土木一式	(株)北濃工務店	岐阜県郡上市白鳥町歩岐島173-2	令和2年3月24日	令和2年3月24日 ~ 令和3年1月7日	58,355,000	砂防堰堤工 堰堤工 L=39.2m H=4.5m Vc=1185m3	-	(当初)
						令和2年12月8日	令和2年3月24日 ~ 令和3年1月7日	60,182,100	砂防堰堤工 堰堤工 L=38.2m H=1.5m Vc=1167m3	第4(2)キ 労務単価等の変動に基づく請負代金額の変更(について協議があったため、増工したい。(特例措置) 第4(1)カ 先行工事の堰堤コンクリート打設ブロックが変更となったため、本工事の打設箇所を変更したい。	1回目
公交工第H31-A006他号	公共 防災・安全交付金(交通安全・国補正)他	一般県道 寒水八幡線郡上市八幡町 初音地内	土木一式	(有)松田土木	岐阜県郡上市八幡町五町四丁目10番地13	令和2年3月24日	令和2年3月24日 ~ 令和3年1月7日	54,505,000	施工延長 L=232m W=5.5(9.25)m 路側工 プレキャストL型擁壁 L=78m H=1.5~2.5m 排水構造物工 PU L=47m 台付管 L=10m 集水溝 N=7箇所 自由勾配側溝 L=117m H=0.4~1.3m 舗装工 車道舗装 A=24m2 歩道舗装 A=443m2 取付舗装 A=91m2 防護柵工 Gp-Bp-2E L=155m PH-3W L=77m 橋梁下部工 宮前橋 橋台 N=2基 護岸工 N=2箇所	-	(当初)

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
						令和3年2月9日	令和2年3月24日 ~ 令和3年3月26日	64,092,600	施工延長 L=267m W=5.5(9.25)m 路側工 プレキャストL型擁壁 L=102m H=1.5~2.5m 排水構造物工 PU L=215m 台付管 L=15m 集水樹 N=10箇所 自由勾配側溝 L=11m H=0.4~1.3m 舗装工 車道舗装 A=24m ² 歩道舗装 A=443m ² 取付舗装 A=91m ² 防護柵工 Gp-Bp-2E L=61m PH-3W L=103m 橋梁下部工 宮前橋 橋台 N=2基 護岸工 N=2箇所	当初流用土で施工することとしていたが、土質が粘性土で盛土材に適さないことから、購入土にて施工することとした。	2回目
公交工第43-046-B1-h号	公共 防災・安全交付金(災害防除・国補正)	一般県道 鮎立恩地線郡上市 白鳥町 阿多岐地内	土木一式	(株)山越建設	岐阜県郡上市白鳥町阿多岐2004-2	令和2年3月24日	令和2年3月24日 ~ 令和2年11月23日	31,185,000	施工延長 L=23.7m W=6.0(7.0)m 落石対策工 落石防護補強土擁壁工 L=23.7m ワイヤロープ掛工 N=2箇所	-	(当初)
						令和2年10月9日	令和2年3月24日 ~ 令和2年11月23日	31,545,800	施工延長 L=23.7m W=6.0(7.0)m 落石対策工 落石防護補強土擁壁工 L=23.7m ワイヤロープ掛工 N=2箇所	ワイヤロープ掛工について、当初土中用アンカーとしていたが、現地調査の結果、アンカー設置位置に岩盤が確認できたため、岩盤用アンカーにて施工したい。	1回目
公砂工第R1-5-1-2号	公共 事業間連携補助(通常砂防事業)(緊急対策)(国補正・翌償)	木曾川水系 寺ヶ洞郡上市 八幡町 入間地内	土木一式	(株)高垣組	岐阜県郡上市八幡町旭1035	令和2年3月24日	令和2年3月24日 ~ 令和2年11月24日	37,970,900	砂防堰堤工 施工延長 L=22.5m 砂防土工 切土 V=180m ³ 堰堤工 L=22.5m H=3.0m Vc=562m ³	-	(当初)
						令和2年11月11日	令和2年3月24日 ~ 令和2年11月24日	40,477,800	砂防堰堤工 施工延長 L=25.0m 砂防土工 切土 V=180m ³ 堰堤工 L=22.5m H=3.0m Vc=480m ³	第4(2)ク・先行工事との調整の結果、本工事の一部を先行工事で施工することとしたため、本堤工施工数量を減工したい。・本堤工左岸ブロックの打設完了に伴い、袖部保護のための袖囲工を先行して実施(増工)したい。 第4(1)ク・現場環境改善費について、受注者からの協議に基づき経費を増工したい。・週休二日制モデル事業の実施について、受注者からの協議に基づき経費を増工したい。 第4(1)オ・仮設盛土等で使用した現場内流用土について、現場内使用の完了に伴い残土処理したい。(増工)・当初計画していた支障木処理について、先行工事で全ての支障木の処理が完了したため、準備費を減工したい。	1回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
公建工第R1-43-A01-130号	公共 道路改築 (国補正分)	主要地方道 金山 明宝線 郡上 市 明宝畑佐 地 内	土木一式	奥美濃建設(株)	岐阜県郡上市明 宝大谷822	令和2年3月24日	令和2年3月24日 ~ 令和3年3月20日	184,208,200	施工延長 L=450m W=5.5(7.0)m 土工 切土工 V=8,800m ³ 盛土工 V=280m ³ 擁壁工 ブロック積工(H=0.3~4.0m) A=208m ² 排水工 側溝工 PU型側溝 L=340m 縦溝排水 L=11m 集水樹 N=13基 舗装工 車道舗装工 A=3,250m ² 路肩 舗装工 A=191m ² 取付舗装工 A=785m ² 道路付属施設工 防護柵工(Gr-B-4E) L=250m 落石防護柵工(H=2.0m) L=41m 仮設工 路体盛土工V=3,100m ³ 舗装 工A=587m ² 防護柵工(Gr-C-4E) L=153m	-	(当初)
						令和3年3月12日	令和2年3月24日 ~ 令和3年3月20日	188,323,300	施工延長 L=450m W=5.5(7.0)m 土工 切土工 V=8,800m ³ 盛土工 V=150m ³ 擁壁工 ブロック積工(H=4.0m) A=208m ² 排水工 側溝工 PU型側溝 L=168m 縦溝排水 L=11m 集水樹 N=7基 舗装工 車道舗装工 A=3,340m ² 路肩 舗装工 A=197m ² 取付舗装工 A=752m ² 道路付属施設工 防護柵工(Gr-B-4E) L=190m 落石防護柵工(H=2.0m) L=48m 仮設工 路体盛土工V=3,100m ³ 舗装 工A=930m ² 防護柵工(Gr-C-4E) L=153m	・当工事で発生する残土について当初 ンネル残土埋立地である奥住残土処理 場へ運搬する予定であったが、一部残 土で粘性が強いこと、粒径が大きいこ とが確認できたため残土処理に変更し たい。 ・起工測量の結果、設計と現地とに齟齬 があったため、側溝工、法面工、防護柵 工、舗装工を変更したい。 ・当初、施工箇所付近のCBR結果から 舗装構成を決定していたが、施工区間 でCBR調査を行った結果に基づき舗装 構成を変更したい。 ・建設廃材の処分数量について、実績 に合わせ変更したい。	1回目
単維工第舗装暮 -4他号	県単 舗装道補修 (暮らしの安全・安 心確保対策)他 工事(0県債)	一般国道 156号 郡上市 高鷲町 西洞 地内	舗装	(株)永田工務店	岐阜県郡上市高 鷲町帖立3730- 1	令和2年3月17日	令和2年3月17日 ~ 令和2年7月4日	9,735,000	施工延長 L=200m W=6.0(8.0)m 路面切削工 A=1,440m ² 表層工(密粒改質2型As20 t=5cm) A=700m ² 表層工(再生密粒As20F t=5cm) A =740m ² 区画線工 N=1式	-	(当初)
						令和2年4月30日	令和2年3月17日 ~ 令和2年7月4日	10,556,700	施工延長 L=200m W=6.0(8.0)m 路面切削工 A=1,560m ² 表層工(密粒改質2型As20 t=5cm) A=790m ² 表層工(再生密粒As20F t=5cm) A =770m ² 区画線工 N=1式	起工測量を行ったところ、当初設定し ていた起終点より外側の舗装の劣化が 新異していたため、延長を追加舗装数 量を変更したい。	1回目
公河工第総流防 27-1、25-1ほか号	公共 総合流域防 災事業(国補正 翌債)	木曾川水系 長良 川郡上市 美並町 三戸 他 地内	土木一式	(株)水口建設	岐阜県郡上市美 並町上田90番地 18	令和2年3月24日	令和2年5月1日 ~ 令和3年3月11日	76,769,000	長良川三戸 施工延長 L= 520m 伐採 A=17,400m ² 除根(表土掘削)V=1, 500m ³ 粥川 施工延長 L= 600m 伐採 A=1,950m ² 除根(表土掘削)V= 580m ³ 亀尾島川 施工延長 L= 106m	-	(当初)

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
						令和3年3月5日	令和2年5月1日 ~ 令和3年3月24日	79,064,700	長良川三戸 施工延長 L=333.5m 除草 A=13,500m2 河道掘削 V=3,300m3 粥川 施工延長 L=100m 除草 A=1,200m2 河道掘削 V=970m3 亀尾島川 施工延長 L=90m	発注後の出水に伴う堆積土砂量に合わせ変更したい(1)その他やむを得ないもの	2回目
公河工第総流防24-1号	公共 総合流域防災事業(国補正 翌償)	九頭竜川水系 石徹白川郡上市 白鳥町 石徹白地内	土木一式	(有)石徹白土建	岐阜県郡上市白鳥町石徹白7-82	令和2年3月24日	令和2年6月1日 ~ 令和3年1月31日	34,988,800	神路川 施工延長 L=330m 土砂掘削 V=7,570m3 伐採 A=9,000m2	-	(当初)
						令和2年12月18日	令和2年6月1日 ~ 令和3年1月31日	37,559,500	神路川 施工延長 L=330m 土砂掘削 V=10,800m3 伐採 A=10,600m2	発注後の出水に伴う地形の変動に基づき変更したい。契約後申し入れによるICT活用、週休二日制モデル工事の費用の変更を行いたい。	1回目
公河工第元補堰改-1号	公共 堰堤改良事業(国補正 翌償)阿多岐ダム法面補強工事	木曾川水系 阿多岐川 阿多岐ダム郡上市 白鳥町 中西地内	と土コ	イビディングリーントック(株)	岐阜県大垣市河間町3-55	令和2年3月24日	令和2年4月15日 ~ 令和3年3月20日	91,740,000	施工延長L=51m 法面工 モルタル補修工 L=49.5m SL=2.6~39.0m A=1,945m2 落石防護網工 ポケット式ロックネット工 L=51.0m SL=15~45m A=1,725m2 落石予防工 ロックネット工 N=10箇所	-	(当初)
						令和3年1月12日	令和2年4月15日 ~ 令和3年3月20日	99,346,500	施工延長L=51m 法面工 モルタル補修工 L=49.5m SL=7.3~39.5m A=1,960m2 落石防護網工 ポケット式ロックネット工 L=51.0m SL=15~45m A=1,738m2 落石予防工 ロックネット工 N=9箇所	現地調査の結果に基づき変更したい。	1回目
公維工第橋梁-21号	公共 防災・安全交付金(橋梁補修)(国補正)工事	一般国道 156号 郡上市 高鷲町 鮎立 地内	と土コ	丸八建設(株)	岐阜県郡上市高鷲町鮎立2112-1	令和2年3月24日	令和2年3月24日 ~ 令和2年9月24日	20,518,300	大洞橋(PC単純プレテンションT桁橋) L=18.0m W=6.0(9.2)m 橋梁補修工事 断面修復工 V=0.067m3 橋面防水工 A=145m2 橋面舗装工 A=145m2 伸縮装置取替工 L=18.6m 排水管補修工 L=2.0m 防護柵補修工 L=32.0m	-	(当初)
						令和2年9月14日	令和2年3月24日 ~ 令和2年9月24日	22,554,400	大洞橋(PC単純プレテンションT桁橋) L=18.0m W=6.0(9.2)m 橋梁補修工事 断面修復工 V=0.088m3 橋面防水工 A=147m2 橋面舗装工 A=147m2 伸縮装置取替工 L=19.6m 排水管補修工 L=2.0m 防護柵補修工 L=36.0m	伸縮装置取替において、取付舗装部分の外側について、クラックや蹴掘れが発生しているため、擦り付け舗装を追加し変更とした。	1回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
公交工第43-031-B2-h号	公共 防災・安全交付金(災害防除・国補正)	一般国道 156号 郡上市 白鳥町 前谷地内	と土コ	馬瀬建設(株)	岐阜県下呂市馬瀬名丸28番地3	令和2年3月24日	令和2年3月24日 ~ 令和3年2月26日	78,430,000	施工延長 L=73.0m W=6.0(8.0)m 落石防護柵工 L=73.0m	-	(当初)
						令和3年2月5日	令和2年3月24日 ~ 令和3年2月26日	85,015,700	施工延長 L=73.0m W=6.0(8.0)m 落石防護柵工 L=73.0m	支柱長について、ボーリング調査を行い地質の確認を行ったところ、当初の値入では班力が確保できないため、支柱長を変更したい。	1回目
単維工第舗装暮-5他号	県単 舗装道補修(暮らしの安全・安心確保対策)他工事(O県債)	一般県道 石徹白前谷線 郡上市 白鳥町 前谷地内	舗装	(株)大西組	岐阜県郡上市白鳥町向小駄良1014-1	令和2年3月24日	令和2年3月24日 ~ 令和2年7月11日	9,680,000	(一)石徹白前谷線 施工延長 L=220m W=5.5(7.0)m As舗装工(再生密粒度As20F) A=1,570m ²	-	(当初)
						令和2年5月18日	令和2年3月24日 ~ 令和2年7月11日	10,458,800	(一)石徹白前谷線 施工延長 L=220m W=5.5(7.0)m As舗装工(再生密粒度As20F) A=1,570m ²	起工測量を行ったところ当初計画以外にも舗装の損傷が進行していたため数量を変更したい。 公共工事労務単価等の運用に係る特別措置により単価を変更し増額したい。	1回目
公交工第43-031-B1-h号	公共 防災・安全交付金(災害防除・国補正)	一般国道 156号 郡上市 高鷲町 大鷲地内	土木一式	穂積建設(株)	岐阜県郡上市高鷲町大鷲790番地5	令和2年3月24日	令和2年3月24日 ~ 令和3年3月13日	115,885,000	施工延長 L=310.0 W=6.0(8.0)m 土工 N=1式 法面工 法面保護工 N=1式 落石防護工 落石防護柵工 L=281m 落石予防工 ワイヤロープ掛工 N=1式 ワイヤロープ伏工 N=5式 仮設工 N=1式	-	(当初)
						令和3年1月22日	令和2年3月24日 ~ 令和3年3月13日	136,035,900	施工延長 L=310.0 W=6.0(8.0)m 土工 N=1式 法面工 法面保護工 N=1式 落石防護工 落石防護柵工 L=281m 落石予防工 ワイヤロープ掛工 N=1式 ワイヤロープ伏工 N=5式 仮設工 N=1式	支障木について、当初切り倒しによる伐採を予定していたが、架線に影響するためクレーン等を利用した伐採方法で施工したい。	1回目
公維工第橋梁-22号	公共 防災・安全交付金(橋梁補修)(国補正)工事	一般県道 白山中居神社朝日線 郡上市 白鳥町 石徹白 地内	と土コ	(有)石徹白土建	岐阜県郡上市白鳥町石徹白7-82	令和2年3月24日	令和2年3月24日 ~ 令和2年12月18日	21,914,200	前川橋 (RC)単純T桁橋 L=23.5m W=3.7(4.5)m 上部断面修復工(A・B) V=0.088m ³ 下部断面修復工(A・B) V=0.904m ³ (C) V=0.525m ³ 橋面防水工 A=82m ² 舗装打換工 A=100m ² 地覆遊間防水工 N=4箇所 支承補修工 N=4基	-	(当初)

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
						令和2年9月28日	令和2年3月24日 ~ 令和2年12月18日	22,562,100	前川橋 (RC)単純T桁橋 L=23.5m W=3.7(4.5)m 上部断面修復工(A・B) V=0.123m3 下部断面修復工(A・B) V=1.047m3 (C) V=0.548m3 橋面防水工 A=82m2 舗装打換工 A=100m2 地覆遊間防水工 N=4箇所 支承補修工 N=4基	現地で打音検査、叩き落し後、再度測量した結果、補修範囲を変更する必要があるため、断面修復工数量を変更したい。仮設工において通常土のうを不要とし、当初計画の大型土のう数量で締切可能であることから数量を変更したい。	1回目
公河委第元補堰改-3号	公共 堰堤改良事業(国補正 翌債) 阿多岐ダム湖落石対策測量業務	木曾川水系 阿多岐川(阿多岐ダム)郡上市 白鳥町 中西地内	測量	(株)テイコク	岐阜県岐阜市橋本町2-8	令和2年3月13日	令和2年3月13日 ~ 令和2年5月21日	3,190,000	阿多岐ダム湖落石対策測量業務 N=1式 現地測量 地形測量 A=0.0084km2 横断測量 L=0.21km W=30m	-	(当初)
						令和2年11月16日	令和2年3月13日 ~ 令和2年12月18日	3,796,100	阿多岐ダム湖落石対策測量業務 N=1式 現地測量 地形測量 A=0.019km2 横断測量 L=0km 基準点測量 N=19点	別途業務に基づく数量変更を行いたい	4回目
公河委第元補堰改-2号	公共 堰堤改良事業(国補正 翌債) 阿多岐ダム湖落石調査設計業務	木曾川水系 阿多岐川(阿多岐ダム)郡上市 白鳥町 中西地内	道路	(株)テイコク	岐阜県岐阜市橋本町2-8	令和2年3月13日	令和2年3月13日 ~ 令和2年9月8日	11,000,000	阿多岐ダム湖落石調査設計業務 N=1式 防災点検 安定度調査・カルテ作成 N=8箇所 調査設計 斜面詳細調査 A=3.15ha 落石防護柵詳細設計 N=1箇所 落石予防工詳細設計 N=1箇所	-	(当初)
						令和2年10月20日	令和2年3月13日 ~ 令和3年2月26日	12,855,700	阿多岐ダム湖落石調査設計業務 N=1式 防災点検 安定度調査・カルテ作成 N=8箇所 調査設計 斜面詳細調査 A=3.15ha 落石防護柵詳細設計 N=2箇所 落石予防工詳細設計 N=15箇所	現地踏査結果に基づき変更したい。またこれに伴い、工期をR3.2.26まで延長したい	2回目
公維工第橋梁-23号	公共 防災・安全交付金(橋梁補修)(国補正)	主要地方道 白鳥板取線 郡上市 白鳥町 中津屋地内	舗装	(株)前田土木	岐阜県郡上市白鳥町那留1502-409	令和2年3月24日	令和2年3月24日 ~ 令和2年7月21日	19,261,000	中津屋大橋 L=122.5m W=7.0(12.8)m 車道部 橋面防水工 A=852m2 橋面舗装工 A=852m2(付着性改善改質密粒度As13Fポリマー改質3型-W)t=60mm 歩道部 橋面防水工 A=499m2 橋面舗装工 A=499m2(再生細粒度アスコン13)t=30mm	-	(当初)

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
						令和2年6月9日	令和2年3月24日 ~ 令和2年7月21日	20,589,800	中津屋大橋 L=122.5m W=7.0(12.8)m 車道部 橋面防水工 A=853m2 橋面舗装工 A=853m2(附着性改善改質密粒度As13Fポリマー改質型-W)t=60* 歩道部 橋面防水工 A=499m2 橋面舗装工 A=499m2(再生細粒度アスコン13)t=30*	橋面舗装において起工測量を行ったところ、既設舗装厚が想定以上であったため処分数量を変更したい。車道部の既設防水がシート防水であったため、撤去工において切削とし、アスファルト殻にシート材が混入するため、舗装下面から1cmの範囲は混合殻として変更し処理したい。	1回目
公河工第総流防32-1、31-1号	公共 総合流域防災事業(国補正翌償)	木曾川水系 大間見川他郡上市 大和町 大間見他地内	土木一式	(株)中尾建設	岐阜県郡上市大和町徳永725-1	令和2年3月24日	令和2年3月24日 ~ 令和2年11月23日	30,800,000	大間見川 施工延長 L=627m 伐採 A=3,780m2 除根(表土掘削)V=1,130m3 栗巣川 施工延長 L=284m 土砂掘削 V=140m3 伐採 A=2,270m2 除根(表土掘削)V=680m3	-	(当初)
						令和3年2月22日	令和2年3月24日 ~ 令和3年3月19日	31,842,800	大間見川 施工延長 L=512m 伐採 A=2,920m2 除根(表土掘削)V=1,520m3 栗巣川 施工延長 L=290m 土砂掘削 V=200m3 伐採 A=2,700m2 除根(表土掘削)V=750m3	2(ク)その他確認が困難な要因 残土排出ルートの場合により使用重機を変更したい。起工測量に合わせ変更したい。	2回目
公河工第総流防28-1、26-1号	公共 総合流域防災事業(国補正翌償)	木曾川水系 鬼谷川他郡上市 八幡町 美山他地内	土木一式	(株)高垣組	岐阜県郡上市八幡町旭1035	令和2年3月24日	令和2年6月14日 ~ 令和3年3月20日	40,112,600	鬼谷川 施工延長 L=490m 伐採 A=3,400m2 除根(表土掘削)V=1,010m3 貢間川 施工延長 L=220m 伐採 A=870m3 除根(表土掘削)V=260m3	-	(当初)
						令和3年3月10日	令和2年6月14日 ~ 令和3年3月24日	41,352,300	鬼谷川 施工延長 L=595m 除草 A=2,700m2 掘削 V=1,200m3 貢間川 施工延長 L=205m 除草 A=680m3 掘削 V=140m3 長良川 施工延長 L=200m	発注後の出水に伴う地形変化にあわせて変更(2)ク その他確認困難な要因	2回目
公河工第総流防30-1、33-1号	公共 総合流域防災事業(国補正翌償)	木曾川水系 神路川他郡上市 大和町 神路他地内	土木一式	(株)ウスタ	岐阜県郡上市大和町島2195番地	令和2年3月24日	令和2年6月14日 ~ 令和3年3月20日	39,160,000	神路川 施工延長 L=840m 伐採 A=4,780m2 除根(表土掘削)V=1,400m3 落部谷川 施工延長 L=131m 伐採 A=820m2 除根(表土掘削)V=250m3	-	(当初)
						令和3年2月8日	令和2年6月14日 ~ 令和3年3月20日	40,183,000	神路川 施工延長 L=840m 伐採 A=4,800m2 除根(表土掘削)V=2,060m3 落部谷川 施工延長 L=131m 伐採 A=820m2 除根(表土掘削)V=360m3	ITC、週休二日モデル工事により変更したい。起工測量、現場条件に基づき変更したい。	1回目
公砂工第R1-5-3-3号	公共 事業間連携補助(通常砂防事業)(緊急対策)(国補正・翌償)	木曾川水系 高垣洞郡上市 八幡町 小野地内	土木一式	(株)高垣組	岐阜県郡上市八幡町旭1035	令和2年3月24日	令和2年7月18日 ~ 令和3年3月20日	37,807,000	砂防堰堤工 副堤工 L=21.0m H=6.5m Vc=200m3 流木止 H=2.0m 側壁工 L=14.8m	-	(当初)

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
						令和3年1月25日	令和2年7月18日～令和3年3月20日	40,000,400	砂防堰堤工 副堤工 L=21.0m H=5.75m Vc=546m ³ 側壁工 L=14.8m	第4(2)キ 労務単価等の変更に基づく請負代金額の変更について協議があったため、増工したい。 第4(1)カ 工事間調整により先行工事の副堤の施工数量が減工となり、本堤～副堤間の左岸側壁工の施工ができなくなったため、左岸側壁工を取り止めとし、副堤工を増工したい。 第4(2)オ 処分実績に基づき、木くず処理費を増工したい。	1回目
公砂委第R1-5-6-A号	公共 防災・安全交付金(通常砂防事業)(O県債)	奥田洞郡上市 大和町 島地内	測量	(株)テイコク	岐阜県岐阜市橋本町2-8	令和2年3月13日	令和2年3月13日～令和2年5月21日	3,740,000	測量業務 現地測量 A=0.008km ² 路線測量(河川) L=0.210km 路線測量(道路) L=0.075km	-	(当初)
						令和3年5月20日	令和2年3月13日～令和3年6月30日	3,799,400	測量業務 現地測量 A=0.010km ² 路線測量(河川) L=0.200km 路線測量(道路) L=0.100km	現地踏査の結果に基づく変更(2)エその他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合	4回目
公砂委第R1-5-6-B号	公共 防災・安全交付金(通常砂防事業)(O県債)	奥田洞郡上市 大和町 島地内	河川	(株)テイコク	岐阜県岐阜市橋本町2-8	令和2年3月13日	令和2年3月13日～令和2年9月8日	10,560,000	設計業務 砂防堰堤詳細設計 N=1式 管理用道路詳細設計 N=1式	-	(当初)
						令和2年8月28日	令和2年3月13日～令和2年9月30日	4,774,000	設計業務 砂防堰堤詳細設計 N=1式 管理用道路詳細設計 N=1式	第4(1)ク 令和2年7月1日に奥田洞谷の災害関連緊急砂防事業が採択されたことにより、砂防堰堤詳細設計および管理用道路詳細設計を構造協議(第1段階)の堰堤位置検討までの内容とし減工する。 また、緊急砂防事業との内容調整等に伴い不測の日数を要したため、工期を令和2年9月30日まで延長したい。	1回目
公交工第H43-A146-5他号	公共 防災・安全交付金(交通安全・国補正)	一般国道 156号 他郡上市 高鷲町 西洞他地内	と土こ	交通企画(株) 中部支店	岐阜県岐阜市六条大溝3-7-7	令和2年3月24日	令和2年3月24日～令和2年9月19日	15,400,000	標識撤去・設置工 N=8基 案内標識設置工 N=1基 横断歩道待機場整備工 N=1式	-	(当初)
						令和2年9月4日	令和2年3月24日～令和3年1月6日	17,345,900	標識撤去・設置工 N=10基 案内標識設置工 N=2基 横断歩道待機場整備工 N=1式	標識点検を行ったところ、2基の標識に腐食が見つかったことから、本工事にて建替えを行うこととした。	1回目
単建委第道改Z1-5-3-A号	県単 道路新設改良(一般分)(セコ県債)	一般県道 寒水八幡線 他 郡上市 土木事務所管内 一円 地内	道路	(株)三栄コンサルタント	岐阜県岐阜市水海道4-22-12	令和2年3月23日	令和2年3月23日～令和3年3月19日	12,540,000	現場技術業務 1式	-	(当初)

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
						令和2年12月17日	令和2年3月23日 ~ 令和3年3月19日	14,747,700	現場技術業務 1式	・設計検討業務の追加が必要になったため、増工して対応したい。また、ライトバンの使用実績に合わせて日数を変更したい。	1回目
単建委第道改Z1-5-3-B号	県単 道路新設改良(一般分)(ゼロ県債) 委託	主要地方道 大和美並線 郡上市 八幡町 有坂地内	道路	(株)テイコク	岐阜県岐阜市橋本町2-8	令和2年3月23日	令和2年3月23日 ~ 令和2年12月20日	4,345,000	希少生物生息確認調査業務 1式	—	(当初)
						令和2年12月18日	令和2年3月23日 ~ 令和3年2月5日	5,427,400	希少生物生息確認調査業務 1式	・当初、生息確認後、工事に合わせて保護を予定していたが、調査の結果、オオサンショウウオの巣穴が存在し産卵も確認された。教育委員会及び有識者と協議の結果、工事前に孵化の確認、幼生・成体の保護・移設が必要となったため、増工して対応したい。	1回目