建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。

発注機関：長良川上流河川開発工事事務所

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日（変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
第3－1号	公共　内ケ谷ダム建設事業 DR-2ブロック地すべり対策（下流）工事	木曽川水系 亀尾島川郡上市　大和町　内ケ谷地内	土木一式	（株）中尾建設	岐阜県郡上市大和町徳永725－1	令和3年4月30日	令和3年7月29日 ～　令和5年11月29日	200,200,000	地すべり対策工（DR－2ﾌﾞﾛｯｸ）　A＝1，631m2 土工　V＝4，600m3 法面工　吹付法枠工（F600）L＝53.4m　SL＝6．20～8．96m　A＝789m2 植生工　A＝1，217m2 アンカー工　グラウンドアンカー工　N＝183本　L＝8．0～12．0m	－	（当初）
						令和4年12月1日	令和3年7月29日 ～　令和5年11月29日	194,580,100	地すべり対策工（DR－2ﾌﾞﾛｯｸ）　A＝1，777m2 土工　V＝4，200m3 法面工　吹付法枠工（F600）L＝53.4m　SL＝6．20～8．96m　A＝869m2 植生工　A＝1，282m2 アンカー工　グラウンドアンカー工　N＝185本　L＝8．0～12．0m	現地の機構測量の結果、法面切土工及び足場工の減額と法面崩壊部分の吹付け工の増額を行いたい。 また、アンカー資材搬入方法及び数量等の変更も合わせてを行いたい。	2回目
第11号	公共　内ケ谷ダム建設事業　SL－5ﾌﾞﾛｯｸ対策工修正設計業務委託	木曽川水系 亀尾島川郡上市　大和町　内ケ谷地内	地質	基礎地盤コンサルタンツ（株）　岐阜事務所	岐阜県岐阜市加納新本町2－27	令和3年4月15日	令和3年4月15日 ～　令和3年9月28日	15,510,000	地質調査業務 ボーリング（オールコア　φ86*）　N＝3本　孔内伸縮計設置　N＝3孔 ボアホールカメラ観測　N＝3式 解析・設計業務 断面図等作成　N＝1式　機構解析　N＝1式　ボアホールカメラ解析　N＝3式 対策工法検討（修正）　N＝1式　対策工修正設計　N＝1式 関係機関協議　N＝1式	－	（当初）
						令和3年12月22日	令和3年4月15日 ～　令和4年3月18日	17,615,400	地質調査業務 ボーリング（オールコア　φ86*）　N＝3本　孔内伸縮計設置　N＝3孔 ボアホールカメラ観測　N＝3式 解析・設計業務 断面図等作成　N＝1式　機構解析　N＝1式　ボアホールカメラ解析　N＝3式 対策工法検討（修正）　N＝1式　対策工修正設計　N＝1式 関係機関協議　N＝1式	現地調査の結果により仮設工（足場・モノレール延長）の変更による減工と調査ボーリング結果による岩級区分の実績精算のため増工したい。	2回目
						令和4年6月10日	令和3年4月15日 ～　令和4年8月31日	18,502,000	地質調査業務 ボーリング（オールコア　φ86*）　N＝3本　孔内伸縮計設置　N＝3孔 ボアホールカメラ観測　N＝3式 解析・設計業務 断面図等作成　N＝1式　機構解析　N＝1式　ボアホールカメラ解析　N＝3式 対策工法検討（修正）　N＝1式　対策工修正設計　N＝1式 関係機関協議　N＝1式	関係機関協議の結果、すべり面端部の押え盛土の浸食対策を検討することになったため、完成期限を令和4年8月31日まで延期したい。	4回目
第3－3号	公共　内ケ谷ダム建設事業　残土処分場・多目的広場等工事	木曽川水系 亀尾島川郡上市　大和町　内ケ谷地内	土木一式	（株）丸高組	岐阜県郡上市大和町剣807番地の1	令和3年8月6日	令和3年8月6日 ～　令和4年3月25日	77,000,000	残土処分場排水工 土工　盛土工　V＝2，700m3 排水構造物工　ベンチフリューム（B200～800）　L＝343m 多目的広場仮排水工 本川仮設管（φ1200）　L＝17．0m 支川仮設管（φ300）　L＝13．0m 土工　盛土工　V＝12，000m3	－	（当初）

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回次
						令和4年8月16日	令和3年8月6日 ～ 令和4年10月26日	85,484,300	残土処分場排水工 土工 盛土工 V＝3, 600m3 排水構造物工 ベンチフリューム(B200～800) L＝ 50m 多目的広場仮排水工 本川仮設管(φ1200) L＝68. 0m 支川仮設管(φ300) L＝10. 0m 土工 盛土工 V＝13, 000m3 工事ヤード造成工 仮橋設置工 N=1式	ダム本体工事のコンクリート製造時に発生する脱水ケーキ受入れに伴う盛土及び排水管整備費用を増工したい。また、併せて工期を令和4年10月26日まで延期したい。	3回目
第R3-16号	公共 内ケ谷ダム建設事業 事業実施計画資料作成業務委託	郡上市 大和町内ケ谷地内	河川	(株)クレアリア 岐阜営業所	岐阜県岐阜市東鶉7丁目6番地	令和3年9月3日	令和3年9月3日 ～ 令和4年3月25日	21,943,900	事業実施計画資料作成 N=1式 事業再評価資料作成 N=1式 事業費検討資料作成 N=1式	―	(当初)
						令和4年10月17日	令和3年9月3日 ～ 令和5年3月10日	22,851,400	事業実施計画資料作成 N=1式 事業再評価資料作成 N=1式 事業費検討資料作成 N=1式	関係機関との協議の結果、別業務にて実施した氾濫解析結果に基づき、費用便益比の算定ケースを追加したい。	2回目
第R3－17号	公共 内ケ谷ダム建設事業 岩盤スケッチ(その4)業務委託	木曽川水系 亀尾島川郡上市 大和町 内ケ谷地内	河川	八千代エンジニヤリング(株) 岐阜事務所	岐阜県大垣市桐ケ崎町37番地2	令和3年9月10日	令和3年9月10日 ～ 令和4年3月25日	48,400,000	岩盤スケッチ業務 N＝1式 岩盤スケッチ(仕上げ掘削)(堤敷内)A＝ 8, 234m2	―	(当初)
						令和4年10月5日	令和3年9月10日 ～ 令和4年10月31日	49,398,800	岩盤スケッチ業務 N＝1式 岩盤スケッチ(仕上げ掘削)(堤敷内)A＝ 7, 344m2 岩盤透水スケッチ N＝1式	仕上げ掘削の結果、岩盤透水性を検討するためのスケッチが必要となったため増工したい。	2回目
第R3-18号	公共 内ケ谷ダム建設事業 丈量測量等業務委託	郡上市 八幡町相生地内	物件	(株)テイコク	岐阜県岐阜市橋本町2ー8	令和3年10月8日	令和3年10月8日 ～ 令和4年3月25日	10,835,000	1 用地測量 A＝20,000平方メートル 2 面積計算 A＝20,000平方メートル 3 立竹木調査(傾斜地)A＝60平方メートル 4 立竹木調査(急傾斜地)A＝8,458.92平方メートル	―	(当初)
						令和4年7月20日	令和3年10月8日 ～ 令和5年1月31日	10,895,500	1 用地測量 A＝23,000平方メートル 2 面積計算 A＝180平方メートル 3 立竹木調査(傾斜地)A＝180平方メートル 4 立竹木調査(急傾斜地)A＝10,959平方メートル	別紙のとおり変更したい	4回目

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日（変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
						令和4年11月10日	令和3年10月8日 ～ 令和5年1月31日	11,874,500	1　用地測量　A＝25,000平方メートル 2　面積計算　A＝180平方メートル 3　立竹木調査（傾斜地）A＝180平方メートル 4　立竹木調査（急傾斜地）A＝11,050平方メートル 5　立竹木調査（再算定）A＝8,460平方メートル	計画変更に伴い測量実施範囲の見直が生じたこと、また、用地補償にあたり相続未登記の解消手続きに時間を要し、補償単価を見直す必要が生じたため、変更したい。	5回目
第R3-20号	公共　内ケ谷ダム建設事業　左岸法面対策上部詳細設計業務委託	木曽川水系 亀尾島川郡上市　大和町　内ケ谷地内	河川	八千代エンジニヤリング（株）　岐阜事務所	岐阜県大垣市桐ケ崎町３７番地２	令和3年10月29日	令和3年10月29日 ～ 令和4年3月25日	43,450,000	左岸法面対策上部詳細設計業務　N＝1式 　地質調査　N＝3孔　L＝180m 　法面対策工詳細設計　N＝1式 　関係機関協議資料作成　N＝1式 　関係機関協議打合せ補助　N＝1式 　打合せ協議　N＝1式	－	（当初）
						令和4年12月8日	令和3年10月29日 ～ 令和5年3月10日	43,822,900	左岸法面対策上部詳細設計業務　N＝1式 　地質調査　N＝3孔　L＝85m 　法面対策工詳細設計　N＝1式 　関係機関協議資料作成　N＝1式 　関係機関協議打合せ補助　N＝1式 　打合せ協議　N＝1式 　3次元モデル化及び水抜き孔配置検討　N＝1式	関係機関協議の結果、ボーリング調査箇所の変更及び3次元モデル化検討及び水抜き孔配置検討を実施したい。これにより、工期を令和5年3月１０日まで延期したい。	2回目
第R3-21号	公共　内ケ谷ダム建設事業　左岸法面対策下部詳細設計業務委託	木曽川水系 亀尾島川郡上市　大和町　内ケ谷地内	河川	八千代エンジニヤリング（株）　岐阜事務所	岐阜県大垣市桐ケ崎町３７番地２	令和3年10月29日	令和3年10月29日 ～ 令和4年3月25日	44,550,000	左岸法面対策下部詳細設計業務　N＝1式 　地質調査　N＝1孔　L＝100m 　法面下部構造物詳細設計　N＝1式 排水トンネル設計　N＝1式 　関係機関協議資料作成　N＝1式 　関係機関協議打合せ補助　N＝1式 　打合せ協議　N＝1式	－	（当初）
						令和4年12月1日	令和3年10月29日 ～ 令和5年3月10日	44,960,300	左岸法面対策下部詳細設計業務　N＝1式 　地質調査　N＝1孔　L＝95m 　法面下部構造物詳細設計　N＝1式 排水トンネル設計　N＝1式 　関係機関協議資料作成　N＝1式 　関係機関協議打合せ補助　N＝1式 　打合せ協議　N＝1式	関係機関協議の結果、左岸変状の地下水観測を実施する必要が生じたため、観測孔の設置等増工したい。これに伴い工期を令和5年3月10日まで延長したい。	2回目

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日（変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
第R3-22号	公共　内ケ谷ダム建設事業（翌債）長良川治水対策検討業務委託	郡上市大和町内ケ谷地内～岐阜市忠節町地内	河川	（株）エイト日本技術開発　岐阜事務所	岐阜県岐阜市西荘1丁目13番15号	令和3年11月5日	令和3年11月5日 ～　令和4年9月30日	27,500,000	長良川治水対策検討業務　N=1式 氾濫解析　N=1式	－	（当初）
						令和4年9月9日	令和3年11月5日 ～　令和5年3月20日	28,021,400	長良川治水対策検討業務　N=1式 氾濫解析　N=1式	氾濫シミュレーション検討及ハイドロの追加にかかる費用を増工したい。	1回目
第3－4号	公共　内ケ谷ダム建設事業（翌債）左岸法面対策等工事	木曽川水系　亀尾島川 郡上市　大和町　内ケ谷地内	土木一式	木島建設（資）	岐阜県郡上市大和町徳永184	令和3年11月26日	令和3年11月26日 ～　令和4年10月6日	77,264,000	ダムサイト左岸法面対策工 グラウンドアンカー工　N=18本 L=15.5m～28.0m 原石山法面排水工 かご枠工　L=278m 植生基材吹付工　A=1,120m2 コンクリート張水路工　L=100m	－	（当初）
						令和4年7月19日	令和3年11月26日 ～　令和4年10月6日	81,104,100	ダムサイト左岸法面対策工 グラウンドアンカー工　N=18本 L=15.5m～28.0m 原石山法面排水工 かご枠工　L=278m 植生基材吹付工　A=1,290m2 コンクリート張水路工　L=100m	植生基材吹付工について、現場状況確認及び土質試験の結果、吹付面積と吹付厚を変更したい。	1回目
第3－5号	公共　内ケ谷ダム建設事業（翌債）警報局埋設管敷設等工事	木曽川水系 亀尾島川郡上市　八幡町　相生地内	土木一式	（株）丸芳組	岐阜県郡上市八幡町稲成1148－2	令和3年11月26日	令和3年11月26日 ～　令和4年9月11日	52,800,000	施工延長　L＝1553m 埋設管敷設工　L＝1486m ハンドホール設置工　N＝60箇所 工事用道路補修工　N＝8箇所	－	（当初）
						令和4年12月1日	令和3年11月26日 ～　令和4年12月12日	53,268,600	施工延長　L＝2685m 埋設管敷設工　L＝1635m ハンドホール設置工　N＝47箇所 工事用道路補修工　N＝3箇所	現地調査の結果、警報局埋設管敷設延長及びハンドホール設置個所の見直し、工事用道路補修箇所の施工の見直しを行いたい。	2回目
第3－8号	公共　内ケ谷ダム建設事業（翌債）下流工事用道路工事	木曽川水系 亀尾島川 郡上市　大和町　内ケ谷　地内	土木一式	（株）奥田建設	岐阜県郡上市大和町島2500	令和3年12月3日	令和4年3月3日 ～　令和5年1月11日	76,450,000	施工延長　L＝85．6m　W＝3．5m 路側ブロック積工　A＝166m2 山留ブロック積工　A＝72m2 グラウンドアンカー工　N＝36本 植生基材吹付工　A＝290m2	－	（当初）
						令和4年12月5日	令和4年3月3日 ～　令和5年1月11日	76,546,800	施工延長　L＝92．5m　W＝3．5m 路側ブロック積工　A＝125m2 山留ブロック積工　A＝72m2 グラウンドアンカー工　N＝47本 植生基材吹付工　A＝0m2	起工測量及び法面状況を勘案し、グランドアンカー工を増工すること、また、路側ブロック積工及び山留ブロック積工を減工したい。	1回目

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日（変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
第R3-25号	公共　内ケ谷ダム建設事業（翌債）除雪等業務委託	郡上市　大和町内ケ谷地内	土木一式	（株）奥田建設	岐阜県郡上市大和町島２５００	令和3年11月26日	令和3年11月26日 ～　令和4年4月30日	8,470,000	除雪延長　L＝15.2km 除雪工　N=1式 雑工　N=1式	―	（当初）
						令和4年2月4日	令和3年11月26日 ～　令和4年4月30日	10,137,600	除雪延長　L＝15.2km 除雪工　N=1式 雑工　N=1式	除雪実績を踏まえ増額したい。	1回目
						令和4年4月1日	令和3年11月26日 ～　令和4年5月31日	19,647,100	除雪延長　L＝15.2km 除雪工　N=1式 雑工　N=1式	除雪実績及び融雪後の舗装損傷状況に応じて増工したい。	2回目
						令和4年7月15日	令和3年11月26日 ～　令和4年7月31日	18,465,700	除雪延長　L＝15.2km 除雪工　N=1式 雑工　N=1式	道路管理者との立会の結果、舗装補修面積を減額したい。	4回目
第3-6号	公共　内ケ谷ダム建設事業（翌債）貯水池伐採等工事	木曽川水系　亀尾島川　郡上市大和町　内ケ谷地内	土木一式	（株）ウスダ	岐阜県郡上市大和町島２１９５番地	令和3年12月14日	令和3年12月14日 ～　令和4年10月24日	74,580,000	貯水池等伐採工 伐採工　A＝ 20,600m2 河道掘削工 掘削工　V=1,000m3	―	（当初）
						令和4年8月17日	令和3年12月14日 ～　令和5年1月24日	89,892,000	貯水池等伐採工 伐採工　A＝ 17,500m2 河道掘削工 掘削工　V=0m3	用地取得に時間を要したため、仮設防護柵の賃料や伐採木の集材方法の変更に伴う工事費の増額を行いたい。これに伴い、工期を令和5年1月24日まで延期したい。	1回目
						令和4年12月12日	令和3年12月14日 ～　令和5年1月24日	92,803,700	貯水池等伐採工 伐採工　A＝ 13,000m2 河道掘削工 掘削工　V=0m3	伐採実績に基づき、伐採面積を減工したい。また、木材搬出量の増によりチップ制作工等増工したい。	2回目
第R3-24号	公共　内ケ谷ダム建設事業（翌債）グラウチングデータ解析等業務委託	木曽川水系 亀尾島川　郡上市　大和町　内ケ谷地内	河川	八千代エンジニヤリング（株）　岐阜事務所	岐阜県大垣市桐ヶ崎町３７番地2	令和3年12月24日	令和3年12月24日 ～　令和4年9月30日	21,285,000	グラウチングデータ解析等業務 N＝1式 カーテングラウチング施工データ整理・解析　N＝1式 コンソリデーショングラウチング施工データ整理・解析　N＝1式 地質図の修正 N＝1式	―	（当初）

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日（変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
						令和4年12月8日	令和3年12月24日 ～ 令和5年3月1日	23,500,400	グラウチングデータ解析等業務 N＝1式 カーテングラウチング施工データ整理・解析 N＝1式 コンソリデーショングラウチング施工データ整理・解析 N＝1式 地質図の修正 N＝1式	実績を踏まえたグラウチング解析数量の変更と施工範囲の検討にあたっての関係機関協議回数の変更等行いたい。	2回目