

令和5年度 農政部優良工事施工者表彰

○農政部長表彰

日時：令和5年10月6日（金）13：30から

場所：岐阜県庁 20階 清流ロビー



表彰対象者	所在地	表彰対象工事	表彰事由
すぎやまけんせつ 杉山建設(株)	本巣市海老430	県営ため池等整備事業 山口地区 第4号工事	困難克服 創意工夫 安全性向上 地域貢献
せいとう ところ 西濃・所 特定建設工事 共同企業体 ※西濃建設(株)と 所産業(株)の2社	揖斐郡揖斐川町上ミ野128	県営ため池等整備事業 須郷池地区 第1期工事	困難克服 創意工夫 安全性向上 地域貢献
せいきょうけんせつ 青協建設(株)	関市倉知3204-4	畜産研究所養豚養鶏研究部再編整備事業 敷地造成第3期工事	困難克服 創意工夫 安全性向上 地域貢献

農政部長表彰工事の概要（1 / 3）

施工者名	すぎやまけんせつ 杉山建設(株)	
工事名	けんえいためいけとうせいびじぎょう やまぐちちく だい4ごうこうじ 県営ため池等整備事業 山口地区 第4号工事	
工事の概要	施工場所：	もとしやまぐち・いびぐんおおのちょういなどみちない 本巢市山口・揖斐郡大野町稲富地内
	工事内容：	頭首工補修工 N=1式 固定堰補修工 A=144m ² 底板補修工 A=249m ² 仮設道路工 N=1式
	工 期：	令和3年9月6日 ~ 令和4年4月20日 請負金額：75,988,000円



下流から望む



上流から望む

主な推薦事由

<p>1 I 困難克服(1) a：厳しい施工条件の克服</p> <p>根尾川の水位上昇による出水、増水に備え、避難水位を現場で把握するために現場水位計を設置し、工事期間中の水位把握を行うとともに、考察等をとりまとめ、工事期間中、出水、増水に対応するための体制をとった。</p> 	<p>2 II 困難克服(2) a：騒音・振動など配慮</p> <p>コンクリート研り及び石張施工時にアルカリ性の水が河川へ流出する恐れがあるため、中和装置を使用し酸性よりの水を散布することで、河川環境へ配慮した。</p> 
<p>3 III 創意工夫 a：施工体制確立</p> <p>河川締切用の大型土のう積をより強固にするために様々な補強を実施(①ブルーシート張、②繊維ベルト巻き、③トラロープ結束、④中詰め土砂)し、仮締切の安定性を確保した。</p> 	<p>4 III 創意工夫 a：施工体制確立</p> <p>大型土のうと新設取水ゲートの接触防止を図るため、バタ角土留めを設置し、取水ゲート施工者の安全な作業空間確保及び新設ゲートの損傷防止に努めた。</p> 
<p>5 IV 安全性向上 a：労働災害撲滅</p> <p>水際作業、点検等の実施時には、河川への転落対策のため、ライフジャケットを装着した。また、転落時の避難救助用器具として、浮き輪を常設した。</p> 	<p>6 V 地域貢献 a：活動への参画</p> <p>土地改良区が主催する用水際の竹やぶ伐採及び除草作業に参加し、降雪でしなった竹や用水路際の草・雑木を取り除くことで、用水が円滑に流れるようになった。</p> 

農政部長表彰工事の概要 (2 / 3)

施工者名	せいのう・ところ 西濃・所特定建設工事共同企業体 (西濃建設(株)・所産業(株))	
工事名	けんえいためいけとうせいびじぎょう すごういけちく だい1きこうじ 県営ため池等整備事業 須郷池地区 第1期工事	
工事の概要	施工場所:	いびぐんいびがわちょう たにくみながせちない 揖斐郡揖斐川町谷汲長瀬地内
	工事内容:	堤体工 L = 67.8m 洪水吐工 1式 取水設備工 1式 仮設工 1式
	工期:	令和元年12月24日 ~ 令和4年5月13日 請負金額: 281,823,300円



主な推薦事由

1 II 困難克服 (2) a: 騒音・振動など配慮	2 III 創意工夫 b: 出来形・品質向上
<p>土工作業での濁水の河川流出防止のため砂と炭によるろ過装置を備えた沈砂池を設置した。</p> 	<p>鉄筋の錆防止のために防錆剤を塗布するとともにメッキ結束線を使用した。また底樋管からの漏水防止のため、打継材を使用した。</p> 
3 III 創意工夫 c: 新技術・新工法	4 IV 安全性向上 c: その他
<p>バックホウ3Dマシニングガイドシステムや積み込み重量表示機能を搭載した重機など、8つのNETIS登録技術を活用し、施工性、安全性の向上を図った。</p> 	<p>現場事務所に目安箱を設置し作業員の要望事項の把握に努め、労働環境の改善を図った。(エアコンやWi-Fiの設置、外国人の日本語教育等)</p> 
5 V 地域貢献 a: 活動への参画	6 V 地域貢献 b: イメージアップ
<p>地域の清掃活動に参加したほか、周辺河川、カーブミラー、公民館の清掃を実施した。また、大学と連携した生物生息状況調査など、生物保護に取り組んだ。</p> 	<p>大学生を対象に現地説明会を開催した。また、地元住民へ工事情報を周知するため広報誌を配布するとともに広報板に掲示した。</p> 

農政部長表彰工事の概要 (3 / 3)

施工者名	せいきょうけんせつ 青協建設(株)	
工事名	ちくさんけんきゅうしょようとんようけいけんきゅうぶさいへんせいびじぎょう しきちぞうせいだい3きこうじ 畜産研究所養豚養鶏研究部再編整備事業 敷地造成第3期工事	
工事の概要	施工場所:	せきしはさまちない 関市迫間地内
	工事内容:	造成土工 1式 舗装工 A=3,540m ² 排水工 側溝工 L=357.8m 撤去工 1式 付帯工 1式
	工 期:	令和4年7月6日 ~ 令和5年3月10日 請負金額: 57,543,200円



北から南をのぞむ



造成地①



駐車場

主な推薦事由

<p>1 II 困難克服 (2) c:その他</p> <p>舗装施工箇所は、防疫対策が必要なエリアであった。機器材に消毒作業を実施したほか、防護服又は専用の作業服を着用し施工にあたった。また、エリア入口付近にはテントを設置し着替えにも配慮した。</p> 	<p>2 III 創意工夫 a:施工体制確立</p> <p>駐車場の路盤施工時にICT建設機械を導入し、丁張レスでの作業を行い品質確保、省力化、効率化を図った。</p> 
<p>3 III 創意工夫 a:施工体制確立</p> <p>残土処分地への搬入路は草が繁茂していたため、ラジコン草刈り機を導入し省力化、効率化を図った。</p> 	<p>4 創意工夫 品質確保への取り組み</p> <p>施工管理ソフトや土量管理システムを活用し書類作成を簡素化した。また、ドローンを使用し、上空からの着工前・完成後の写真を撮影した。</p> 
<p>5 IV 安全性向上 a:労働災害撲滅</p> <p>作業員等との接触を防ぐため、重機後方に安全ポールを設置した。また、施設内の凍結危険個所に融雪剤を配備し施設管理者や工事関係者の安全確保を図った。</p> 	<p>6 V 地域貢献 a:活動への参画</p> <p>毎月1回程度、現場作業員全員で隣接する道路にてゴミ拾いや清掃を実施した。研究所内の洗掘された通路を補修した。</p> 

○発注機関の長（農林事務所長）による表彰

表彰対象者	所在地	表彰対象工事	表彰事由	発注機関・日時・場所
にっとうこうぎょう 日東工業(株)	羽島市堀津町 382	県営かんがい排水事業（保全合理化型） 桑原二期地区 東幹線第14号水路工事	困難克服 創意工夫 安全性向上 地域貢献	<岐阜農林事務所> 日時：10月10日(火) 14:00～ 場所：OKBふれあい会館 第1棟 6-4会議室
ぎけん 岐建(株)	大垣市西崎町 2-46	県営かんがい排水事業（保全合理化型） 柿之木戸用水2期地区 柿之木戸用水第5期工事	創意工夫 安全性向上 地域貢献	
ぎけん うさみ 岐建・宇佐美 特定建設工事共同企業体 ※岐建(株)と (株)宇佐美組の2社	大垣市西崎町 2-46	県営湛水防除事業 鶴森地区 排水機場第8期（呑口水槽・導水路）工事	困難克服 創意工夫 安全性向上 地域貢献	<西濃農林事務所> 日時：10月12日(木) 10:00～ 場所：西濃総合庁舎 5-1会議室
おおほしこうむてん (株)大橋工務店	海津市海津町平原 432	県営農業基盤整備促進事業 帆引新田地区 高須輪中工区第40期工事	創意工夫 安全性向上 地域貢献	
せいけんさんぎょう 西建産業(株)	揖斐郡揖斐川町 脛永1645-1	県営農道施設強化対策事業 揖斐中部4期地区 粕川大橋橋脚耐震補強第3号工事	困難克服 創意工夫 地域貢献	<揖斐農林事務所> 日時：10月11日(水) 13:30～ 場所：揖斐総合庁舎 4B会議室
まるたかぐみ (株)丸高組	郡上市大和町剣 807-1	県営広域農道整備事業 郡上南部4期地区 第2工区第98号工事	困難克服 創意工夫 地域貢献	
まるはちけんせつ 丸八建設(株)	郡上市高鷲町鮎立 2112-1	県営基幹農道整備事業 高鷲北部地区 第2工区第4号工事	困難克服 創意工夫 安全性向上 地域貢献	<郡上農林事務所> 日時：10月13日(金) 15:00～ 場所：郡上総合庁舎 4南会議室
みずぐちけんせつ (株)水口建設	郡上市美並町上田 90-18	県営中山間地域総合整備事業 みなみ地区 美並用水路第4号工事	困難克服 創意工夫 地域貢献	

やまだどけん 山田土建(株)	加茂郡東白川村 神土788	県営中山間地域総合整備事業 東白川地区 西洞用水路工事	地域貢献	<可茂農林事務所> 日時：10月10日(火) 13:30～ 場所：可茂総合庁舎 3階特別会議室
いまいどぼく (株)今井土木	瑞浪市土岐町 4700-1	県営ため池等整備事業等 瑞浪3期地区等 稻荷裏池排水路等工事	創意工夫 安全性向上 地域貢献	<東濃農林事務所> 日時：10月16日(月) 13:30～ 場所：東濃西部総合庁舎 4北会議室
かちこうむてん (株)加地工務店	中津川市付知町 6054	県営農道施設強化対策事業 若宮大橋地区 若宮大橋耐震補強第1期工事	困難克服 創意工夫 地域貢献	<恵那農林事務所> 日時：10月18日(水) 10:00～ 場所：恵那総合庁舎 4A会議室
なかしまこうむてん (株)中島工務店	中津川市加子母 1005	県営かんがい排水事業(保全合理化型) 小郷地区 第1期工事	安全性向上 地域貢献	
うめだぐみ (株)梅田組	下呂市野尻 283	県営基幹農道整備事業 下呂中央3期地区 第8号道路工事	創意工夫 安全性向上 地域貢献	<下呂農林事務所> 日時：10月10日(火) 13:30～ 場所：下呂総合庁舎 4階特別会議室
たにうえぐみ (株)谷上組	飛騨市古川町貴船町14-29	県営経営体育成基盤整備事業 玄の子地区 第3期ほ場整備工事	困難克服 安全性向上 地域貢献	<飛騨農林事務所> 日時：10月11日(水) 13:30～ 場所：飛騨総合庁舎 2階特別会議室
おおやまどぼく 大山土木(株)	高山市上岡本町 3-410	県営広域農道整備事業 飛騨東部2期地区 第1工区56号道路付帯工事	創意工夫 安全性向上 地域貢献	
しおやけんせつ (株)塩屋建設 こうぎょう 工業	高山市国府町村山465	県営中山間地域総合整備事業 国府上宝地区 名張大平農道第1期工事	創意工夫 地域貢献	