

被害概要

岐阜県 第6次査定

(令和5年11月6日～11月10日実施)

令和5年

(第6次査定)

令和5年8月15日～令和5年8月17日 台風第7号

工事番号	事務所名	河川名 (橋梁)	位置			設計概要 決定
			市郡	町村	大字	
109	岐阜土木事務所	一級河川 鳥羽川	山県市		大桑	復旧延長L=34.5m 護岸工 ブロック張工 右岸L=16.4m SL=5.88~5.94m A=97m ² 左岸L=16.4m SL=5.87m A=96m ² 小口止工 N=4箇所(右岸N=2箇所 左岸N=2箇所) 根固めブロック工(2.0t) 新設N=47個 撤去復旧N=10個 雑工(ブロック張) N=4箇所 斜路工 N=1箇所
110	大垣土木事務所	一級河川 藤古川	不破郡	関ヶ原町	大字玉	復旧延長 L=61.2m(右岸L=61.2m) 大型ブロック積擁壁工 右岸L=60.7m SL=6.6m~7.1m A=408m ² 練ブロック積工 右岸L=23.8m SL=3.1m A=74m ² 側溝工 L=63.2m 小口止工 N=4箇所 雑工(練石積) N=1箇所 雑工(すりつけ工) N=2箇所 工事用道路(W=4.0m) L=99.4m 用地費 N=1式 補償費 N=1式
111	大垣土木事務所	一級河川 藤古川	不破郡	関ヶ原町	大字松尾	復旧延長 L=20.3m(右岸L=13.8m左岸L=11.3m) 護岸工 練ブロック積工 右岸 L=13.2m SL=4.9m A=64.9m ² 左岸 L=10.1m SL=4.6~5.1m A=49.5m ² 小口止工 N=6箇所 雑工(練ブロック積工) N=3箇所 雑工(練石積工) N=2箇所 根固ブロック(1.0t) N=45個 工事用道路(W=3.0~4.0m) L=519m
112	大垣土木事務所	一級河川 中江川	海津市		海津町帆引新田	復旧延長 L=149.9m(右岸L=149.9m) 護岸工 矢板護岸工 鋼矢板(ハット型45H H=10.5m) L=149.4m 小口止工 N=2箇所 仮設工 大型土のう工 N=145袋 締切排水工 N=1箇所 工事用道路(W=5.0m) L=149.8m
113	大垣土木事務所	一級河川 中江川	海津市		海津町万寿新田	復旧延長 L=200.2m(右岸L=200.2m) 護岸工 矢板護岸工 鋼矢板(ハット型45H H=10.5m) L=199.8m 小口止工 N=2箇所 雑工(平ブロック張) N=2箇所 仮設工 大型土のう工 N=195袋 締切排水工 N=1箇所 工事用道路(W=5.0m) L=206.9m
114	大垣土木事務所	一級河川 梅谷川	不破郡	垂井町	府中	復旧延長 L=15.0m(右岸L=15.0m) 護岸工 練ブロック積工 右岸 L=14.4m SL=4.0~4.2m A=61m ² 小口止工 N=2箇所 根固め工 根固めブロック(2t型) N=22個 雑工(練石積工) N=1箇所 雑工(縦排水工) N=0箇所 仮設工 仮設道路工(W=3.5m) L=85.5m 大型土のう工 N=33袋 締切排水工 N=1箇所
115	大垣土木事務所	普通河川 鍛冶屋川	大垣市		上石津町上鍛冶屋	復旧延長L=11.8m(左岸L=11.8m) 護岸工 練ブロック積工 左岸 L=2.9m SL=6.6m A=27m ² 小口止工 N=2箇所 根継工(腰掛型) L=11.2m H=1.8m V=17m ³ 雑工(練石積工) N=2箇所(すりつけ工) N=2箇所 仮設工 工事用道路工(W=4.0m) L=170.3m 掛樋工(φ300) L=24m (φ600) L=8m 大型土のう工 N=6袋 締切排水工 N=1箇所
116	大垣土木事務所	普通河川 熊坂川	大垣市		上石津町細野1	復旧延長L=7.5m(右岸L=7.5m) 護岸工 練ブロック積工 右岸 L=6.9m SL=3.9~4.5m A=27m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(練ブロック積工) N=2箇所 仮設工 工事用道路工(W=3.5m) L=30.0m 大型土のう工 N=34袋 掛樋工(φ500) L=29m 締切排水工 N=1箇所

令和5年

(第6次査定)

令和5年8月15日～令和5年8月17日 台風第7号

工事番号	事務所名	河川 路線名 (橋梁)	位置			設計概要 決定
			市郡	町村	大字	
117	大垣土木事務所	普通河川 熊坂川	大垣市		上石津町細野2	復旧延長L=9.1m (左岸L=6.1m 右岸L=7.1m) 護岸工 練ブロック積工 左岸 L=5.5m SL=3.8~5.5m A=25m ² 右岸 L=6.5m SL=4.2~5.5m A=32m ² 小口止工 N=4箇所 雑工(練ブロック積工) N=3箇所 (練石積工) N=1箇所 護床工 護床ブロック工(3t) N=7個 床固工 腹付コンクリート工 L=10.7m H=1.6m V=6m ³ 仮設工 工事用道路工(W=3.0m) L=12.6m (W=4.0m) L=62.0m 大型土のう工 N=2袋
118	大垣土木事務所	普通河川 須谷	大垣市		上石津町三ツ里	復旧延長L=23.7m (左岸L=23.7m) 護岸工 練ブロック積工 L=12.2m SL=3.8~4.1m A=45m ² 小口止工 N=2箇所 根継工(一法型) L=10.9m H=1.6m V=7m ³ 雑工 練ブロック積工 N=2箇所 すり付け工 N=2箇所 仮設工 工事用道路工(W=3.0m) L=9.2m 掛樋工(φ300) L=36.0m 大型土のう工 N=2袋 締切排水工 N=1箇所
119	揖斐土木事務所	一級河川 管瀬川	揖斐郡	揖斐川町	谷汲徳積徳積	復旧延長 L=12.6m (左岸L=12.6m) 護岸工 練石積工 L=12.0m SL=3.0m A=36.0m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(すりつけ工) N=1箇所 (練石積) N=1箇所 工事用道路工(W=4.0m) L=40.0m 大型土のう工 N=6袋 仮排水管φ700 L=21.0m 締切排水工 N=1式
120	揖斐土木事務所	一級河川 粕川	揖斐郡	揖斐川町	和田4号床固	被災延長 L=47.8m 復旧延長 L=32.8m 床固復旧工 L=1.3m V=26m ³ 根継工 L=22.5m H=1.4~2.5m V=46m ³ 水叩復旧工 L=23.4m V=1,233m ³ 埋戻工 V=460m ³ 構造物取壊工 V=224m ³ 工事用道路 W=3.0m L=158.8m 工事用坂路 W=4.0m L=29.0m 大型土のう工 N=319袋 締切排水工N=1式
121	揖斐土木事務所	一級河川 表川	揖斐郡	揖斐川町	春日美東種本	復旧延長 L=12.7m (左岸L=12.7m) 護岸工 練ブロック積工 L=12.1m SL=4.4~4.8m A=56m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(すりつけ工) N=1箇所 (ブロック積工) N=1箇所 仮設工 工事用坂路工(W=4.0m) L=44.2m 工事用道路工(W=4.0m) L=21.7m 大型土のう工 N=44袋 瀬替工 L=21.7m 仮排水管φ600 L=8.0m 締切排水工 N=1式
122	揖斐土木事務所	一級河川 表川	揖斐郡	揖斐川町	春日美東表橋	復旧延長 L=55.8m (左岸L=55.8m) 護岸工 練ブロック積工 L=53.5m SL=5.0~5.6m A=293.0m ² 縦溝N=1箇所 集水溝N=1基 BF側溝L=4.9m 小口止工N=4箇所 構造物取壊工V=72m ³ 雑工(練ブロック積) N=2箇所 (練石積工) N=2箇所 工事用道路工(W=4.0m) L=126.0m 工事用坂路(W=4.0m) L=35.0m 敷鉄板設置A=49m ²
123	揖斐土木事務所	一級河川 表川	揖斐郡	揖斐川町	春日美東中瀬	復旧延長 L=34.6m (右岸L=34.6m) 護岸工 大型ブロック積工 L=31.5m SL=5.9~7.3m A=222m ² 小口止工N=4箇所 ボックスカルバート撤去再設置工(B1300-H800) L=1.8m 縦排水溝 N=1箇所 ヒューム管設置工 φ300 L=4.7m 雑工(すりつけ工) N=1箇所 (練ブロック積) N=3箇所 舗装工 表層工(t=50) A=47m ² 上層路盤工(t=100) A=41m ² 下層路盤工A=41m ² 防護柵撤去再設置工(Gr-C-2B) L=20.7m
124	揖斐土木事務所	一級河川 表川	揖斐郡	揖斐川町	春日美東曾幡	復旧延長L=46.6m (右岸L=46.6m) 護岸工大型ブロック積工 L=18.5m SL=6.8~7.7m A=135m ² 練ブロック積工 L=7.6m SL=2.5~5.4m A=35m ² 根継工(一法型) L=15.7m H=2.0~3.4m V=19.0m ³ 帯工 N=3基 水叩工 N=2箇所 巨石張工 A=7m ² 小口止工 N=5箇所 雑工(練石積工) N=1箇所 (すりつけ工) N=1箇所 工事用坂路工(W=4.0m) L=66.2m 工事用道路(W=4.0~5.0m) L=39.7m

令和5年

(第6次査定)

令和5年8月15日～令和5年8月17日 台風第7号

工事番号	事務所名	河川 路線名 (橋梁)	位置			設計概要 決定
			市郡	町村	大字	
125	揖斐土木事務所	一般河川 日坂川	揖斐郡	揖斐川町	日坂北尾佐	復旧延長 L=9.4m (右岸L=9.4m) 護岸工 練ブロック積工L=8.8m SL=5.2m A=46m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(練石積工) N=1箇所 雑工(練石積工) N=1箇所 (すりつけ工) N=1箇所 構造物撤去工 練石積V=12m ³ 仮設工 工事用坂路工(W=4.0m) L=27.2m 工事用道路工(W=4.0m) L=18.9m 大型土のう工 N=13袋 仮設排水管Φ1000 L=26.0m 締切排水工 N=1式 瀬替工 L=18.4m
126	揖斐土木事務所	一般国道 303号	揖斐郡	揖斐川町	坂内坂本	復旧延長 L=29.5m W=6.0~9.4m 掘削 V=490m ³ 残土処理 V=590m ³ (ほぐし土量) 雑木処分工 V=2m ³
127	揖斐土木事務所	主要地方道 春日揖斐川線	揖斐郡	揖斐川町	春日六合	復旧延長 L=13.0m W=9.0m 掘削 V=90m ³ 残土処理 V=110m ³ (ほぐし土量) 雑木処分工 V=0.95m ³
128	揖斐土木事務所	一般県道 川合垂井線	揖斐郡	揖斐川町	春日中山	復旧延長 L=86.9m W=7.7~9.6m 護岸工 練ブロック積工 L=51.4m SL=7.1m A=353m ² 根継工(腰掛型) L=33.7m H=1.8m V=42m ³ 小口止工 N=2箇所 根固ブロック(平型4t) N=63個 旧構造物撤去工 V=137m ³ 雑工(すりつけ工) N=2箇所 雑工(練ブロック積) N=2箇所 工事用道路(W=4.0~5.5m) L=163.7m 大型土のう工 N=131個 締切排水工 N=1箇所
129	揖斐土木事務所	一般県道 深坂大野線	揖斐郡	揖斐川町	谷汲大洞	(失格) 復旧延長 L=26.5m W=5.0m 掘削 V=30m ³ 残土処理 V=40m ³ (ほぐし土量) 雑木処分工 V=0.77m ³
130	揖斐土木事務所	一般県道 神原揖斐川線	揖斐郡	揖斐川町	北方	復旧延長 L=12.8m W=3.9m 盛土工 V=120m ³ 掘削工 V=190m ³ 法面工 A=30m ² SL=2.2m 路側工 現場打ちL型擁壁 L=12.8m V=24m ³ 舗装工 A=76m ² 区画線工 L=39m 防護柵工L=12m 雑工 練石積 N=1箇所 練ブロック積 N=1箇所 小口止めN=2箇所 構造物取壊し N=1式
131	揖斐土木事務所	一般県道 神原揖斐川線	揖斐郡	揖斐川町	谷汲有鳥	復旧延長 L=8.5m W=4.3m 盛土工 V=90m ³ 掘削工 V=140m ³ 法面工 A=21m ² SL=2.5m 路側工 現場打ちL型擁壁 L=8.5m V=17m ³ 舗装工 A=57m ² 防護柵工 L=7m 構造物取壊し工 舗装版取り壊し A=53m ² 敷鉄板設置工 A=27m ²
132	揖斐土木事務所	一般県道 神原西津汲線	揖斐郡	揖斐川町	小津	復旧延長 L=4.5m W=3.6m 盛土工 V=12m ³ 掘削工 V=50m ³ 路側工 練ブロック積工 A=22m ² SL=5.6m 舗装工 A=8m ² 雑工 練石積工 N=2箇所 構造物取壊し工 舗装版取壊し A=8m ² 敷鉄板設置工 A=33m ²

工事番号	事務所名	河川 路線名 (橋梁)	位置			設計概要 決定
			市郡	町村	大字	
133	美濃土木事務所	一級河川 津保川	関市		上之保	復旧延長 L=9.6m (右岸) 護岸工 練ブロック積工 (右岸) L=9.0m SL=4.2m A=38m ² 小口止工 N=2箇所 雑工 (練石積工) N=2箇所 仮設工 工事用道路 (W=4.0m) L=34.0m 大型土のう工 N=20袋 掛樋工 (Φ800) L=20.0m 掛樋工 (Φ300) L=6.0m 締切排水工 N=1箇所
134	美濃土木事務所	一級河川 祖父川	関市		富之保	復旧延長 L=11.8m (右岸) 護岸工 練ブロック積工 (右岸) L=10.5m SL=4.0~4.6m A=43m ² 小口止工 N=2箇所 根固ブロック (1.0t) N=7個 雑工 (練石積工) N=1箇所 雑工 (練ブロック積工) N=1箇所 構造物取壊し工 V=20m ³ 仮設工 工事用道路 (W=3.9~4.0m) L=34.0m 大型土のう工 N=13袋 掛樋工 (Φ800) L=33.0m
135	美濃土木事務所	一級河川 余取川	美濃市		千畝町1	復旧延長 L=29.6m (右岸L=7.0m 左岸L=29.6m) 護岸工 練ブロック積 右岸 L=6.4m SL=5.0m A=32m ² 左岸 L=21.4m SL=4.7~5.0m A=105m ² 小口止工 N=6箇所 根固ブロック (1.0t) N=65個 雑工 (練石積工) N=6箇所 構造物取壊し工 V=54m ³ 仮設工 仮設道路工 (W=3.0~4.0m) L=218.6m 大型土のう工 N=29個 掛樋工 (Φ800) L=121m 締切排水工 N=2箇所
136	美濃土木事務所	一級河川 余取川	美濃市		千畝町2	復旧延長 L=68.5m (右岸L=59.15m 左岸L=65.5m) 護岸工 (右岸) 大型ブロック積 L=3.71m H=6.6~6.7m (右岸) 練ブロック積み L=56.15m SL=4.0~5.6m A=244m ² (左岸) 練ブロック積み L=64.74m SL=4.0~5.3m A=320m ² 樋管工 N=1箇所 (B1.1m×H1.1、L=3.8m) 縦溝工 N=2箇所 管理道路舗装工N=1式 仮設工 N=1式 附帯工 附帯工N=1式 (S1K405.8右岸樋管取付工 他)
137	美濃土木事務所	一級河川 余取川	美濃市		西市場町	復旧延長 L=12.0m (右岸L=12.0m) 護岸工 練ブロック積 (右岸) L=12.5m SL=5.4m A=65m ² 小口止工 N=2箇所 雑工 (練石積工) N=2箇所 工事用道路 (W=4.0m) L=34.2m 大型土のう N=13袋 掛樋工 (Φ600) L=41.0m 締切排水工 N=1箇所
138	美濃土木事務所	一級河川 余取川	美濃市		東市場町	復旧延長 L=21.8m (右岸L=21.8m 左岸L=2.0m) 護岸工 練ブロック積工 右岸L=21.8m SL=3.3~4.2m A=78m ² 左岸L=2.0m SL=3.7~3.8m A=5m ² 小口止工 N=7箇所 雑工 (練ブロック積工) N=1箇所 構造物取壊し工 V=22m ³ 仮設工 工事用道路 (W=3.0~4.0m) L=150.8m 大型土のう工 N=14袋 掛樋工 (Φ600) L=55.0m 締切排水工 N=3箇所
139	美濃土木事務所	一級河川 板取川	関市		板取岩本	復旧延長 L=53.6m (右岸) 護岸工 大型ブロック積工 (右岸) L=53.3m SL=8.74m A=463m ² 小口止工 N=1箇所 根固めブロック (4.0t) N=112個 雑工 (練石積工) N=1箇所 工事用道路 (W=4.0m) L=107.0m 大型土のう工 N=170袋 締切排水工 N=1箇所
140	美濃土木事務所	普通河川 赤谷川	美濃市		松森1	復旧延長L=18.0m (右岸L=10.6m 左岸L=18.0m) 護岸工 練ブロック積工 (右岸L=10.0m 左岸L=17.4m) SL=3.6~3.9m A=102m ² 小口止工N=4箇所 根固めブロック (0.5t) N=12個 落差工N=1箇所 床張工L=7m 雑工 (練石積工) N=3箇所 雑工 (練ブロック積工) N=1箇所 仮設工 工事用道路 (W=4.0m) L=109m 大型土のう工 N=2袋 掛樋工 (Φ300) L=33m 締切排水工N=1箇所

令和5年

(第6次査定)

令和5年8月15日～令和5年8月17日 台風第7号

工事番号	事務所名	河川路線名 (橋梁)	位置			設計概要
			市郡	町村	大字	決定
141	美濃土木事務所	普通河川 赤谷川	美濃市		松森2	復旧延長L=69.0m(右岸) 護岸工 練ブロック積工 L=68.7m SL=3.5~4.2m A=270m ² 小口止工 N=1箇所 仮設工 工事用道路(W=4.0m) L=158m 大型土のう工 N=2袋 掛樋工(Φ300) L=81m 締切排水工 N=1箇所
142	美濃土木事務所	普通河川 渡来川	美濃市		大矢田2	復旧延長L=30.7m(1工区20.4m 2工区10.3m) 護岸工 練ブロック積工 L=29.5m SL=4.1~4.2m A=187m ² 小口止工 N=8箇所 階段工 N=1箇所 根固めブロック(0.5t) N=140個 雑工(練ブロック積工) N=7箇所 仮設工 工事用道路(W=4.0m) L=219m 大型土のう工 N=8袋 掛樋工(Φ400) L=50m 締切排水工N=2箇所
143	美濃土木事務所	普通河川 渡来川	美濃市		大矢田1	復旧延長L=16.3m(左岸) 護岸工 練ブロック積工L=15.7m SL=3.7m A=57m ² 小口止工 N=2箇所 根固ブロック(0.5t) N=48個 雑工(練ブロック積工) N=2箇所 仮設工 工事用道路(W=4.0m) L=72m 大型土のう工 N=41袋 掛樋工(Φ500) L=41m 締切排水工 N=1箇所
144	美濃土木事務所	普通河川 西洞川	関市		下之保	復旧延長 L=86.4m(右岸) 1工区 復旧延長 L=17.7m 護岸工 練ブロック積工 L=17.1m SL=2.9m A=50m ² 2工区 復旧延長 L=4.3m 護岸工 練ブロック積工 L=3.7m SL=2.7~4.4m A=12m ² 3工区 復旧延長 L=4.0m 護岸工 練ブロック積工 L=3.4m SL=3.9m A=13m ² 4工区 復旧延長 L=60.4m 護岸工 練ブロック積工L=59.8m SL=1.9~3.9m A=169m ²
145	美濃土木事務所	普通河川 八幡谷川	関市		武芸川町高野	復旧延長 L=23.1m(左岸) 護岸工 練ブロック積工 L=22.5m SL=2.1~3.3m A=58m ² 小口止工 N=2箇所 雑工 N=1式 仮設工 仮締切工 大型土のう N=4袋 締切排水工 N=1箇所 掛樋工(Φ500) L=35m 土留工 大型土のう工 N=98袋 工事用道路工(W=4.0) L=66m
146	美濃土木事務所	主要地方道 美濃川辺線	関市		下之保1	復旧延長 L=23.7m 路側工 練ブロック積工 L=21.3m SL=3.04m~4.43m A=79m ² 小口止工 N=8箇所 雑工(練石積工) N=4箇所 仮設工 N=1式
147	美濃土木事務所	主要地方道 美濃川辺線	関市		下之保2	復旧延長 L=21.3m W=6.0(7.5)m 路側工 練ブロック積工 L=21.0m SL=3.56~4.29m A=83m ² 小口止工 N=1箇所 仮設工 N=1式
148	美濃土木事務所	一般県道 大原富之保線	関市		富之保	復旧延長 L=8.5m W=6.0(8.2)m 土工 N=1式 路側工 練ブロック積工 L=7.9m SL=5.6m A=44m ² 小口止工 N=2箇所 雑工 取付工 N=2箇所 仮設工 N=1式

令和5年

(第6次査定)

令和5年8月15日～令和5年8月17日 台風第7号

工事番号	事務所名	河川 路線名 (橋梁)	位置			設計概要 決定
			市郡	町村	大字	
149	郡上土木事務所	一級河川 長良川	郡上市		白鳥町越佐	復旧延長 L=9.4m (左岸) 護岸工 大型ブロック張工 L=7.0m SL=9.6~10.7m A=68m ² 小口止工N=2箇所 雑工(練巨石張工) N=2箇所 根固ブロック(8.0t) N=8個 仮設工 工事用道路工(W=4.0~9.0m) L=192m 大型土のう N=31個 締切排水工 N=1箇所
150	郡上土木事務所	一級河川 入間川	郡上市		八幡町入間	復旧延長 L=46.2m (右岸) 護岸工 練ブロック積工L=27.3m SL=5.5~5.6m A=151m ² 小口止工N=2箇所 雑工(練ブロック積工) N=2箇所 根固ブロック(1.0t) N=137個 仮設工 工事用道路工(W=4.0m) L=88.6m 大型土のうN=4個 掛樋工(φ500) L=79.2m 締切排水工N=1箇所
151	郡上土木事務所	普通河川 向小駄良川	郡上市		白鳥町向小駄良	復旧延長 L=8.3m (右岸L=8.0m 左岸L=7.3m) 護岸工 練ブロック積工 右岸L=7.7m SL=3.1~5.1m A=32m ² 左岸L=6.7m SL=3.2~4.5m A=26m ² 斜路工 L=8.3m 小口止工 N=3箇所 雑工(練ブロック積工) N=3箇所 雑工(フトンかご) L=22m 仮設工 大型土のう工 N=26袋 掛樋工(φ600) L=15m
152	郡上土木事務所	普通河川 神奈良川	郡上市		八幡町小那比	復旧延長 L=6.9m (右岸L=6.9m) 護岸工 練ブロック積工 L=6.3m SL=4.0m A=27m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(練ブロック積工) N=2箇所 仮設工 工事用道路(W=3.0m) L=26m 大型土のう工 N=36袋 締切排水工 N=1箇所
153	郡上土木事務所	一般県道 美並和良明宝線	郡上市		美並町白山	復旧延長 L=87.0m W=7.0m 路側工 大型ブロック積工 L=5.6m H=5.2~6.1m A=37m ² 小口止工 N=1箇所 帯工 N=3箇所 雑工 取付工 N=1箇所 仮設工 工事用道路工(W=4.0~8.0m) L=113.0m 大型土のう工 N=7袋
154	可茂土木事務所	一級河川 津保川	加茂郡	富加町	高畑	復旧延長 L=165.1m (左岸L=165.1m) 護岸工 大型ブロック積工 左岸 L=163.6m SL=7.8m A=1280m ² 小口止工 N=2箇所 横帯工 N=3箇所 雑工(練石積工) N=2箇所 工事用道路(W=3.0~4.0m) L=517m 大型土のう工 N=163袋 締切排水工 N=1箇所
155	下呂土木事務所	一級河川 戸川	下呂市		金山町戸部1	復旧延長L=16.0m (左岸L=16.0m) 護岸工 練ブロック積工 L=15.7m SL=4.4m A=68m ² 小口止工 N=1箇所 根固工 根固ブロック(2t) N=27個 雑工(練石積工) N=1箇所 仮設工 工事用道路工(W=4.0m) L=93m 締切排水工 N=1箇所
156	下呂土木事務所	一級河川 戸川	下呂市		金山町戸部2	復旧延長 L=5.0m (右岸L=5.0m) 護岸工 練ブロック積工 L=4.4m SL=4.9m A=22m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(すりつけ工) N=2箇所 仮設工 大型土のう工 N=16袋 締切排水工N=1箇所

令和5年

(第6次査定)

令和5年8月15日～令和5年8月17日 台風第7号

工事番号	事務所名	河川 路線名 (橋梁)	位置			設計概要
			市郡	町村	大字	決定
157	下呂土木事務所	主要地方道 金山上之保線	下呂市		金山町戸部	復旧延長 L=5.0m W=3.3(4.0)m 路側工 練ブロック積工 L=4.4m SL=5.5m A=2.4m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(取付工) N=2箇所 復旧工 案内標識復旧 N=1基 仮設工 工事用道路工 W=4.0m L=33.7m 大型土のう工 N=7袋 準備工 立木伐採 N=1式

被害概要

岐阜県 第6次査定

(令和5年11月6日～11月10日実施)

令和5年

(第6次査定)

令和5年8月15日～令和5年8月17日 台風第7号

工事番号	事務所名	河川路線名 (橋梁)	位置			設計概要 決定
			市郡	町村	大字	
47	大垣市	普通河川 須城谷	大垣市		上石津町上多良	復旧延長 L=24.5m (左岸L=24.5m) 護岸工 練ブロック積工 L=23.9m SL=2.80m A=67m ² 小口止工 N=2箇所 雑工 (すりつけ工) N=2箇所 掛樋工 (φ500) L=56.0m 締切排水工 N=1箇所 大型土のう工 N=4袋 工事用道路工 (W=3.0m) L=73.2m
48	揖斐川町	普通河川 表川	揖斐郡	揖斐川町	春日美東	復旧延長 L=26.2m (右岸) 護岸工 大型ブロック積工 (右岸) L=25.6m SL=5.8~7.8m A=175m ² 小口止工 N=2箇所 法面工 張芝工 A=110m ² 構造物撤去工 石積取壊工 V=10m ³ 仮設工 工事用道路工 (W=4.0m) L=79.3m 大型土のう工 N=55袋 締切排水工 N=1箇所 雑工 すりつけ工 N=2箇所
49	揖斐川町	普通河川 和田谷	揖斐郡	揖斐川町	西横山	復旧延長 L=23.05m (右岸L=14.22m 左岸L=12.59m) 護岸工 大型ブロック積工 L=25.6m SL=5.9m~7.8m A=180m ² 小口止工 N=4箇所 法面工 張芝工 A=70m ² 仮設工 工事用道路工 (W=4.0m) L=81.0m 大型土のう工 N=4袋 締切排水工 N=2箇所
50	揖斐川町	市町村道 春日国見線	揖斐郡	揖斐川町	春日美東	復旧延長L=12.5m W=5.0m 擁壁工 重力式擁壁工 L=7.9m H=2.32~2.86m V=27m ³ 排水構造物工 横断管渠工 (Φ1000) N=1箇所 ふとんかご (1200×500) L=12m 舗装工 本線 表層工 (t=4cm) A=23m ² 路盤工 (t=14cm) A=25m ² 路肩 表層工 (t=4cm) A=6m ² 路盤工 (t=14cm) A=5m ² アスカープL=13m 法面工 種子吹付工A=90m ² 仮設工 締切排水工N=1箇所
51	揖斐川町	市町村道 坂内高山谷線	揖斐郡	揖斐川町	坂内広瀬	復旧延長 L=10.0m W=4.0m 路側工 練ブロック積工 L=9.4m SL=5.3~7.8m A=64m ² 小口止工 N=3箇所 防護柵工 防護柵基礎工L=13m ガードレールL=13m 排水構造物工 プレキャストボックス (300×300) N=1箇所 舗装工 表層工 (t=4cm) A=27m ² 路盤工 (t=14cm) A=27m ² 仮設工 足場工A=68掛m ²
52	揖斐川町	市町村道 坂内川上池ノ又線	揖斐郡	揖斐川町	坂内川上	復旧延長 L=18.7m W=4.0~5.5m 路側工 練ブロック積工 L=16.1m SL=4.9~5.5m A=84m ² 小口止工 N=2箇所 根継工 (一法型) L=2.0m H=1.8m V=1m ³ 舗装工 表層工 (t=4cm) A=21m ² 路盤工 (t=14cm) A=21m ² 仮設工 工事用道路工 (W=4.0m) L=49.4m 大型土のう工 N=39袋 仮設排水管工 (φ600) L=10m 締切排水工N=1箇所
53	揖斐川町	市町村道 坂内川上池ノ又線	揖斐郡	揖斐川町	坂内川上	復旧延長 L=14.4m W=4.0m 路側工 練ブロック積工L=5.6m SL=5.4~5.6m A=31m ² 大型ブロック積工L=7.3m SL=6.7~7.8m A=50m ² 小口止工 N=2箇所 排水構造物工 PU3-300×300 (蓋なし) L=2m PU3-300×300 (蓋あり) L=3m 舗装工 表層工 (t=4cm) A=102m ² 路盤工 (t=14cm) A=104m ² 仮設工 工事用道路工V=240m ³ 仮設モルタル吹付工 A=62m ²
54	関市	普通河川 西谷川	関市		神野	復旧延長L=21.2m (右岸L=14.4m 左岸L=21.2m) 護岸工 練ブロック積 右岸 L=12.8m SL=1.6m A=21m ² 左岸 L=21.6m SL=1.6~2.1m A=37m ² 小口止工 N=5箇所 護床工 帯工 N=2箇所 床張ブロック N=99個 雑工 すりつけ工 N=2箇所 仮設工 大型土のう工 N=1袋

令和5年

(第6次査定)

令和5年8月15日～令和5年8月17日 台風第7号

工事番号	事務所名	河川路線名 (橋梁)	位置			設計概要
			市郡	町村	大字	決定
55	関市	市町村道 11-401号線	関市		上之保2	復旧延長 L=8.0m 右岸W=2.4~3.0m 路側工 練ブロック積工 L=7.4m SL=4.8m A=36m ² 小口止工 N=2箇所 雑工 取付工 N=2箇所 仮設工 工事用道路工(W=4.0m) L=35m 大型土のう工 N=31袋
56	関市	市町村道 幹2-103号線	関市		上之保1	復旧延長 L=35.0m 右岸 W=4.1~4.2m 根固工 根固ブロック(2.0t) N=88個 仮設工 仮設道路工(W=4.0m) L=59m 掛樋工(φ800) L=11m 締切排水工 N=1箇所 大型土のう工 N=35袋
57	美濃市	普通河川 赤谷川	美濃市		松森1	復旧延長 L=40.0m(右岸) 護岸工 練ブロック積工 L=38.8m SL=3.9~4.8m A=168m ² 小口止工 N=4箇所 構造物撤去工 コンクリート取壊(鉄筋) V=3m ³ コンクリート取壊(無筋) V=2m ³ 仮設工 工事用道路工(W=3.0m) L=48m 大型土のう工N=1袋 仮設排水管工(φ250) L=58m 締切排水工N=1箇所 雑工 すりつけ工 N=2箇所
58	美濃市	普通河川 赤谷川	美濃市		松森2	復旧延長L=66.2m(右岸L=66.2m 左岸L=32.1m) 護岸工 練ブロック積工 右岸 L=65.0m SL=3.8~4.1m A=268m ² 左岸 L=29.1m SL=4.1m A=120m ² 植石コンクリート工 N=2箇所 小口止工 N=6箇所 横帯工 N=1箇所 縦溝工 N=1箇所 仮設工 大型土のう工N=1袋 仮設排水管工(φ250) L=75m 締切排水工N=2箇所 雑工 すりつけ工 N=4箇所
59	美濃市	普通河川 河戸谷	美濃市		上河和	復旧延長L=28.8m(右岸L=20.0m 左岸L=18.0m) 護岸工 練石積工 右岸 L=20.0m SL=2.4~4.0m A=60m ² 左岸 L=18.0m SL=2.2~2.4m A=37m ² 小口止工 N=14箇所 排水構造物工 側溝工 L=10m 仮設工 工事用道路工(W=3.0m) L=121m 大型土のう工N=3袋 仮排水管工(φ800) L=125m 締切排水工N=1箇所 雑工 すりつけ工 N=11箇所
60	美濃市	市町村道 古市場・松森線(余取川7号橋)	美濃市		千畝町	復旧延長 L=34.5m、幅員W=4.65(5.85)m 橋梁工 橋長L=9.7m 上部工 プレテンション方式プレテンション方式PC単純床版橋 N=1橋 下部工 逆T式橋台 N=2基 取付道路工 N=1式 河川構造物 張ブロック工 A=12.9m ² 仮設工 N=1式
61	郡上市	市町村道 厚波厚曾線	郡上市		和良町三庫	復旧延長 L=6.4m W=5.0m 路側工 練ブロック積工 L=4.8m SL=4.2m~4.7m A=19.6m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(取付工) N=1箇所 雑工(練石積工) N=1箇所 舗装工 A=3.0m ² 工事用道路 (W=3.0m) L=12.3m 大型土のう N=8袋 締切排水工 L=1箇所
62	郡上市	市町村道 気良宮原線	郡上市		明宝気良	復旧延長 L=5.0m W=3.0m 路側工 練ブロック積工 L=4.4m SL=4.4m~4.6m A=19.7m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(取付工) N=2箇所 舗装工 A=4.0m ²

令和5年

(第6次査定)

令和5年8月15日～令和5年8月17日 台風第7号

工事番号	事務所名	河川路線名 (橋梁)	位置			設計概要
			市郡	町村	大字	決定
63	郡上市	市町村道 大間見39号線	郡上市		大和町大間見	復旧延長 L=9.0m W=2.5m 路側工 練ブロック積工 L=8.4m SL=4.9m~5.2m A=42.3m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(取付工) N=2箇所 植生工 A=60m ² 舗装工 A=7.0m ² 工事用道路 (W=4.0m) L=25.3m 大型土のう N=50袋
64	下呂市	普通河川 厚曾谷	下呂市		金山町戸部1	復旧延長 L=30.0m (右岸L=30.0m) 護岸工 練ブロック積工 L=29.4m SL=3.69m~4.19m A=1111m ² 小口止め工 N=2箇所 雑工(すりつけ工) N=1箇所 雑工(練石積工) N=1箇所 工事用道路 (W=3.0m 敷鉄板) L=42m 大型土のう工 N=8袋 掛樋工(Φ600)ダブル L=38m
65	下呂市	普通河川 厚曾谷	下呂市		金山町戸部2	復旧延長 L=5.2m (左岸L=5.2m) 護岸工 練ブロック積工 L=4.9m SL=2.4m A=12m ² 小口止工 N=1箇所 雑工(すりつけ工) N=1箇所 工事用道路 (W=4.0m) L=12m 大型土のう工 N=2袋 掛樋工(Φ400) L=24m
66	下呂市	普通河川 浅谷	下呂市		金山町祖師野	復旧延長 L=5.3m (右岸L=5.3m) 護岸工 練ブロック積工 L=4.7m SL=2.3~3.6m A=14m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(すりつけ工) N=1箇所 雑工(練石積工) N=1箇所 工事用道路工 (W=3.0m 敷鉄板) L=33m 大型土のう工 N=4袋 掛樋工(Φ600) L=8m