

被害概要

岐阜県 第3次査定

(令和7年8月19日～8月21日実施)

令和7年

(第3次査定)

令和7年2月8日～2月9日 積雪 令和7年2月12日～2月14日 融雪

| 工事番号 | 事務所名 | 河川 路線名 (橋梁) | 位置 | | | 設計概要 決定 |
|------|---------|-------------------|-----|-----|-----------|--|
| | | | 市郡 | 町村 | 大字 | |
| 6 | 高山土木事務所 | 一般国道 360号 | 大野郡 | 白川村 | 大字 萩町2 | 萩町2 復旧延長 L=179.5m 法面工 植生基材吹付工 A=21m ² ブロック積 路側ブロック積工(1) A=18m ² ブロック積 路側ブロック積工(2) A=46m ² 落石防止工 落石防護柵 N=1式 落石防止工 P式落石防護網(1) L=3.0m P式落石防護網(2) L=6.0m 防護柵工ガードケーブル設置工 L=176.8m |
| 7 | 高山土木事務所 | 一般国道 360号 | 大野郡 | 白川村 | 大字 萩町3 | 萩町3 復旧延長 L=41.6m 落石防止工 P式落石防護網 L=33.0m 舗装工 表層工 A=20.0m ² 防護柵工 ガードケーブル設置工 L=22.3m ブロック積工 路側ブロック積工 A=27m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(取付工) N=2箇所 |
| 8 | 高山土木事務所 | 一般国道 360号 | 大野郡 | 白川村 | 大字 萩町4 | 萩町4 復旧延長 L=48.7m 落石防止工 P式落石防護網(1) L=33.0m P式落石防護網(2) L=3.0m 舗装工 A=6.0m ² 防護柵工 ガードケーブル設置工 L=12.7m |
| 9 | 高山土木事務所 | 一般国道 360号 | 大野郡 | 白川村 | 大字 萩町5 | 萩町5 復旧延長 L=117.4m ブロック積工 路側ブロック積工 SL=4.5m A=53m ² 落石防止工 P式落石防護網(1) L=39.0m P式落石防護網(2) L=9.0m P式落石防護網(3) L=15.0m P式落石防護網(4) N=1式 P式落石防護網(5) N=1式 防護柵工 ガードレール設置工 L=37.5m |
| 10 | 高山土木事務所 | 一般国道 360号 | 大野郡 | 白川村 | 大字 萩町6 | 萩町6 復旧延長 L=67.3m 法面工 植生基材吹付工 A=1000m ² ブロック積工 路側ブロック積工 A=20m ² 小口止工 N=2箇所 落石防止工 P式落石防護網(1) L=33.0m P式落石防護網(2) L=39.0m 防護柵工 ガードレール設置工 L=26.0m ガードケーブル設置工 L=11.1m |
| 11 | 高山土木事務所 | 一般国道 360号 | 大野郡 | 白川村 | 大字 萩町8 | 萩町8 復旧延長 L=394.0m 防護柵工 ガードレール設置工 L=406.5m ガードレール撤去工 L=406.5m |
| 12 | 高山土木事務所 | 一般国道 360号 | 大野郡 | 白川村 | 大字 萩町1 | 萩町1 復旧延長 L=66.0m 法面工 植生基材吹付工 A=390m ² 落石防止工 落石防護柵 L=70.1m |
| 13 | 高山土木事務所 | 一般国道 360号 | 大野郡 | 白川村 | 大字 萩町7 | 萩町7 復旧延長 L=115.0m 防護柵工 ガードレール設置工 L=122.0m ガードレール撤去工 L=122.0m |

令和7年

(第3次査定)

令和7年2月8日～2月9日 積雪 令和7年2月12日～2月14日 融雪

| 工事番号 | 事務所名 | 河川 路線名 (橋梁) | 位置 | | | 設計概要 |
|------|---------|-------------------|-----|-----|---------|--|
| | | | 市郡 | 町村 | 大字 | 決定 |
| 14 | 高山土木事務所 | 一般県道 白山公園線 | 大野郡 | 白川村 | 大字平瀬平瀬1 | 復旧延長 L=36.8m W=4.5m 土工 法面掘削(無人機) V=600m ³ 法面工 簡易吹付法枠工 A=662m ² 防護柵工 落石防護柵 (H=3.0m) L=28m (H=2.0m) L=3m 舗装工 舗装工 A=17m ² |
| 15 | 高山土木事務所 | 一般県道 白山公園線 | 大野郡 | 白川村 | 大字平瀬平瀬2 | 復旧延長 L=12.9m W=4.5m 土工 切崩し(人力) V=8m ³ 法面工 吹付法枠工 L=139m 落石防止工 落石防護柵 (H=4.0m) L=10m 舗装工 舗装工 A=9.0m ² |
| 16 | 高山土木事務所 | 一般県道 白山公園線 | 大野郡 | 白川村 | 大字平瀬平瀬3 | 復旧延長 L=54.6m W=4.5m 防護柵工 落石防護柵(カーテンネット) A=149.4m ² 落石防護柵 (H=3.0m) L=5.0m ガードレール工 (Gr-B2-2B) ガードレール支柱撤去・設置工 N=4本 |
| 17 | 高山土木事務所 | 一般県道 白山公園線 | 大野郡 | 白川村 | 大字平瀬平瀬4 | 復旧延長 L=538.7m W=4.5m ガードケーブル撤去・設置工 (Gr-C2-6E, 4B) L=538.7m ガードケーブル支柱撤去工 N=86本 ガードケーブル支柱新設工 N=23本 支柱再設置 N=63本 |
| 18 | 高山土木事務所 | 一般県道 白山公園線 | 大野郡 | 白川村 | 大字平瀬平瀬5 | 復旧延長 L=70.0m W=4.5m ガードレール工 (Gr-B2-4E, 2B, Gr-C2-3E) L=70.0m ガードレールビーム撤去・設置工 L=70.0m ガードレール支柱撤去・設置工 N=4本 |
| 19 | 古川土木事務所 | 一般国道 360号 | 飛騨市 | | 河合町天生 | 復旧延長 L=106m W=3.5~6.5m 吹付法枠工 200×200 L=131m P式ロックネット工 A=910m ² 落石防護柵工 L=21m 雪崩予防柵工 N=2基 ガードケーブル工 L=69m 崩土除去工 V=10m ³ P式ロックネット・雪崩予防柵撤去工 N=1式 |
| 20 | 岐阜土木事務所 | 一般国道 157号 | 本巣市 | | 根尾大河原1 | 復旧延長 L=89.0m 防護柵工 ガードレール撤去工 L=89.0m ガードレール設置工 L=89.0m |
| 21 | 岐阜土木事務所 | 一般国道 157号 | 本巣市 | | 根尾大河原2 | 復旧延長 L=64.0m 防護柵工 ガードレール撤去工 L=64.0m ガードレール設置工 L=64.0m |

令和7年

(第3次査定)

令和7年2月8日～2月9日 積雪 令和7年2月12日～2月14日 融雪

| 工事番号 | 事務所名 | 河川 路線名 (橋梁) | 位置 | | | 設計概要 |
|------|---------|-------------------|-----|----|--------|--|
| | | | 市郡 | 町村 | 大字 | 決定 |
| 22 | 岐阜土木事務所 | 一般国道 157号 | 本巣市 | | 根尾大河原3 | 復旧延長 L=201.5m 防護柵工 ガードレール撤去工 L=216.0m ガードレール設置工 L=216.0m |
| 23 | 岐阜土木事務所 | 一般国道 157号 | 本巣市 | | 根尾大河原4 | 復旧延長 L=358.0m 防護柵工 ガードレール撤去工 L=358.0m ガードレール設置工 L=358.0m |
| 24 | 岐阜土木事務所 | 一般国道 157号 | 本巣市 | | 根尾大河原5 | 復旧延長 L=78.0m 防護柵工 ガードレール撤去工 L=78.0m ガードレール設置工 L=78.0m |