

(参考 2－1) I C T活用と適用工種

段階			3次元測量／3次元出来形管理等の施工管理					I C T建設機械による施工				
技術名			T S等光波方式出来形管理技術	T S（ノンプリズム方式）出来形管理技術	U A V空中写真測量出来形管理技術	T L S出来形管理技術	U A Vレーザー出来形管理技術	地上移動体搭載型 L S出来形管理技術	R T K－G N S Sを用いた出来形管理技術	施工履歴データを用いた出来形管理技術	モバイル端末出来形管理技術	3次元M C / M G技術
対象作業			起工測量 出来形計測 出来形管理	起工測量 出来形計測 出来形管理	起工測量 出来形計測 出来形管理	起工測量 出来形計測 出来形管理	起工測量 出来形計測 出来形管理	起工測量 出来形計測 出来形管理	起工測量 出来形計測 出来形管理	出来形計測 出来形管理	起工測量 出来形計測 出来形管理	—
適用工種	土工	掘削 盛土	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ※1	○ ※2
		栗石基礎 碎石基礎 砂基礎 均しコンクリート 管体基礎工（砂基礎等）	○ ※1	—	—	—	—	—	○ ※1	—	—	—
	ほ場整備工事	表土扱い 基盤造成 表土整地	基盤造成 表土整地	基盤造成 表土整地	基盤造成 表土整地 畦畔復旧	基盤造成 表土整地 道路工（砂利道）	基盤造成 表土整地	基盤造成 表土整地	基盤造成 表土整地	基盤造成 表土整地	—	表土扱い 基盤造成 表土整地
	舗装工事	不陸整正 下層路盤 上層路盤 Co 舗装 As 舗装 砂利舗装	下層路盤 上層路盤 Co 舗装 As 舗装 砂利舗装 ※1	—	—	下層路盤 上層路盤 Co 舗装 As 舗装	—	下層路盤 上層路盤 Co 舗装 As 舗装	—	—	—	不陸整正 下層路盤 上層路盤
	水路工事	現場打開水路 鉄筋コンクリート大型フレーム 鉄筋コンクリートL型水路	○ ※1	○ ※1	—	○ ※1	—	—	○ ※1	—	—	—
	暗渠排水工事	吸水渠 集水渠 導水渠	○ ※1	—	○	○	○	○ ※3	○ ※1	○	—	掘削 床堀
	ため池改修工事	堤体工	○	○	○	○	○	○	○	—	○ ※1	—
	地盤改良工	表層安定処理等（路床安定処理工、表層安定処理工） 固結工（中層混合、スラリー攪拌工）	○ ※4	○ ※4	○ ※4	○ ※4	○ ※4	○ ※4	○ ※4	○	—	表層安定処理等 固結工
	法面面保護工		○ ※1、※4	○ ※1、※4	○ ※1、※4	○ ※1、※4	○ ※1、※4	○ ※1、※4	○ ※1、※4	—	—	—
	付帯構造物工	コンクリートブロック積み コンクリートブロック張り 石積（張）工	○ ※1	○ ※1	—	○ ※1	—	—	○ ※1	—	—	—
		コンクリート側溝工 コンクリート管渠工	○ ※1	○ ※1	—	○ ※1	—	—	○ ※1	—	—	—
	小規模土工 ※5 ※6	掘削 盛土	○ ※1	○ ※1	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○ ※2
		栗石基礎 碎石基礎 砂基礎 均しコンクリート 管体基礎工（砂基礎等）	○ ※1	○ ※1	—	—	—	—	○ ※1	—	—	—

		掘削（小規模）	○ ※ 1	○ ※ 1	—	—	—	—	○ ※ 1	—	○ ※ 1	○ ※ 7
施工管理／監督・検査要領			1, 5, 6, 7	1, 5, 6, 7	1, 2, 3, 4, 6, 7	1, 5, 6, 7	1, 4, 6, 7	1, 5, 6, 7	1, 6, 7	1, 6, 7, 8, 9	1, 6, 7	1, 7, 8, 9
備考												

凡例　○適用可　—適用外

※ 1　断面管理のみ適用可、面管理には適用外

※ 2　床掘及び法面整形にも適用可

※ 3　暗渠排水工の設計図面上においては、設計標高が記載されておらずほ場全面の測量を行う必要があるため、U A V 空中写真測量を用いることを基本とする。

※ 4　関連施工で作成した起工測量データ及び施工用データを活用できる。

※ 5　断面管理を標準的な管理手法とするが、施工現場の環境条件により面管理を選択してもよい。

※ 6　小規模土工の施工規模は一工事の中の施工箇所ごとに判断するものとする。

※ 7　床掘（小規模）にも適用可

【要領等一覧】

1	情報化施工技術の活用ガイドライン	農林水産省
2	U A Vを用いた公共測量マニュアル（案）	国土地理院
3	公共測量におけるU A Vの使用に関する安全基準（案）	国土地理院
4	航空局標準マニュアル	国土交通省
5	地上レーザースキャナを用いた公共測量マニュアル（案）	国土地理院
6	三次元点群データを使用した断面図作成マニュアル（案）	国土地理院
7	LandXML1.2 に準じた 3 次元設計データ交換標準 同運用ガイドライン	国土交通省
8	I C Tバックホウの情報化施工管理要領（案）	中部技術事務所
9	I C Tブルドーザの情報化施工管理要領（案）	中部技術事務所

(参考 2-2) モデル工事の適用範囲

1. 3次元出来形管理の適用範囲

工種		適用技術		施工規模
土工	<ul style="list-style-type: none"> 掘削 盛土 	断面管理	<ul style="list-style-type: none"> TS等光波方式 RTK-GNSS モバイル端末 	1件の工事における扱い土量の合計が1,000m ³ 以上
		面管理	<ul style="list-style-type: none"> TS等光波方式 TS (ノンプリズム方式) UAV空中写真測量 TLS UAVレーザー 地上移動体搭載型LS RTK-GNSS 施工履歴データ 	
	<ul style="list-style-type: none"> 栗石基礎 砕石基礎 砂基礎 均しコンクリート 管体基礎工 (砂基礎等) 	断面管理	<ul style="list-style-type: none"> TS等光波方式 RTK-GNSS 	
ほ場整備工	<ul style="list-style-type: none"> 基盤造成 表土整地 	断面管理	<ul style="list-style-type: none"> TS等光波方式 RTK-GNSS 	1件の工事における施工面積が1.0ha以上
		面管理	<ul style="list-style-type: none"> TS等光波方式 TS (ノンプリズム方式) UAV空中写真測量 TLS UAVレーザー 地上移動体搭載型LS RTK-GNSS 施工履歴データ 	
	<ul style="list-style-type: none"> 畦畔復旧 	面管理	<ul style="list-style-type: none"> UAV空中写真測量 	
舗装工	<ul style="list-style-type: none"> 下層路盤工 上層路盤工 コンクリート舗装工 アスファルト舗装工 	断面管理	<ul style="list-style-type: none"> TS等光波方式 	1件の工事における施工面積が3,000m ² 以上
		面管理	<ul style="list-style-type: none"> TLS 地上移動体搭載型LS 	
	<ul style="list-style-type: none"> 砂利舗装工 	断面管理	<ul style="list-style-type: none"> TS等光波方式 	
水路工	<ul style="list-style-type: none"> 現場打開水路 鉄筋コンクリート大型フリューム 鉄筋コンクリートL型水路 	断面管理	<ul style="list-style-type: none"> TS等光波方式 TS (ノンプリズム方式) TLS RTK-GNSS 	施工延長が100m以上
暗渠排水工	<ul style="list-style-type: none"> 吸水渠 集水渠 導水渠 (※1) 	断面管理	<ul style="list-style-type: none"> TS等光波方式 RTK-GNSS 	施工延長の合計が1.1km以上
		面管理	<ul style="list-style-type: none"> 施工履歴データ 	
ため池改修工	<ul style="list-style-type: none"> 堤体工 	断面管理	<ul style="list-style-type: none"> TS等光波方式 UAV空中写真測量 TLS UAVレーザー 地上移動体搭載型LS RTK-GNSS 	堤高15m未満の堤体

		面管理	<ul style="list-style-type: none"> ・モバイル端末 ・T S 等光波方式 ・T S (ノンプリズム方式) ・U A V 空中写真測量 ・T L S ・U A V レーザー ・地上移動体搭載型 L S ・R T K - G N S S 	
地盤改良工	<ul style="list-style-type: none"> ・表層安定処理等（路床安定処理工、表層安定処理工） ・固結工（中層混合処理） ・固結工（スラリー攪拌工） 	面管理	<ul style="list-style-type: none"> ・施工履歴データ 	制限なし
法面保護工	<ul style="list-style-type: none"> ・ラス張 ・植生マット ・植生シート ・繊維ネット ・張芝 ・人工張芝 ・種子散布 ・客土吹付 ・植生基材吹付 ・吹付枠 	断面管理	<ul style="list-style-type: none"> ・T S 等光波方式 ・T S (ノンプリズム方式) ・U A V 空中写真測量 ・T L S ・U A V レーザー ・地上移動体搭載型 L S ・R T K - G N S S 	制限なし
付帯構造物工	<ul style="list-style-type: none"> ・コンクリートブロック積み ・コンクリートブロック張り ・石積（張）工 ・コンクリート側溝工 ・コンクリート管渠工 	断面管理	<ul style="list-style-type: none"> ・T S 等光波方式 ・T S (ノンプリズム方式) ・T L S ・R T K - G N S S 	他工種の施工規模と同様（単独ではなく他工種の関連施工工種として実施する）
小規模土工 ※2 ※3	<ul style="list-style-type: none"> ・掘削 ・盛土 	断面管理	<ul style="list-style-type: none"> ・T S 等光波方式 ・T S (ノンプリズム方式) ・R T K - G N S S ・モバイル端末 	1箇所当たり施工土量が 1,000m ³ 未満
		面管理	<ul style="list-style-type: none"> ・U A V 空中写真測量 ・T L S ・U A V レーザー ・地上移動体搭載型 L S ・施工履歴データ ・モバイル端末 	
	<ul style="list-style-type: none"> ・栗石基礎 ・砕石基礎 ・砂基礎 ・均しコンクリート ・管体基礎工（砂基礎等） 	断面管理	<ul style="list-style-type: none"> ・T S 等光波方式 ・T S (ノンプリズム方式) ・R T K - G N S S 	
	<ul style="list-style-type: none"> ・掘削（小規模） 	断面管理	<ul style="list-style-type: none"> ・T S 等光波方式 ・T S (ノンプリズム方式) ・R T K - G N S S ・モバイル端末 	1か所当たり施工土量が 100m ³ 以下

※1 暗渠排水工に伴う基礎砕石と疎水材の出来形管理は含まない

※2 断面管理を標準的な管理手法とするが、施工現場の環境条件により面管理を選択してもよい。

※3 小規模土工の施工規模は一工事の中の施工箇所ごとに判断するものとする。

2. マシンコントロール（MC）／マシンガイダンス（MG）によるICT建設機械施工技術

工種		施工規模
土工	掘削、床掘	1件の工事における扱い土量の合計が1,000m ³ 以上
	盛土、法面整形	
ほ場整備工事	表土扱い、基盤造成、表土整地	1件の工事における施工面積が1.0ha以上
舗装工事	不陸整正、下層路盤、上層路盤	1件の工事における施工面積3,000m ² 以上
暗渠排水工事	掘削、床掘	施工延長の合計が1.1km以上
地盤改良工	表層安定処理等（路床安定処理工、表層安定処理工） 固結工（中層混合処理、スラリー攪拌工）	制限なし
小規模土工 ※1	掘削、法面整形	1箇所当たり施工土量が1,000m ³ 未満
	床掘	平均施工幅1m以上2m未満
	掘削（小規模）	1箇所当たり施工土量が100m ³ 以下
	床掘（小規模）	平均施工幅1m未満

※1 小規模土工の施工規模は一工事の中の施工箇所ごとに判断するものとする。