県工事

被害概要

岐阜県 第３次査定

（令和８年１０月１３日～１０月１５日実施）

令和８年　　（第３次査定）　　令和８年８月２日～８月４日、令和８年８月７日～８月９日　豪雨

工事番号	事務所名	河川路線名（橋梁）	位置			設計概要
			市郡	町村	大字	決定
12	可茂土木事務所	一級河川 黒川	加茂郡	白川町	黒川２	復旧延長　Ｌ＝５１．０ｍ（右岸Ｌ＝３２．８ｍ、左岸Ｌ＝１８．２ｍ） 護岸工　練ブロック積工　右岸Ｌ＝３１．６ｍ　ＳＬ＝４．９～７．１ｍ　Ａ＝１６５ｍ２　左岸Ｌ＝１７．０ｍＳＬ＝５．６ｍ　Ａ＝９５ｍ２　小口止工　Ｎ＝８箇所　雑工（すりつけ工）　Ｎ＝５箇所　雑工（練ブロック積工）　Ｎ＝３箇所 仮設工　工事用道路工（Ｗ＝３．０～４．０ｍ）　Ｌ＝１６６．６ｍ 大型土のう工　Ｎ＝１７袋　締切排水工　Ｎ＝１箇所
14	可茂土木事務所	一級河川 柿反川	加茂郡	白川町	黒川	復旧延長　Ｌ＝１６．２ｍ（右岸Ｌ＝１６．２ｍ） 護岸工　練ブロック積工　Ｌ＝１５．６ｍ　ＳＬ＝４．７～５．２ｍ　Ａ＝８０ｍ２ 小口止工　Ｎ＝２箇所　雑工（練石積工）　Ｎ＝１箇所 雑工（練ブロック積工）　Ｎ＝１箇所 仮設工　工事用道路工（Ｗ＝４．０ｍ）　Ｌ＝９４．６ｍ 大型土のう工　Ｎ＝８８袋　締切排水工　Ｎ＝１箇所
16	多治見土木事務所	一級河川 萩原川	瑞浪市		稲津町萩原	復旧延長　Ｌ＝８．１ｍ（右岸Ｌ＝８．１ｍ） 護岸工　練ブロック積工　右岸Ｌ＝７．５ｍ ＳＬ＝４．０～４．３ｍ　Ａ＝３３ｍ２ 小口止工　Ｎ＝２箇所　雑工（すりつけ工）Ｎ＝１箇所 雑工（練ブロック積工）Ｎ＝１箇所 工事用道路工（Ｗ＝３．０ｍ、４．０ｍ）Ｌ＝１２３．９ｍ 掛樋工（φ２００）Ｌ＝７．０ｍ　大型土のう工　Ｎ＝５０袋 締切排水工　Ｎ＝１箇所
17	恵那土木事務所	一級河川 川上川	中津川市		坂下	復旧延長　Ｌ＝４９．２ｍ（右岸Ｌ＝３３．７ｍ　左岸Ｌ＝１５．５ｍ）　護岸工　練ブロック積工　Ｌ＝３３．１ｍ　ＳＬ＝５．９ｍ　Ａ＝１９４ｍ２　大型ブロック積工　Ｌ＝１５．２ｍ　ＳＬ＝７．７～８．３ｍ　Ａ＝１１９ｍ２　小口止工　Ｎ＝３箇所　雑工（練ブロック積工・コンクリート工）Ｎ＝３箇所　根固ブロック（２．５ｔ）Ｎ＝６０個　仮設工　工事用道路（Ｗ＝４．０ｍ）　Ｌ＝２５９ｍ　掛樋工（Φ１０００）　Ｌ＝１７７ｍ　締切排水工　Ｎ＝２箇所 応急仮工事　袋詰玉石工　Ｎ＝８１袋
18	恵那土木事務所	主要地方道 白川福岡線	中津川市		福岡	復旧延長　Ｌ＝７．４ｍ　Ｗ＝３．７ｍ 路側工 練ブロック積工　Ｌ＝６．８ｍ　ＳＬ＝４．３ｍ　Ａ＝２９ｍ２ 小口止工　Ｎ＝２箇所 雑工（取付工）　Ｎ＝２箇所
19	古川土木事務所	一般県道 新田飛騨国府停車場線	高山市		国府町瓜巣	復旧延長　Ｌ＝９．２ｍ　Ｗ＝２．６ｍ 路側工　練ブロック積工　Ｌ＝８．６ｍＳＬ＝５．１ｍＡ＝４４ｍ２ 小口止工　Ｎ＝２箇所 雑工　取付工Ｎ＝２箇所　舗装工　アスファルト舗装工Ａ＝３ｍ２ 構造物撤去工　Ｎ＝１式 仮設工　工事用道路（Ｗ＝４．０ｍ）Ｌ＝４３．４ｍ 大型土のう工　Ｎ＝２２袋　掛樋工（φ６００）Ｌ＝２０ｍ 締切排水工　Ｎ＝１箇所

市町村工事

被害概要

岐阜県 第３次査定

（令和８年１０月１３日～１０月１５日実施）

令和８年　　（第３次査定）　　令和８年８月２日～８月４日　豪雨

工事番号	事務所名	河川路線名（橋梁）	位置			設計概要
			市郡	町村	大字	決定
4	瑞浪市	普通河川 大洞川	瑞浪市		土岐町１	復旧延長　Ｌ＝６．４ｍ 護岸工　練ブロック積工 右岸　Ｌ＝５．８ｍ　ＳＬ＝３．９７ｍ　Ａ＝２３ｍ２ 小口止工　Ｎ＝２箇所　雑工（すりつけ工）　Ｎ＝１箇所 植生工　Ａ＝８．０ｍ２ 大型土のう　Ｎ＝２袋 掛樋工（Φ３００）　Ｌ＝１３．８ｍ 工事用道路（Ｗ＝３．０ｍ）　Ｌ＝８．７ｍ
5	瑞浪市	普通河川 大洞川	瑞浪市		土岐町２	復旧延長　Ｌ＝１８．０ｍ 護岸工　練ブロック積工 左岸　Ｌ＝１７．４ｍ　ＳＬ＝３．３８ｍ　Ａ＝５９ｍ２ 小口止工　Ｎ＝２箇所　雑工（すりつけ工）　Ｎ＝２箇所 大型土のう　Ｎ＝２袋 掛樋工（Φ３５０）　Ｌ＝２６．５ｍ 工事用道路（Ｗ＝３．０ｍ）Ｌ＝１９．８ｍ
6	瑞浪市	市町村道 市道鶴城・大草線	瑞浪市		土岐町	復旧延長　Ｌ＝９．２ｍ　Ｗ＝６．０～７．０ｍ 路側工　練ブロック積工　Ｌ＝７．６ｍ　ＳＬ＝１．５３ｍ　Ａ＝１２ｍ２ 小口止工　Ｎ＝２箇所 雑工（取付工）　Ｎ＝２箇所 植生工　Ａ＝３０ｍ２ 工事用道路（Ｗ＝３．０ｍ）　Ｌ＝１６．０ｍ
7	土岐市	市町村道 市道６１５８２号線	土岐市		駄知町	復旧延長　Ｌ＝５．０ｍ 練ブロック積　Ｌ＝４．４ｍ ＳＬ＝１．４～２．９ｍ　Ａ＝１１．２ｍ２ 小口止工　Ｎ＝２箇所