



(新) 出来形検査基準規格値 (mm)

番号	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要		
第10編 治山編	10-3-1 山腹線の緑化工 (筋工、構工等) (木構工等)	階段延長	-200	施工延長100mにつき1箇所以上測定。 植栽本数の測定は、1箇所当たり、20mとする。				
		階段幅	-100					
		高さ	±100					
		杭根入れ長	-100					
		杭長	設計値以上					
	10-3-2 山腹面的緑化工 (吹付工、伏工、植栽工等)	面積	設計値以上	設計値以上	面積は、1工事当たりの総面積とする。 施工面積200㎡につき1箇所以上測定。 施工面積500㎡につき1箇所以上測定。但し、面積500㎡以下の場合は、1箇所以上測定。 φ50mm検査孔により測定。			
			法長 ϕ	$\phi < 5m$				-200
			$\phi \geq 5m$	法長の-4%				
		厚さ t	$t < 5cm$	-10				
			$t \geq 5cm$	-20				
植栽本数	設計値以上	植栽本数は、植栽面積1000㎡につき1箇所以上測定。 植栽本数の測定範囲は、1箇所当たり2m×5mとする。						
10-3-3 山腹水路工 (張芝、土壌水路工等)	弦長(幅) ϕ	±100	施工延長100mにつき1箇所以上測定。					
		矢高(深さ) h				-50		
		延長 L				-200		
10-3 ロープネット工	アンカー削孔深さ	設計深さ以上	施工本数の5% 最小本数3本					
		アンカー削孔方向				地面に垂直に削孔することを標準とし、下向き40度、上向き15度以内		
	ロープ間隔	基準軸	±200	施工延長20mにつき1箇所以上測定。		測定項目、ロープ間隔の検査基準、施工延長については、全施工箇所の鉛直方向(縦)と水平方向(横)を合計した延長とする。		
		基準軸以外	+500	施工面積500m ² 当たり1格子(2m×2m)以上測定。				
	ロープ延長	基準軸	±200	施工面積200m ² に1本以上測定。				
		2m~4m	±400					
		4m~20m	±500					
	基準軸以外	設計値以上						
	第5章 自然林造成・改良	10-5-1 植栽工 (緑化工) 大苗 中苗	本数	設計値以上			本数については、施工管理図(管理写真)及び納品書を確認。 樹高、枝張、目通り幹周については、地区別、樹種別、規格別に1本以上測定。	
			樹高・枝張	設計値以上				
目通り幹周			-10					
10-5-2 植栽工 (緑化工) 小苗		樹高・本数	設計値以上	本数については、施工管理図(管理写真)及び納品書を確認。樹高については、地区別、樹種別、規格別に1本以上測定。				
		支柱	本数		設計値以上			
10-5-3	本末口長さ	管径	-15	本数、末口径、長さについては、施工管理図(管理写真)及び納品書を確認。				
		長さ	-30					
10-5-4 張芝工 (広場造成)	長さ	設計値以上	施工面積200㎡につき1箇所以上測定。					
第5章 森林整備	10-5-5 植栽工(森林整備)	本数	設計値以上	測定は、標準地(以下プロットと言う)による。プロットは、1施工面積2haに1箇所以上測定。1プロットは、10m×10m以上とし、プロットの平均数量を求める。 ※プロット平均は、1施工区毎とする。				
		枝落とし	高さ			設計値以上		
	10-5-6	本数	高さ	設計値以上	測定は、標準地(以下プロットと言う)による。プロットは、1施工面積2haに1箇所以上測定。1プロットは、10m×10m以上とし、プロットの平均数量を求める。 ※プロット平均は、1施工区毎とする。測線又は対角線及び方位角は、全施工面積2haにつき1箇所以上測定。			
			測線又は対角線方位	±200				
			方位角	±1°				
10-5-7 本数調整伐	伐採本数	1標準地	±2本	測定は、標準地(以下プロットと言う)による。プロットは、1施工面積2haに1箇所以上測定。1プロットは、10m×10m以上とし、プロットの平均数量を求める。 ※プロット平均は、1施工区毎とする。測線又は対角線及び方位角は、全施工面積2haにつき1箇所以上測定。				
		標準地平均	+2本					
		1標準地又は胸高断面積	±2本相当材積又は胸高断面積					
		標準地平均又は胸高断面積	+2本相当材積又は胸高断面積					
10-5-8 雪起し	本数	設計値以上	測定は、標準地(以下プロットと言う)による。プロットは、1施工面積2haに1箇所以上測定。1プロットは、10m×10m以上とし、プロットの平均数量を求める。 ※プロット平均は、1施工区毎とする。測線又は対角線及び方位角は、全施工面積2haにつき1箇所以上測定。					
		測線又は対角線方位			±200			
		方位角			±1°			
10-5-9 下刈・つる切り	測線又は対角線方位	±200	±1°	全施工面積2haに1箇所以上測定。				
10-5-10 除伐	測線又は対角線方位	±200	±1°	全施工面積2haに1箇所以上測定。				
10-5-11 作業歩道(W≤50cm)	測点間距離	-200	施工延長200mにつき1箇所以上測定。					
		-100						
10-5-12 作業歩道(W>50cm)	測点間距離	-200	施工延長200mにつき1箇所以上測定。					
		-150						
10-5-13 作業車道	林道土工に準ずる							