

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。

発注機関：西濃農林事務所

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
西た第3002号	県営湛水防除事業 鷺森地区 第3号排水機場1期工事	大垣市浅西地内	土木一式	岐建・宇佐美特定建設工事共同企業体		平成30年7月20日	平成30年7月20日～令和元年5月31日	286,200,000	排水機場基礎工 1式 鋼管杭 φ700 L=50m 32本 φ800 L=51m 28本 φ900 L=51m 9本 φ900 L=51.5m 9本	—	(当初)
						平成30年8月10日	平成30年7月20日～令和元年5月31日	304,234,920	排水機場基礎工 1式 鋼管杭 φ700 L=50m 32本 φ800 L=51m 34本 φ900 L=51m 9本 φ900 L=51.5m 9本	照査・再計算の結果、導水路部の鋼管杭φ800を6本増工する。	1回目
						平成31年3月8日	平成30年7月20日～令和元年5月31日	329,246,640	排水機場基礎工 1式 鋼管杭 φ700 L=50m 32本 φ800 L=51m 34本 φ900 L=51m 9本 φ900 L=51.5m 9本	施工箇所に旧構造物の埋設が確認されたことによる撤去・処分費の増、杭残土の再利用のため土壌改良を行うことによる増。	2回目
						令和元年5月24日	平成30年7月20日～令和元年5月31日	329,599,800	排水機場基礎工 1式 鋼管杭 φ700 L=50m 32本 φ800 L=51m 34本 φ900 L=51m 9本 φ900 L=51.5m 9本	工事用道路使用箇所の舗装補修工の増額。土砂搬入時等一般交通安全確保のための交通整理員配置に伴う増額。	3回目
西保第3001号	県営かんがい排水事業(保全合理化型) 入方用水地区 入方用水第3期工事	大垣市神明地内	土木一式	岡本建材(株)	岐阜県大垣市赤坂新町4-44	平成30年8月3日	平成30年8月3日～平成31年3月15日	25,704,000	用水路補強工 L=413.9m	—	(当初)
						令和元年5月7日	平成30年8月3日～令和元年5月10日	24,622,920	用水路補強工 L=376.8m	用水路補強工において地元との協議の結果、施工区間を短くすることによる減。	3回目
西保第3003号	県営かんがい排水事業(保全合理化型) 山王・下立用水二期地区 下立用水第3期工事	大垣市本今地内	土木一式	(株)高岩組	岐阜県大垣市本今4-67-5	平成30年8月31日	平成30年8月31日～平成31年3月22日	25,380,000	水路補修工 L=250m 表面被覆工 A=1, 031m ²	—	(当初)
						平成31年4月17日	平成30年8月31日～平成31年4月23日	26,281,800	水路補修工 L=250m 表面被覆工 A=1, 016.6m ²	洗浄後に水路を確認したところ、クラックが多数確認されたことによるひび割れ補修延長の増。	2回目
西体第3005号	県営農業基盤整備促進事業 高須輪中日原地区高須輪中工区第23期工事	海津市海津町日原他 地内	土木一式	(株)伊藤工務店	岐阜県海津市海津町馬目404番地3	平成30年9月21日	平成30年9月21日～平成31年3月20日	35,964,000	暗渠排水工 日原地区 A=20.9ha	—	(当初)
						平成31年3月1日	平成30年9月21日～平成31年3月28日	38,685,600	暗渠排水工 日原地区 A=21.7ha	現場精査および営農計画の再確認の結果、施工範囲を変更することによる。管材等を見直したことによる。施工範囲等の変更による工期の延期。	1回目
						令和元年5月23日	平成30年9月21日～令和元年5月31日	39,556,080	暗渠排水工 日原地区 A=21.7ha	現地精査による給水管延長の増	3回目

西体第3007号	県営農業基盤整備促進事業 高須輪中札野地区高須輪中工区第25期工事	海津市海津町札野他 地内	土木一式	神野産業(株)	岐阜県海津市海津町草場102	平成30年9月21日	平成30年9月21日～平成31年3月20日	24,516,000	暗渠排水工 札野地区 A=13.7ha	—	(当初)
						平成31年3月1日	平成30年9月21日～平成31年3月28日	25,538,760	暗渠排水工 札野地区 A=14.0ha	現地精査および営農計画の再確認の結果、施工範囲を変更することによる。管材等を見直したことによる。施工範囲等の変更による工期の延期。	1回目
						令和元年8月1日	平成30年9月21日～令和2年3月19日	25,340,040	暗渠排水工 札野地区 A=16.4ha	疎水材の変更及び営農計画の変更による	3回目
						令和2年3月13日	平成30年9月21日～令和2年3月19日	26,504,940	暗渠排水工 札野地区 A=16.4ha	疎水材の袋詰め作業を仮置きヤードで行うこととしたことに伴う運搬費の増等	4回目
西保第3006号	県営かんがい排水事業(保全合理化型)柿之木戸用水2期地区柿之木戸用水第1期工事	大垣市大村地内	土木一式	(株)渡辺組	岐阜県大垣市三本木4-58	平成30年9月21日	平成30年9月21日～平成31年3月15日	39,528,000	水路補修工 L=453.8m 表面被覆工 A=1,608m ²	—	(当初)
						平成30年11月28日	平成30年9月21日～平成31年3月15日	40,382,280	水路補修工 L=511.5m 表面被覆工 A=1,787m ²	現地調査の結果、表面の剝離等が著しい箇所を追加施工することによる増。	1回目
						平成31年4月26日	平成30年9月21日～令和元年5月7日	41,046,480	水路補修工 L=522.3m 表面被覆工 A=1,767m ²	水路内の洗浄後、ひび割れ状況を確認したところ、補修が必要なひび割れが新たに確認されたことによる事業量の増。	4回目
西保第3007号	県営かんがい排水事業(保全合理化型)相川左岸地区 第5期用水路工事	不破郡垂井町綾戸地内他	土木一式	(有)高木工務店	岐阜県不破郡垂井町表佐1754	平成30年9月12日	平成30年9月12日～平成31年2月28日	9,558,000	付帯施設補修工 1式	—	(当初)
						令和元年6月21日	平成30年9月12日～令和元年8月22日	9,999,720	付帯施設補修工 1式	・現地確認の結果、管を埋設した道路に沈下が見られ、交通の安全を確保するための舗装補修工を追加することによる増。 ・上記増工により工期を延期する。	3回目
						令和元年8月16日	平成30年9月12日～令和2年1月29日	10,007,900	付帯施設補修工 1式	路面補修工を行う町道に垂井町が道路側溝を敷設することとなり、町の工事と同時に路面補修工を実施するため、工期を令和2年1月29日まで延期する。	4回目

西体第3006号	県営農業基盤整備促進事業 高須輪中札野地区高須輪中工区第24期工事	海津市海津町札野他地内	土木一式	(株)材半建設	岐阜県海津市平田町今尾3086	平成30年9月28日	平成30年9月28日～平成31年3月20日	18,900,000	暗渠排水工 札野地区 A=10.5ha	—	(当初)
						平成31年3月1日	平成30年9月28日～平成31年3月28日	19,960,560	暗渠排水工 札野地区 A=11.0ha	現地精査および営農計画の再確認の結果、施工範囲を変更することによる。管材等を見直したことによる。施工範囲等の変更による工期の延期。	1回目
						令和元年8月1日	平成30年9月28日～令和2年3月19日	20,006,760	暗渠排水工 札野地区 A=12.3ha	疎水材料の変更及び営農計画の変更による	3回目
						令和2年3月6日	平成30年9月28日～令和2年3月19日	20,545,760	暗渠排水工 札野地区 A=12.4ha	集水管の道路横断部について、既設利用が可能であることが確認されたことによる減工等	4回目
西治第3011号	保安林整備(保育)事業 合川外1地区森林整備	不破郡関ヶ原町大字関ヶ原字合川外1 地内	森林整備	西南濃森林組合	岐阜県大垣市上石津町牧田2332-1	平成30年9月26日	平成30年9月26日～平成31年3月25日	10,476,000	本数調整伐 A=25.97ha(合川工区:9.25ha、大滝工区:16.72ha) 作業歩道設置 L=400m(合川工区:200m、大滝工区:200m) 周囲測量 L=11.5km(合川工区:5.4km、大滝工区:6.1km)	—	(当初)
						令和元年6月18日	平成30年9月26日～令和元年11月5日	10,999,800	本数調整伐 A=24.09ha(合川工区:12.35ha、大滝工区:11.74ha) 周囲測量 L=12.04km(合川工区:4.017km、大滝工区:8.024km)	当初航空レーザー計測データからの面積としていたが、起工測量の結果差異が生じたため変更する。また、航空レーザー計測データの解析した因子により設計したが、施工前のプロット調査の結果と差異があるため変更する。	2回目
西中業第3003号	県営中山間地域総合整備事業 大垣上石津地区防火水槽測量設計業務	大垣市上石津町牧田地内他	農業土木	(株)興栄コンサルタント	岐阜県岐阜市中鶯4-11	平成30年9月28日	平成30年9月28日～平成31年3月7日	7,668,000	測量業務 路線測量 L=0.1km 用地測量 A=0.274ha 設計業務 防火水槽 N=5箇所	—	(当初)
						令和元年8月26日	平成30年9月28日～令和元年12月16日	8,708,600	測量業務 路線測量 L=0.1km 用地測量 A=0.274ha 設計業務 防火水槽 N=5箇所 用地調査 補償調査 N=1式	・現地調査の結果、補償の必要がある物件や立木が存在することが判明したため、補償調査を追加することによる増。 ・用地買収の対象となる地権者等との調整に不測の日数を要したため工期を延長する。	3回目
						令和元年12月9日	平成30年9月28日～令和元年12月16日	8,840,600	測量業務 路線測量 L=0.13km 用地測量 A=0.334ha 設計業務 防火水槽 N=5箇所 用地調査 補償調査 N=1式	・公共用地管理者との協議の結果、横断面図作成を追加することによる増。	4回目

西振第3002号	県営農村振興総合整備事業 ごと地区 加納排水路第2期工事	安八郡神戸町大字加納地内	土木一式	(有)吉治	岐阜県安八郡神戸町大字中沢208-18	平成30年11月7日	平成30年11月7日～平成31年3月20日	32,400,000	加納排水路 施工区間 L=240.4m 土工 1式 排水路工 L=216.3m 付帯工 1式	—	(当初)
						令和元年5月29日	平成30年11月7日～令和元年7月19日	35,481,240	加納排水路 施工区間 L=240.4m 土工 1式 排水路工 L=216.3m 付帯工 1式	・排水路工の掘削に伴い隣接する町道の舗装面に損傷が発生したため、舗装版撤去及び復旧を増工することにより増。 ・上記増工に伴い工期を49日間延期する。	3回目
						令和元年7月18日	平成30年11月7日～令和元年7月31日	36,470,520	加納排水路 施工区間 L=240.4m 土工 1式 排水路工 L=207.3m 付帯工 1式	・掘削土が埋戻しに使用できなかったため、他工事発生の良い土を埋戻しに使用し、本工事の掘削土を残土処分することによる増。 ・舗装復旧工について関係機関等との協議に日時を要したため工期を12日間延期する。	4回目
西中業第3005号	県営中山間地域総合整備事業 関ヶ原地区 第7号測量設計業務	不破郡関ヶ原町大字野上地内	農業土木	(株)興栄コンサルタント	岐阜県岐阜市中鶯4-11	平成30年11月26日	平成30年11月26日～平成31年3月22日	10,260,000	測量業務 N=1式 基準点測量 N=6点 路線測量 L=1.14km 現地測量 N=1式 設計業務 N=1式 用水路設計 L=0.46km、頭首工設計 N=1式 排水路設計 L=0.67km	—	(当初)
						令和2年1月22日	平成30年11月26日～令和2年1月29日	11,191,700	測量業務 N=1式 基準点測量 N=15点 路線測量 L=1.16km 現地測量 N=1式 設計業務 N=1式 用水路設計 L=0.92km、頭首工設計 N=1式 許可水利権申請図書作成 N=1式	・地元との再協議の結果、菩提道排水路より菩提道用水路の改修を優先してほしいと要望があったため、測量設計路線を変更することによる事業量の變更。 ・頭首工改修のために慣行水利権の許可化が必要となり、許可水利権申請図書作成業務を追加することによる事業量の増。	3回目
西治第3013号	復旧治山事業 寺谷地区工事	不破郡関ヶ原町大字関ヶ原寺谷 地内	土木一式	(株)澤頭建設	岐阜県不破郡関ヶ原町大字玉532-2	平成30年12月14日	平成30年12月14日～平成31年3月25日	13,348,800	溪間工 谷止工(コ) 0.3基 L=24.5m、H=7.0m、B=1.2m、V=135.6m3 仮設工 1式	—	(当初)
						令和元年5月17日	平成30年12月14日～令和元年5月24日	13,690,080	溪間工 谷止工(コ) 0.3基 L=24.5m、H=7.0m、B=1.2m、V=135.6m3	床掘り作業中湧水が発生したため、ポンプ排水を追加する。木くず処理について精算数量とする。	2回目
西広第3005号	県営広域農道整備事業 西南濃3期地区 第2工区 第41期道路付帯工事	不破郡関ヶ原町大字藤下地内他	舗装	岐建(株)	岐阜県大垣市西崎町2-46	平成30年12月28日	平成30年12月28日～平成31年3月27日	61,884,000	道路舗装工(L=982m) 表層工 A=7,365m2(再生密粒As20 t=50mm) 路上路盤再生工 A=7,365m2(t=160mm)	—	(当初)
						令和元年5月17日	平成30年12月28日～令和元年5月24日	63,257,760	道路舗装工(L=975m) 表層工 A=7,132m2(再生密粒As20 t=50mm) 路上路盤再生工 A=7,132m2(t=160mm)	配合試験の結果、セメント混合リサイクル用乳剤及びセメント系固化材の使用量が増加することによる増。	2回目
西特業第3001号	県営特定農業用管水路等特別対策事業 時南部地区 第1号測量設計業務	大垣市上石津町上地内他	農業土木	(株)興栄コンサルタント	岐阜県岐阜市中鶯4-11	平成30年12月14日	平成30年12月14日～平成31年3月22日	16,848,000	測量業務 L=2.18km 地質調査 11箇所 設計業務 L=2.18km	—	(当初)
						平成31年3月22日	平成30年12月14日～令和元年7月19日	16,810,200	測量業務 L=2.18km 地質調査 11箇所 設計業務 L=2.18km	測量縮尺の見直しによる減、砂防協議資料作成の追加による増、既設管位置の把握に時間を要することによる工期の延期。	1回目
						令和元年6月10日	平成30年12月14日～令和元年10月18日	16,856,400	測量業務 L=2.15km 地質調査 12箇所 設計業務 L=2.15km	現地精査による設計延長の減及び埋設位置確認のための地質調査個所の増等に伴う増額。試掘作業の日程調整等に伴う工期の延期。	2回目

西広第3006号	県営広域農道整備事業 西南濃3期地区 第2工区 第42期道路付帯工事	不破郡関ヶ原町大字藤下地内他	土木一式	(株)高橋工務店	岐阜県不破郡関ヶ原町大字関ヶ原4163番地3	平成31年1月16日	平成31年1月16日～平成31年3月27日	23,544,000	農道工 1式	—	(当初)
						令和元年7月5日	平成31年1月16日～令和元年7月12日	25,454,520	農道工 1式	・工事発注後に、橋梁取付部の舗装の破損が発生したため、補修工を追加することによる増。 ・道路管理者との協議により、防護柵等の安全施設を追加施工することによる増。	2回目
西治第3015号	県単治山事業 上羅地区工事 (補正)	不破郡関ヶ原町大字玉字上羅地内	土木一式	(株)匠建	岐阜県不破郡関ヶ原町大字関ヶ原1671-8	平成31年1月16日	平成31年1月16日～平成31年3月25日	9,867,960	山腹工 NO.5土留工(コ) L=8.0m,H=2.5m,V=10.5m3 NO.6土留工(コ) L=7.5m,H=2.5m,V=12.3m3 NO.7土留工(フ) L=12.5m,H=3.0m,A=25.5m3 水路工(カゴ枠) L=22.6m,W=1.0m,H=0.5m 水路工(布製型枠) L=6.1m,W=1.0m,H=0.5m 丸太筋工 L=60.0m、植生マット工 A=200.0m2	—	(当初)
						令和元年8月6日	平成31年1月16日～令和元年9月20日	12,814,200	山腹工 NO.5土留工(コ) L=8.0m,H=2.5m,V=10.5m3 NO.6土留工(コ) L=7.5m,H=2.5m,V=12.3m3 NO.7土留工(コ) L=13.5m,H=3.0m,A=28.8m3 水路工(カゴ枠) L=22.6m,W=1.0m,H=0.5m 水路工(布製型枠) L=6.1m,W=1.0m,H=0.5m 丸太筋工 L=152.0m、伏工(ラス金網併用植生マット工) A=200.0m2	当初No.7土留工をブロック積としていたが、施工箇所の背面が降雨等により流出したため、ブロック積では安定しないためコンクリート土留工に変更する。土質を検討したところ植生マットでは十分な対応ができないため金網併用の植生マットに変更する。	3回目
西中業第3006号	県営中山間地域総合整備事業 大垣上石津地区 門前農道測量調査設計業務	大垣市上石津町牧田地内	農業土木	(株)興栄コンサルタント	岐阜県岐阜市中騎4-11	平成31年1月11日	平成31年1月11日～平成31年3月27日	9,828,000	測量業務 用地測量 A=1.08ha 路線測量 L=0.4km 現地測量 A=0.0072km2 基準点測量 N=2点 調査業務 CBR試験 N=2箇所 設計業務 農道設計 L=0.4km	—	(当初)
						令和2年3月11日	平成31年1月11日～令和2年3月16日	12,446,000	測量業務 用地測量 A=1.81ha 路線測量 L=0.4km 現地測量 A=0.011km2 設計業務 農道設計 L=0.4km	丈量面積を登記簿等で確認した結果、当所予定していた面積より増加したため、変更することによる増。	4回目
西中業第3007号	県営中山間地域総合整備事業 大垣上石津地区 馬淵沖水路等測量設計業務	大垣市上石津町牧田地内他	農業土木	(株)興栄コンサルタント	岐阜県岐阜市中騎4-11	平成31年1月11日	平成31年1月11日～平成31年3月27日	10,044,000	測量業務 基準点測量 N=12点 路線測量 L=1.27km 現地測量 N=1式 設計業務 用水路設計 L=1.06km 排水路設計 L=0.22km	—	(当初)
						令和元年8月26日	平成31年1月11日～令和元年8月30日	10,307,520	測量業務 基準点測量 N=17点 路線測量 L=1.25km 現地測量 N=1式 設計業務 用水路設計 L=1.03km 排水路設計 L=0.22km	現地調査の結果、路線の見通しが悪く、当初予定していた点数では測量が不可能なため、基準点測量の点数を追加することによる増。	2回目
西体第3008号	県営農業基盤整備促進事業 高須輪中日原地区 高須輪中工区第26期工事	海津市海津町日原地内	土木一式	(株)木村建材	岐阜県海津市海津町平原442	平成31年2月15日	平成31年2月15日～平成31年3月28日	18,522,000	暗渠排水工 日原地区 A=9.9ha	—	(当初)
						令和2年1月21日	平成31年2月15日～令和2年1月31日	19,531,800	暗渠排水工 日原地区 A=10.3ha	営農計画の変更に伴う事業量の増等	3回目

西体第3009号	県営農業基盤整備促進事業 高須輪中札野地区高須輪中工区第27期工事	海津市海津町札野 地内	土木一式	(株)嶋工務店	岐阜県海津市海津町鹿野1000-2	平成31年2月15日	平成31年2月15日～平成31年3月28日	21,492,000	暗渠排水工 札野地区 A=12.1ha	—	(当初)
						令和元年8月1日	平成31年2月15日～令和2年3月19日	21,392,640	暗渠排水工 札野地区 A=13.5ha	疎水材材の変更及び営農計画の変更のため	2回目
						令和2年3月13日	平成31年2月15日～令和2年3月19日	22,040,540	暗渠排水工 札野地区 A=13.5ha	無償提供の疎水材の提供場所が仮置きヤードまでとなり、各ほ場までの運搬費が必要となったこと等による増額	3回目
西ほ第3001号	経営体育成基盤整備事業 栗原地区 第19期工事	不破郡垂井町栗原 地内	土木一式	(株)タワダ	岐阜県不破郡垂井町表佐1536-1	平成31年3月29日	平成31年3月29日～令和2年3月20日	77,220,000	区画整理工 A=2.4ha 道路工L=280.6m、道路付帯工1式 用水路工L=390.8m、用水路付帯工1式 排水路工L=386.9m、排水路付帯工2箇所 整地工A=2.4ha 道路工 1式 舗装工(幹線農道)L=474.6m、付帯工1式 道路工(栗原青野線取付)1式、道路工(養老垂井線取付)1式	—	(当初)
						令和2年3月12日	平成31年3月29日～令和2年3月20日	81,385,700	区画整理工 A=2.2ha 道路工L=280.6m、道路付帯工1式 用水路工L=391.4m、用水路付帯工4箇所 排水路工L=479.8m、排水路付帯工2箇所 整地工A=2.2ha 道路工 1式 舗装工(幹線農道)L=474.6m、付帯工1式 道路工(栗原青野線取付)1式、道路工(養老垂井線取付)1式	現地再確認の結果、地区外ほ場の排水管設置が必要となったこと等による増額	1回目
西ほ第3002号	経営体育成基盤整備事業 栗原地区 第20期工事	不破郡垂井町栗原 地内	土木一式	(株)松栄工務店	岐阜県不破郡垂井町綾戸897-49	平成31年3月29日	平成31年3月29日～令和2年2月28日	65,664,000	区画整理工 A=6.8ha 道路工 L=423.5m、道路付帯工 1式 用水路工 L=361.8m、用水路付帯工 3箇所 排水路工 L=531.3m、排水路付帯工 3箇所 整地工 A=6.8ha	—	(当初)
						令和元年12月17日	平成31年3月29日～令和2年3月19日	74,021,800	区画整理工 A=6.6ha 道路工 L=775.5m、道路付帯工 1式 用水路工 L=436.6m、用水路付帯工 4箇所 排水路工 L=715.2m、排水路付帯工 1箇所 整地工 A=6.6ha	用地の関係から幹線排水路の位置を変更することに伴う、排水路延長の増及び事業費の増等。	1回目
						令和2年3月12日	平成31年3月29日～令和2年3月25日	72,372,900	区画整理工 A=6.6ha 道路工 L=773.4m、道路付帯工 1式 用水路工 L=432.9m、用水路付帯工 4箇所 排水路工 L=732.7m、排水路付帯工 1箇所 整地工 A=6.6ha	現地再調査の結果、旧構造物撤去量の減による減額等。山側からの湧水への対応のため、工期を6日間延期する。	2回目
西ほ第3003号	経営体育成基盤整備事業 栗原地区 第21期工事	不破郡垂井町栗原 地内	土木一式	平成興産(株)	岐阜県不破郡垂井町宮代513番地	平成31年3月29日	平成31年3月29日～令和2年2月28日	64,800,000	区画整理工 A=4.6ha 道路工 L=54.0m、道路付帯工 1式 用水路工 L=1,096.3m、用水路付帯工 4箇所 排水路工 L=583.7m、排水路付帯工 5箇所 整地工 A=4.6ha	—	(当初)
						令和2年2月25日	平成31年3月29日～令和2年2月28日	70,842,300	区画整理工 A=4.5ha 道路工 L=144.7m、道路付帯工 1式 用水路工 L=1,130.9m、用水路付帯工 4箇所 排水路工 L=729.6m、排水路付帯工 5箇所 整地工 A=4.5ha	現況基盤の切り下げを行ったほ場において、基盤面に多量の石礫が確認されたことによる石礫除去の増額等	1回目

西保第3012号	県営かんがい排水事業(保全合理化型)山王・下立用水二期地区山王用水第4期工事	大垣市多芸島地内	土木一式	(株)後藤組	岐阜県大垣市割田1-40-2	平成31年3月29日	平成31年3月29日～令和2年2月28日	30,996,000	水路補修工 L=445.8m 表面被覆工 A=1,302m ²	—	(当初)
						令和2年2月25日	平成31年3月29日～令和2年2月28日	32,198,300	水路補修工 L=446.9m 表面被覆工 A=1,233m ²	—	1回目 ・洗浄後に水路を確認したところ、新たにクラックが多数確認されたことによるひび割れ補修工の増。 ・山王ゲート2基について、開閉機の動作が重く用水管理に支障をきたしていることが判明し、早期に補修が必要のため、ゲート補修工を追加することによる増。
西治第3016号	復旧治山事業奥谷地区工事(補正)	海津市南濃町庭田字奥谷 地内	土木一式	(株)古川組	岐阜県海津市南濃町山崎920	平成31年3月29日	平成31年3月29日～令和2年1月31日	69,984,000	山腹工 NO.1土留工 L=7.0m, H=3.0m, V=17.2m ³ NO.2土留工 L=8.0m, H=4.5m, V=42.1m ³ NO.3土留工 L=18.5m, H=4.0m, V=89.1m ³ NO.4土留工 L=8.0m, H=3.5m, V=25.8m ³ NO.5土留工 L=9.0m, H=4.0m, V=36.9m ³ 水路工 98.2m、伏工 2301.1m ² 、筋工 610.0m、法切工 201m ³ 、仮設工 1式	—	(当初)
						令和2年1月6日	平成31年3月29日～令和2年1月31日	73,611,800	山腹工 NO.1土留工 L=7.0m, H=3.0m, V=17.2m ³ NO.2土留工 L=8.0m, H=4.5m, V=42.1m ³ NO.3土留工 L=13.2m, H=4.0m, V=66.3m ³ NO.4土留工 L=8.0m, H=3.5m, V=25.8m ³ NO.5土留工 L=9.0m, H=4.0m, V=36.9m ³ 水路工 92.2m、伏工 2902.7m ² 、筋工 235.0m、法切工 201m ³	—	1回目 NO.3土留工において起工測量の結果、地形が設計と異なっているため、構造を変更、二ホンジカによる食害を確認したため食害防止対策を追加し、精査した結果面積が増した。
西治第3017号	復旧治山事業滝谷地区工事(補正)	養老郡養老町養老公園宇滝谷 地内	土木一式	(株)養老	岐阜県養老郡養老町養老434	平成31年3月29日	平成31年3月29日～令和元年10月31日	28,251,061	山腹工 樺工(鋼) L=110.0m 筋工(丸太) L=250.0m 伏工(植生マット) A=1430.5m ² 仮設工 1式	—	(当初)
						令和元年10月24日	平成31年3月29日～令和元年10月31日	31,055,632	山腹工 樺工(鋼) L=110.0m 筋工(丸太) L=250.0m 伏工(植生マット) A=1,157m ² 伏工(ラス金網) A=588m ² 植栽工(ヤマザクラ・イロハモミジ)各8本	—	1回目 当初施工予定箇所上部の法面は設計時には植生の回復が見込めると判断していたが、植生の回復が回復しないため伏工を追加し法面の安定を図る。索道設置した際に伐採した箇所を復旧するため植栽工を追加する。
西治第3101号	復旧治山事業坂地区工事(H30セコ国)	大垣市上石津町西山字坂 地内	土木一式	(株)三輪組	岐阜県大垣市上石津町上多良59-1	平成31年3月29日	平成31年3月29日～令和元年12月20日	54,000,000	溪間工 NO.2谷止工(コ) L=21.5m, H=6.0m, V=204.2m ³ , B=1.5m NO.3谷止工(コ) L=31.0m, H=5.0m, V=225.4m ³ , B=1.5m 仮設工 1式	—	(当初)
						令和元年12月13日	平成31年3月29日～令和元年12月25日	55,435,500	溪間工 NO.2谷止工(コ) L=22.0m, H=6.0m, V=204.2m ³ , B=1.5m NO.3谷止工(コ) L=31.0m, H=5.0m, V=225.4m ³ , B=1.5m	—	1回目 現場内で掘削土砂の処理が困難なため、現場外へ搬出したことによる運搬費及び処理費の増。現地検討の結果跡地緑化の工法変更及び面積の増。