

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。

発注機関：西濃農林事務所

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
西治第2909号	予防治山事業 南屋敷地区工事	大垣市上石津町時 山字南屋敷 地内	土木一式	(株)桐山組	岐阜県大垣市上 石津町牧田264 4-2	平成29年9月8日	平成29年9月8日～ 平成30年3月23日	39,960,000	溪間工 NO.3谷止工(コ) L=20.0m, H=6.5m, V=237.1m3, B=1.5m NO.4谷止工(コ) L=20.5m, H=5.0m, V=170.4m3, B=1.5m 山腹工 伏工(植生マット) A=120.0m2、水路工(植生マット) A=15.0m2(L=15.0m) 筋工(丸太) L=13.2m 仮設工 1式	—	(当初)
						平成30年8月9日	平成29年9月8日～ 平成30年8月15日	42,148,080	溪間工 NO.3谷止工(コ) L=20.0m, H=6.5m, V=237.1m3, B=1.5m NO.4谷止工(コ) L=20.5m, H=5.0m, V=170.4m3, B=1.5m 山腹工 伏工(植生マット) A=120.0m2、水路工(植生マット) A=15.0m2(L=15.0m) 仮設工 1式	1) NO.3谷止工右岸袖上部が崩壊したことによる植生 マット工の追加 2) 掘削面からの湧水排水のためのポンプ廻水の追加 3) NO.4谷止工左岸掘削面崩壊による手戻り及び NO.3谷止工右岸崩壊に伴う伏工の追加施工による工 期延長による、モノレールリース期間の延長 4) 支障木処分数量の処理施設での確認に伴う増	4回目
西た第2901号	県営湛水防除事 業鶴森地区第1 号管理道路下部 工事	大垣市浅西地内	土木一式	岐建(株)	岐阜県大垣市西 崎町2-46	平成29年10月13日	平成29年10月13日～ 平成30年6月30日	99,360,000	橋梁工 1式 橋台工 逆T式 2基 基礎工 鋼管杭 φ800 L=52.5m 11本	—	(当初)
						平成30年1月29日	平成29年10月13日～ 平成30年6月30日	143,523,360	橋梁工 1式 橋台工 逆T式 2基 基礎工 鋼管杭 φ800 L=52.5m 11本	工程等の見直しによる矢板締切工、仮橋の追加に よる仮設工の増	1回目
						平成30年6月22日	平成29年10月13日～ 平成30年6月30日	142,502,760	橋梁工 1式 橋台工 逆T式 2基 基礎工 鋼管杭 φ800 L=52.5m 11本	仮締切工期間短縮による鋼材賃料の減、水替ポンプ 規格変更による増、鋼管杭仮置きに伴う運搬費の増	2回目
西保第2903号	県営かんがい排 水事業(保全合 理化型)山王・下 立用水二期地区 下立用水第1期 工事	大垣市久瀬川町地 内他	土木一式	(株)高岩組	岐阜県大垣市本 今4-67-5	平成29年10月16日	平成29年10月16日～ 平成30年3月20日	37,152,000	水路補修工 L=291.3m 表面被覆工 A=1,224m2 除塵機補修工 1式	—	(当初)
						平成30年2月9日	平成29年10月16日～ 平成30年3月20日	42,428,880	水路補修工 L=291.3m 表面被覆工 A=1,224m2 除塵機補修工 1式	施工に先立ち水路を止水したところ、想定を超える堆 積土が判明したことによる、撤去処分費の増。 除塵機の補修にあたり、水路上面への手摺付渡板等 の設置で安全施工可能と判明したため、足場工を減じ る。	1回目
						平成30年4月16日	平成29年10月16日～ 平成30年4月23日	42,125,400	水路補修工 L=289.2m 表面被覆工 A=1,154.2m2 除塵機補修工 1式	・現地取り合わせによる表面被覆工の減。 ・ウィープホールから想定外の湧水があり、水替え工 を追加することによる増。 ・現地再確認の結果、ひび割れが新たに発見されたた め、ひび割れ補修工の延長を追加することによる増。	3回目
西体第2903号	県営農業基盤整 備促進事業 高 須輪中大江・高 須輪中立野地区 高須輪中工区第 17期工事	海津市海津町石 亀、立野 地内	土木一式	(株)木村建材	岐阜県海津市海 津町平原442	平成29年10月27日	平成29年10月27日～ 平成30年3月19日	39,139,200	暗渠排水工 大江地区 A=3.9ha 立野地区 A=19.2ha	—	(当初)
						平成31年1月21日	平成29年10月27日～ 平成31年1月31日	38,149,920	暗渠排水工 大江地区 A=3.1ha 立野地区 A=19.2ha	営農計画の再確認及び現地再精査の結果、施工区 域を変更することによる。	3回目

西か第2901号	県営かんがい排水事業(保全合理化型)東八間地区第6号排水路工事	養老郡養老町下笠他 地内	土木一式	(株)大橋組	岐阜県養老郡養老町大巻4590	平成29年11月6日	平成29年11月6日～平成30年3月20日	70,200,000	排水路工 L=148.1m	—	(当初)
						平成30年2月6日	平成29年11月6日～平成30年3月28日	78,789,240	排水路工 L=165.6m 本線 L=148.1m 支線 L= 17.5m 付帯工 1式	地元要望及び下流部早期完了を図るため、法面保護工を追加施工することによる。また、追加施工による工期8日間の工期延期。地元要望及び本線と支線合流部の通水断面の安定を図るため、支線取付部を施工することによる。現地再調査の結果、最下流部の本線仮締切り部の位置を水路が安定する位置に見直したことによる。近接工事の間接工事費等の調整による。	1回目
						平成30年4月18日	平成29年11月6日～平成30年4月27日	78,802,200	排水路工 L=165.6m 本線 L=148.1m 支線 L= 17.5m 付帯工 1式	鋼矢板護岸水路の精査、コーナー継手の加工が必要となったことによる。法面保護工の取合せ部の精査による。	3回目
西体第2905号	県営農業基盤整備促進事業 高須輪中長久保地区 高須輪中工区第19期工事	海津市海津町長久保、立野、礼野 地内	土木一式	(株)材半建設	岐阜県海津市平田町今尾3086	平成29年11月6日	平成29年11月6日～平成30年3月19日	38,880,000	暗渠排水工 長久保地区 A=23.2ha	—	(当初)
						平成30年3月23日	平成29年11月6日～平成30年5月31日	38,892,960	暗渠排水工 長久保地区 A=23.5ha	地元協議による営農計画再確認および再精査の結果、工事の施工区域を変更することによる。地元再打合せにより、営農計画との調整の結果、工期を64日間延期する。	2回目
						平成30年5月18日	平成29年11月6日～平成30年5月31日	34,075,080	暗渠排水工 長久保地区 A=19.5ha	地元営農計画の再協議により、一部区域を次回施工とすることによる。	3回目
西治第2913号	保安林整備(保育)事業 小栗毛・大栗毛地区 森林整備	不破郡関ヶ原町大字関ヶ原字小栗毛・大栗毛 地内	森林整備	西南濃森林組合	岐阜県大垣市上石津町牧田2332-1	平成29年11月15日	平成29年11月15日～平成30年3月26日	11,124,000	森林整備 本数調整伐 17.93ha(小栗毛=5.20ha、大栗毛A=8.43ha、大栗毛B=4.30ha) 技術管理費 周囲測量 10.63km、平面図作成 1件	—	(当初)
						平成30年6月1日	平成29年11月15日～平成30年6月8日	11,878,920	森林整備 本数調整伐 20.83ha(小栗毛=6.11ha、大栗毛A=10.1ha、大栗毛B=4.62ha) 作業歩道 L=400m 技術管理費 周囲測量 7.909km、平面図作成 1件	1)当初は航空レーザーデータを基に設計していたが、現地調査を実施したところ、林相及び面積に差異があったため、各工区の伐採本数及び面積を変更する 2)上記精査に基づき、周囲測量延長を変更する。 3)地形が急峻な工区について、施工地内を安全に移動するための作業歩道を追加施工する。	3回目
西中業第2907号	県営中山間地域総合整備事業関ヶ原地区第5号用地丈量調査業務	不破郡関ヶ原町大字山中地内	土地調査	(株)興栄コンサルタント	岐阜県岐阜市中鞆4-11	平成29年11月17日	平成29年11月17日～平成30年3月23日	9,180,000	山中工区 丈量調査 1式	—	(当初)
						平成30年3月16日	平成29年11月17日～平成30年6月15日	9,083,880	山中工区 丈量調査 1式	設計の進捗に伴い、線形が確定したことによる用地測量面積の減。 公図と土地改良確定図の相違があり、法務局との協議に不測の日数を要したことから、業務期間を84日間延期する。	1回目
						平成30年8月7日	平成29年11月17日～平成30年8月21日	9,628,200	山中工区 丈量調査 1式	用水路設計(用水路管理道)について地権者の了解が得られたことによる用地丈量面積の増。	3回目

西振第2903号	県営農村振興総合整備事業ごうど地区西保・南方排水路第3期工事	安八郡神戸町大字西保地内他	土木一式	(株) 楢岡組	岐阜県安八郡神戸町大字丈六道20-2	平成29年12月15日	平成29年12月15日～平成30年3月26日	96,120,000	西保・南方排水路 L=815m 土工 1式 構造物撤去工 1式 排水路工 L=729.6m 付帯工 1式 仮設工 1式	—	(当初)
						平成30年3月19日	平成29年12月15日～平成30年5月31日	97,387,920	西保・南方排水路 L=815m 土工 1式 構造物撤去工 1式 排水路工 L=729.6m 付帯工 1式 仮設工 1式	道路横断暗渠6については、当初は地元関係者から自主施工の橋で本来ではないとの聴き取りにより不施工としていたものの、着手時に地元再打ち合わせや管理者との協議により利用頻度が高く當農の省力化に大きく寄与するものと判明したため、計画に基づき追加施工する。 上記増工に伴い、工期を66日間延期する。	1回目
						平成30年5月25日	平成29年12月15日～平成30年5月31日	101,077,200	西保・南方排水路 L=815m 土工 1式 構造物撤去工 1式 排水路工 L=729.6m 付帯工 1式 仮設工 1式	既設水路敷きにコンクリートが張られており、水路布設に支障となるため、撤去する必要が生じたことによる構造物撤去処分費の増。	2回目
西特第2901号	県営特定農業用管路等特別対策事業 福江地区 第1号管路工事	海津市海津町福江地内	土木一式	(株) 渡辺組	岐阜県海津市海津町高須町720-1	平成29年12月15日	平成29年12月15日～平成30年3月23日	25,488,000	管水路工 L=348.1m 石綿管撤去 φ350 L=332m 塩ビ管敷設 φ350 L=328m 制水弁 2箇所 空気弁 3箇所	—	(当初)
						平成30年4月6日	平成29年12月15日～平成30年4月13日	24,994,440	管水路工 L=348.1m 石綿管撤去 φ350 L=293m 塩ビ管敷設 φ350 L=294m 制水弁 2箇所 空気弁 3箇所	残土処分の見直しによる減、調査により管路の一部見直しによる変更	2回目
西治第2914号	県単治山事業 寒谷NO.2地区工事(補正)	大垣市青墓町字寒谷 地内	土木一式	(株) 三浦工務店	岐阜県大垣市昼飯町2110	平成29年12月6日	平成29年12月6日～平成30年3月26日	30,456,000	流路工 L=85.3m (L=41.1m,H=0.8m,W=1.5m、 L=44.2m,H=0.7m,W=1.0m)	—	(当初)
						平成30年2月7日	平成29年12月6日～平成30年3月26日	27,339,120	流路工 L=85.3m (L=41.1m,H=0.8m,W=1.5m、 L=44.2m,H=0.7m,W=1.0m)	支障木伐採(掘削影響)範囲に関する土地所有者との協議に基づき、受口工、床固工、落差工の構造を変更する。	1回目
						平成30年7月23日	平成29年12月6日～平成30年7月31日	29,561,760	流路工 L=85.3m (L=41.1m,H=0.8m,W=1.5m、 L=44.2m,H=0.7m,W=1.0m)	1)残土処理について、確認量に基づく数量の減 2)支障木処分の処理施設での数量確認に伴う増 3)掘削面の緑化について、土質確認に基づく工法の変更(種子吹付工→植生マット工)及び食害対策の追加	4回目
西保第2907号	県営かんがい排水事業(保全合理化型)入方用水地区入方用水第2期工事	大垣市赤坂新町地内他	土木一式	(有) 安藤産業	岐阜県大垣市小泉町292-1	平成29年12月22日	平成29年12月22日～平成30年3月20日	20,088,000	水路補修工 L=336.4m 表面被覆工 A=847m <sup>2</sup>	—	(当初)
						平成30年3月16日	平成29年12月22日～平成30年5月25日	20,988,720	水路補修工 L=345.4m 表面被覆工 A=869m <sup>2</sup>	着手時の現場踏査の際に既設水路目地が終点部の下流に存在すると判明したため、補修箇所端部を目地位置に合わせて着性の向上を図って、取り合せの為施工延長をL=9m延伸する。 上記増工に伴い工期を66日間延期する。	1回目
						平成30年5月18日	平成29年12月22日～平成30年5月25日	21,257,640	水路補修工 L=345.6m 表面被覆工 A=845m <sup>2</sup>	ひび割れ補修工において、洗浄後に水路を確認したところ、クラックが多数確認されたことによる、ひび割れ補修延長の増。	2回目

西特第2902号	県営特定農業用管水路等特別対策事業 福江地区 第2号管水路工事	海津市海津町万寿新田地内	土木一式	神野産業(株)	岐阜県海津市海津町草場102	平成29年12月22日	平成29年12月22日～平成30年3月23日	39,420,000	管水路工 L=509m 石綿管撤去 φ300 L=478m 塩ビ管敷設 φ300 L=482m 空気弁 4箇所	—	(当初)
						平成30年4月6日	平成29年12月22日～平成30年4月13日	34,483,320	管水路工 L=506m 石綿管撤去 φ300 L=473m 塩ビ管敷設 φ300 L=476m 空気弁 4箇所	残土処分地の見直し、協議による復旧方法の変更による減	2回目
西防第2901号	県営ため池防災対策事業 森部地区 排水機場遊水池浚渫工事	安八郡安八町南条地内	土木一式	竹内建設(株)	岐阜県安八郡安八町大森441	平成30年1月17日	平成30年1月17日～平成30年3月26日	39,420,000	浚渫工 1,560m <sup>3</sup>	—	(当初)
						平成30年12月5日	平成30年1月17日～平成30年12月14日	43,258,320	浚渫工 1,330m <sup>3</sup>	詳細測量による浚渫土量の減、浚渫土内のゴミ処理の追加及び処分場所の変更による増	2回目
西特第2903号	県営特定農業用管水路等特別対策事業 土倉地区 第1号管水路工事	海津市平田町土倉地内	土木一式	近藤建設(株)	岐阜県海津市平田町今尾941	平成29年12月28日	平成29年12月28日～平成30年3月26日	28,080,000	管水路工 L=380.7m 石綿管撤去 φ350 L=52.5m φ300 L=328.2m 塩ビ管布設 φ350 L=52.5m φ300 L=328.2m	—	(当初)
						平成31年1月24日	平成29年12月28日～平成31年1月31日	24,118,560	管水路工 L=394.8m 塩ビ管布設 φ350 L=51.9m φ300 L=260.7m 石綿管撤去 L=312.6m	試掘の結果、縦断線形の見直しによる排泥工の追加、既設管の一部が塩ビ管であったため当該区間を不施工としたことによる減	2回目
西特第2904号	県営特定農業用管水路等特別対策事業 土倉地区 第2号管水路工事	海津市海津町平原地内	土木一式	(株)大橋工務店	岐阜県海津市海津町平原432番地	平成29年12月28日	平成29年12月28日～平成30年3月26日	38,340,000	管水路工 L=408.1m 石綿管撤去 φ350 L=15m φ300 L=378.1m 塩ビ管布設 φ350 L=15m φ300 L=378.1m	—	(当初)
						平成30年3月20日	平成29年12月28日～平成30年4月27日	38,422,080	管水路工 L=408.1m 石綿管撤去 φ300 L=366m 塩ビ管布設 φ300 L=366m 制水弁 3箇所 空気弁 3箇所	協議により管理設置位置見直しによる管材、土工の増、仮設道路の見直しによる仮設工の減、使用管材の納品に時間を要したことによる工期の延長	1回目
						平成30年4月19日	平成29年12月28日～平成30年4月27日	39,275,280	管水路工 L=408.1m 石綿管撤去 φ300 L=368.3m 塩ビ管布設 φ300 L=370m 制水弁 3箇所 空気弁 3箇所	協議により復旧方法の見直しによる仮設工の減、実績による石綿管処分費の増、仮設材運搬費の増	2回目
西か第2903号	県営かんがい排水事業(保全合理化型) 揖斐川以東第三期地区 第9号用水路工事	安八郡安八町森部地内	土木一式	(株)古沢組	岐阜県安八郡安八町北今ヶ淵469	平成29年12月28日	平成29年12月28日～平成30年3月28日	15,120,000	パイプライン工 L=180.0m 付帯工 1式	—	(当初)
						平成30年5月18日	平成29年12月28日～平成30年5月31日	16,601,760	パイプライン工 L=180.0m 付帯工 1式	舗装復旧について、町道の舗装構成が当初と異なることが判明したことによる。 地元要望及び安全な用水管理に必要な車止めを追加したことによる。	2回目
西中第2902号	県営中山間地域総合整備事業関ヶ原地区山中工区 第1期工事	不破郡関ヶ原町大字山中地内	土木一式	室建設(株)	岐阜県不破郡関ヶ原町大字関ヶ原3445-81	平成29年12月28日	平成29年12月28日～平成30年3月23日	41,580,000	用水路工 L=1,289m 暗渠排水工 A=3.0ha	—	(当初)
						平成30年9月28日	平成29年12月28日～平成30年12月14日	45,255,240	用水路工 L=740m 暗渠排水工 A=3.2ha	・地元より営農計画、工事範囲をまとめて欲しいと要望があり、用水路付帯工(取水工 3箇所)を追加し、また、水路工の減工(△549m)及び暗渠排水工の増工(+0.2ha)により終点を合わせることによる増。 ・暗渠排水工設置箇所において、当初は既設水路の一部撤去としていたが、営農に支障になるため、全線撤去することによる増。	2回目
						平成31年2月28日	平成29年12月28日～平成31年3月20日	44,411,760	用水路工 L=740m 暗渠排水工 A=3.2ha	・当初、鳥獣害フェンスの支柱基礎がブロック形式と想定していたが、簡易な基礎であったため、撤去再設置歩掛を変更することによる減。 ・当初、暗渠排水等の残土について現場内処分を検討していたが適地が見つからず、他工事へ流用するために仮置き場へ搬出することによる残土運搬費の増。	4回目

西池第2901号	県営ため池等整備事業 鴻之巣地区 第3期付帯施設工事	大垣市上石津町一之瀬地内	土木一式	(有)山口建設	岐阜県大垣市上石津町牧田686-1	平成29年12月27日	平成29年12月27日～平成30年3月26日	9,588,240	消波ブロック設置 N=10個 大型連結ブロック張 A=42m2 立上壁 L=19m	-	(当初)
						平成30年3月19日	平成29年12月27日～平成30年5月31日	10,484,640	消波ブロック設置 N=10個 大型連結ブロック張 A=42m2 立上壁 L=19m	搬入路の補修整備の追加による増、仮設工見直しによる工期の延長	1回目
						平成30年4月19日	平成29年12月27日～平成30年5月31日	18,960,480	消波ブロック N=10個 立上壁 L=19m	仮設ヤード等の見直しによる盛土・大型土のうの増、工程見直しによる消波ブロック設置・大型連結ブロック張の減	2回目
西中第2903号	県営中山間地域総合整備事業大垣上石津地区大井第1期用水路工事	大垣市上石津町上地内	土木一式	(有)白工組	岐阜県大垣市上石津町打上484	平成29年12月27日	平成29年12月27日～平成30年3月22日	6,134,400	用水路工 L=347m 土工 1式 水路工 L=309m 付帯工 1式 仮設工 1式	-	(当初)
						平成30年6月13日	平成29年12月27日～平成30年6月20日	5,690,520	用水路工 L=316.7m 土工 1式 水路工 L=311.7m 付帯工 1式 仮設工 1式	・掘削土を現場内流用できることが判明したため、残土処分工を不施工とすることによる減。 ・現場内のコンクリート蓋のみでは不足することが判明したため、新設蓋を追加することによる増。 ・交通誘導員、敷鉄板を使用せず安全に施工できることが判明したため、不施工とすることによる減。	4回目
西た第2904号	県営湛水防除事業 鶴森地区 第2号管理道路上部工事	大垣市浅西地内	土木一式	昭和コンクリート工業(株)	岐阜県岐阜市香蘭1-1	平成30年3月9日	平成30年3月9日～平成30年9月28日	24,840,000	管理道路 上部工 1式 管理用道路 L=32m	-	(当初)
						平成30年9月21日	平成30年3月9日～平成30年9月28日	24,759,000	管理道路 上部工 1式 管理用道路 L=32m	取付道路土工について他工事で一体施工としたことによる減。	1回目
西治第2919号	県単治山事業 奥谷3地区工事(補正)	海津市南濃町庭田字南山 地内	土木一式	(株)渡辺組	岐阜県海津市海津町高須町720-1	平成30年2月7日	平成30年2月7日～平成30年3月26日	68,040,000	山腹工 NO.1土留工(コ) L=15.5m, H=3.0m, V=36.3m3 NO.2土留工(コ) L=36.5m, H=4.0m, V=206.7m3 簡易法枠工 A=1487.9m2、植栽工(クスノキ) N=33本 伏工(網) A=644.7m2、筋工(丸太) L=162.3m 侵入防止柵 L=196.0m 仮設工 1式	-	(当初)
						平成30年12月19日	平成30年2月7日～平成31年1月15日	69,069,240	山腹工 NO.1土留工(カゴ枠) L=15.0m, H=2.5m, A=30.0m2 NO.2土留工(コ) L=36.1m, H=4.0m, V=182.5m3 簡易法枠工 A=1809.2m2、植栽工(クスノキ) N=33本 種子散布工 A=855.7m2、筋工(丸太) L=164.0m 侵入防止柵 L=206.8m 仮設工 1式	1) NO.1土留工について、当初コンクリート施工としていたが、基礎部の根入れが不足したため、カゴ枠による施工に変更する。 2) NO.2土留工について、基礎部の地山への根入れが不足する箇所があったため構造を変更する。 3) NO.3土留工について、NO.1土留工下部にある土砂の安定化を図るため追加施工する。 4) 簡易法枠工について現地照査の結果、風化岩が確認されたことによる施工面積の増。 5) 伏工による緑化としていたが、比較的良好的な緑化基盤が確保できたため、種子吹付工に変更する。 6) 支障木処分の処理施設での数量確認に伴う増。	4回目

西治第2921号	県単治山事業 トクベントウ谷地区 工事	不破郡関ヶ原町大字関ヶ原寺谷地内	土木一式	(株)匠建	岐阜県不破郡関ヶ原町大字関ヶ原1671-8	平成30年2月9日	平成30年2月9日～平成30年3月26日	3,564,000	排土工 V=286m3 仮設工 1式	—	(当初)
						平成30年5月16日	平成30年2月9日～平成30年5月25日	4,362,120	排土工 V=286m3 仮設工 1式	1) 仮設道部の土質が悪く、掘削影響範囲が広がったため、支障木の補償費と伐採費が増加した。 2) 支障木処理費について、処理施設での確認数量が増加したため。	3回目
西た第2905号	県営湛水防除事業 鶴森三郷地区 第9期排水路 工事	大垣市横曽根地内	土木一式	岐建(株)	岐阜県大垣市西崎町2-46	平成30年3月30日	平成30年3月30日～平成31年3月1日	63,720,000	排水路工 L=245m 右岸護岸工 239m L型擁壁水路 1箇所 中壁工 20m	—	(当初)
						平成31年2月26日	平成30年3月30日～平成31年3月1日	66,263,400	排水路工 L=245m 右岸護岸工 239m L型擁壁水路 1箇所 中壁工 20m	管理者との協議に基づき舗装復旧工を追加したことによる増、発生土の処理について受入れ先の変更による土工の増	1回目
西ほ第2903号	経営体育成基盤整備事業 栗原地区 第15期工事	不破郡垂井町栗原地内	土木一式	ダイゼン工業(株)	岐阜県不破郡垂井町平尾703	平成30年3月28日	平成30年3月28日～平成30年12月15日	31,860,000	道路付帯工 1式 用水路付帯工 1式 排水路工 L=247.4m 排水路付帯工 1箇所	—	(当初)
						平成30年6月12日	平成30年3月28日～平成30年12月15日	35,539,560	道路付帯工 1式 用水路付帯工 1式 排水路工 L=247.4m 排水路付帯工 1式	排水暗渠工について既設水路との取合せが必要となったことによる。地元要望及び降雨等による法面浸食防止のため、法面保護工等の付帯工が必要となったことによる。排水暗渠渠道横断部の水道管が支障となるため、水道支障移転が必要となったことによる。	1回目
						平成30年12月3日	平成30年3月28日～平成31年2月28日	37,109,880	道路付帯工 1式 用水路付帯工 1式 排水路工 L=271.5m 排水路付帯工 1式	道路管理者との協議により、幹線農道の交通開放を東側のみの変更としたことに伴う交差点形状見直しによる。地区内の排水処理のため排水工を施工することによる。道路管理者及び地元要望により、幹線排水路沿いの安全対策として防護柵を設置することによる。道路管理者及び地元との各種調整に不測の日時を要したことによる工期の延期。	2回目
						平成31年2月8日	平成30年3月28日～平成31年3月20日	40,341,240	道路付帯工 1式 用水路工 L=443.0m 用水路付帯工 1式 排水路工 L=271.5m 排水路付帯工 1式	道路管理者との協議により、幹線排水路沿いの防護柵を緊急に必要な箇所に設置することによる。地元との協議により、営農の推進を図るため、用水路工を施工することによる。道路管理者及び地元との各種調整に不測の日時を要したことによる工期の延期。	3回目
西ほ第2904号	経営体育成基盤整備事業 栗原地区 第16期工事	不破郡垂井町栗原地内	土木一式	(株)新晃	岐阜県不破郡垂井町宮代2253-1	平成30年3月28日	平成30年3月28日～平成30年12月20日	39,636,000	区画整理工 A=4.3ha 道路工 L=530.5m、道路付帯工 1式 用水路工 L=314.3m、用水路付帯工 1箇所 排水路工 L=357.2m、排水路付帯工 2箇所 整地工 A=4.3ha	—	(当初)
						平成31年1月10日	平成30年3月28日～平成31年1月31日	40,541,040	区画整理工 A=4.3ha 道路工 L=530.5m、道路付帯工 1式 用水路工 L=309.3m、用水路付帯工 1箇所 排水路工 L=320.7m、排水路付帯工 2箇所 整地工 A=4.3ha	用水路工について、隣接工事との取合せを考慮し、施工延長を控えたことによる。樋管工について、河川管理者との協議により、既設利用等による線形の一部修正などの見直しを行ったことによる。山側の隣接農地で湧水が発生したため、湧水処理工が必要となったことによる。	2回目

西保第2910号	県営かんがい排水事業(保全合理化型)高須輪中三期地区札野排水路付帯工事	海津市海津町札野地内	土木一式	(株)大橋工務店	岐阜県海津市海津町平原432番地	平成30年3月28日	平成30年3月28日～平成31年3月1日	41,796,000	付帯設備 1式 沈砂枡 2箇所 水路復旧 1式	—	(当初)
						平成31年2月26日	平成30年3月28日～平成31年3月1日	42,805,800	付帯設備 1式 沈砂枡 2箇所 水路復旧 1式	近接施設からの排水対応で水替え工を見直したこと等による仮設工の増、既設排水落口先に防護工を追加したことによる付帯工の増	1回目
西保第2908号	県営かんがい排水事業(保全合理化型)山王・下立用水二期地区下立用水第2期工事	大垣市本今町地内	土木一式	(株)三晃建設	岐阜県大垣市小泉町380-1	平成30年3月28日	平成30年3月28日～平成31年3月1日	56,916,000	水路補修工 L=510m 表面被覆工 A=1,287m <sup>2</sup> パネル張工 A= 816m <sup>2</sup>	—	(当初)
						平成31年2月12日	平成30年3月28日～平成31年3月1日	55,602,720	水路補修工 L=515.8m 表面被覆工 A=1,270m <sup>2</sup> パネル張工 A= 813m <sup>2</sup>	施工計画の見直しにより、水路内の堆積土砂の処理方法をバキューム車による吸引処理からバックホウによる撤去、処理に変更することによる減。	1回目
西か第2905号	県営かんがい排水事業(保全合理化型)東八間地区第7号排水路工事	養老郡養老町船附他 地内	土木一式	(株)大橋組	岐阜県養老郡養老町大巻4590	平成30年3月28日	平成30年3月28日～平成31年3月15日	69,660,000	排水路工 L=402.5m 本線 L=288.4m 支線 L=114.1m 付帯工 1式	—	(当初)
						平成31年3月1日	平成30年3月28日～平成31年3月15日	70,972,200	排水路工 L=402.5m 本線 L=288.4m 支線 L=114.1m 付帯工 1式	排水路流用土について、高含水量のため仮置場での含水量調整が必要となったことによる。函渠工基礎について周辺環境を考慮し工法を見直したことによる。第8号排水路工事と近接しているため、両工事の合算による諸経費調整をすることによる。	1回目
西保第2909号	県営かんがい排水事業(保全合理化型)山王・下立用水二期地区山王用水第2期工事	大垣市割田地内他	土木一式	(株)後藤組	岐阜県大垣市割田1-40-2	平成30年3月28日	平成30年3月28日～平成31年2月22日	38,178,000	水路補修工 L=480m 表面被覆工 A=1,120m <sup>2</sup> パネル張工 A= 564m <sup>2</sup>	—	(当初)
						平成31年2月12日	平成30年3月28日～平成31年2月22日	38,197,440	水路補修工 L=479.9m 表面被覆工 A=1,070.4m <sup>2</sup> パネル張工 A= 559.2m <sup>2</sup>	想定外の湧水がみられ、水替え工を追加することによる増。	1回目

西治第2923号	復旧治山事業 坂地区工事(補 正)	大垣市上石津町西 山字坂 地内	土木一式	(株)三輪組	岐阜県大垣市上 石津町上多良59 -1	平成30年3月28日	平成30年3月28日～ 平成30年11月30日	53,568,000	溪間工 NO.4谷止工(副堤(コ))L=26.5m, H=5.0m, V=195.5m3 NO.4谷止工(本堤(コ))L=19.5m, H=6.0m, V=225.0m3 NO.5谷止工(コ)L=22.0m, H=5.0m, V=158.6m3 NO.6谷止工(コ)L=22.5m, H=7.0m, V=228.7m3 危険木除去工 1式 仮設工 1式	—	(当初)
						平成30年5月8日	平成30年3月28日～ 平成30年11月30日	53,922,240	溪間工 NO.4谷止工(副堤(コ))L=26.5m, H=5.0m, V=195.5m3 NO.4谷止工(本堤(コ))L=19.5m, H=6.0m, V=225.0m3 NO.5谷止工(コ)L=22.0m, H=5.0m, V=158.6m3 NO.6谷止工(コ)L=22.5m, H=7.0m, V=228.7m3 危険木除去工 1式 仮設工 1式	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価 の運用に係る特例措置	1回目
						平成30年11月20日	平成30年3月28日～ 平成31年1月31日	55,772,280	溪間工 NO.4谷止工(副堤(コ))L=21.0m, H=5.0m, V=157.0m3 NO.4谷止工(本堤(コ))L=19.5m, H=6.0m, V=225.0m3 NO.5谷止工(コ)L=22.0m, H=5.0m, V=158.6m3 NO.6谷止工(コ)L=22.5m, H=7.0m, V=228.7m3 危険木除去工 1式 仮設工 1式	1)NO.6谷止工左岸上部の法面が豪雨により崩壊した ため、植生マットを追加施工する。 2)前工事の残土や崩土の現場内での安全な処理が 困難であったため、残土処理を追加する。 3)NO.4谷止工(本堤)施工にあたり、林道の通行確保 に大型土のうが必要であったため追加する。 4)NO.4谷止工(副堤)左岸袖部の地山状態が悪く、掘 削の影響を最小限にするため構造を変更する。 5)上記の増額変更に伴い工期延長する。	2回目
						平成31年1月18日	平成30年3月28日～ 平成31年1月31日	57,656,880	溪間工 NO.4谷止工(副堤(コ))L=21.0m, H=5.0m, V=157.0m3 NO.4谷止工(本堤(コ))L=19.5m, H=6.0m, V=225.0m3 NO.5谷止工(コ)L=22.0m, H=5.0m, V=158.6m3 NO.6谷止工(コ)L=22.5m, H=7.0m, V=228.7m3 危険木除去工 1式 仮設工 1式	1)モノレール仮設について、工期延期に伴いリース期 間を延長する。 2)NO.4谷止工(副堤)の跡地緑化について、埋戻し勾 配が急であり、土質が悪かったことから種子吹付から 植生マットに変更する。 3)NO.4谷止工(本堤)右岸法面について、急勾配で土 質も悪かったことから、種子吹付からラス張併用植生 マットに変更する。 4)支障木処分の処理施設での数量確認に伴い処 分量を増す。	3回目
西ほ第2905号	経営体育成基盤 整備事業 栗原 地区 第17期工 事	不破郡垂井町栗原 地内	土木一式	(株)松栄工務店	岐阜県不破郡垂 井町綾戸897- 49	平成30年3月28日	平成30年3月28日～ 平成31年1月31日	58,860,000	区画整理工 A=6.9ha 道路工 L=593.3m、道路付帯工 1式 用水路工 L=315.4m、用水路付帯工 2箇所 排水路工 L=640.9m、排水路付帯工 2箇所 整地工 A=6.9ha	—	(当初)
						平成31年2月8日	平成30年3月28日～ 平成31年3月8日	61,494,120	区画整理工 A=6.6ha 道路工 L=693.6m、道路付帯工 1式 用水路工 L=403.7m、用水路付帯工 2箇所 排水路工 L=690.7m、排水路付帯工 2箇所 整地工 A=6.6ha	地形勾配を考慮し区画を見直したことにより、用水路 の管網計画の見直しが必要となったことによる。隣接 工事との調整により、排水暗渠工を不施工としたこと による。再調査の結果、県道側からの湧水が多いた め、湧水処理工を施工することによる。	2回目
西ほ第2906号	経営体育成基盤 整備事業 栗原 地区 第18期工 事	不破郡垂井町栗原 地内	土木一式	(株)タワダ	岐阜県不破郡垂 井町表佐1536 -1	平成30年3月28日	平成30年3月28日～ 平成31年3月15日	73,224,000	道路工 1式 舗装工 L=446.9m、付帯工 1式 排水路工 L=24.7m 付帯工 1式	—	(当初)
						平成31年2月8日	平成30年3月28日～ 平成31年3月15日	85,547,880	道路工 1式 舗装工 L=425.1m、付帯工 1式 排水路工 L=24.8m 付帯工 1式	営農の推進を図るため県道横断部の用水路工及び、 出水期までに樋管部を完了させるため付帯工を施工 することによる。県道交差点改良部について圧密安定 期間を確保するため、舗装工等を不施工とすることに よる。整地工に必要な表土を確保するため、表土剥ぎ 工の追加による。幹線農道の安定化を図るため路盤 工を施工、また、道路管理者との協議により幹線排水 路沿いの防護柵を設置することによる。	1回目



西治第2924号	復旧治山事業 奥谷地区工事 (補正)	海津市南濃町庭田 宇奥谷 地内	土木一式	(株)古川組	岐阜県海津市南 濃町山崎920	平成30年3月28日	平成30年3月28日～ 平成30年12月10日	77,544,000	溪間工 NO.3谷止工(コ)L=29.5m、H=3.0m、V=133.1m3 NO.4谷止工(コ)L=36.5m、H=8.0m、V=486.8m3 NO.4谷止工垂直壁(コ)L=12.0m、H=4.5m、V=48.3m3 側壁工 49.0m2 水叩工 32.0m3 仮設工 1式	—	(当初)
						平成30年5月2日	平成30年3月28日～ 平成30年12月10日	78,007,320	溪間工 NO.3谷止工(コ)L=29.5m、H=3.0m、V=133.1m3 NO.4谷止工(コ)L=36.5m、H=8.0m、V=486.8m3 NO.4谷止工垂直壁(コ)L=12.0m、H=4.5m、V=48.3m3 側壁工 49.0m2 水叩工 32.0m3 仮設工 1式	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価 の運用に係る特例措置	1回目
						平成31年1月15日	平成30年3月28日～ 平成31年2月28日	81,342,360	溪間工 NO.3谷止工(コ)L=29.5m、H=3.0m、V=133.1m3 NO.4谷止工(コ)L=36.5m、H=8.0m、V=486.8m3 NO.4谷止工垂直壁(コ)L=12.0m、H=4.5m、V=48.3m3 側壁工 46.6m2 水叩工 30.6m3 仮設工 1式	1)支障木処分の処理施設での数量確認に伴う増 2)筋工の杭について、石礫が多く木杭での施工が困 難であり、鉄筋杭に変更したことに伴う増額 3)法面浸食の恐れがある区域が豪雨等により拡大し たことによる伏工施工面積の増 4)早期緑化による法面保護を図る必要があったた め、植生ネットを植生マットに変更したことに伴う増額	3回目
西治第3001号	復旧治山事業 表山地区工事 (H29せ口国債)	養老郡養老町柏尾 字表山 地内	土木一式	(株)佐竹組	岐阜県養老郡養 老町蛇持21	平成30年3月30日	平成30年3月30日～ 平成30年12月10日	85,644,000	山腹工 NO.2土留工(鋼)L=40.0m、H=2.5m、W=17.27t NO.3土留工(鋼)L=26.5m、H=3.0m、W=11.12t NO.4土留工(鋼)L=32.0m、H=3.0m、W=13.56t NO.5土留工(鋼)L=52.2m、H=3.0m、W=22.78t 筋工(鋼)L=725.0m、植栽工(クヌギ)N=362本 仮設工 1式	—	(当初)
						平成30年4月27日	平成30年3月30日～ 平成30年12月10日	85,842,720	山腹工 NO.2土留工(鋼)L=40.0m、H=2.5m、W=17.27t NO.3土留工(鋼)L=26.5m、H=3.0m、W=11.12t NO.4土留工(鋼)L=32.0m、H=3.0m、W=13.56t NO.5土留工(鋼)L=52.2m、H=3.0m、W=22.78t 筋工(鋼)L=725.0m、植栽工(クヌギ)N=362本 仮設工 1式	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価 の運用に係る特例措置	1回目
						平成31年1月18日	平成30年3月30日～ 平成31年1月31日	87,999,480	山腹工 NO.2土留工(鋼)L=40.0m、H=2.5m、W=17.27t NO.3土留工(鋼)L=26.5m、H=3.0m、W=11.12t NO.4土留工(鋼)L=32.0m、H=3.0m、W=13.56t NO.5土留工(鋼)L=52.2m、H=3.0m、W=22.78t 筋工(鋼)L=690.0m、植栽工(クヌギ・ヤマハノキ)N= 各181本 植生マット A=231.9m2、仮設工 1式	1)筋工配置を土留施工後に検討した結果、筋工なし でも斜面の安定が図れる箇所があったため延長を減ず る。 2)仮設搬入路及び本体影響範囲確定に伴う支障木 処理数量及び補償費の増。 3)工事用道路法頭が豪雨により浸食されたことによ る植生マット施工面積の増。 4)植栽工について、堆積帯で土壌に乏しく、保水・ 保肥等の生育環境が劣悪であったため、小苗に変更 するとともに半分をヤマハノキに変更し、保水・肥料 袋及び食害防止カバーを併せて施工する。	3回目
西か第2904号	県営かんがい排 水事業(保全合 理化型)揖斐川 以東第二期地区 第10号用水路工 事	安八郡安八町南 今ヶ淵他 地内	土木一式	高田建設(株)	岐阜県安八郡安 八町南今ヶ淵51 8	平成30年3月28日	平成30年3月28日～ 平成31年3月15日	54,540,000	パイプライン工 L=303m 付帯工 1式	—	(当初)
						平成31年3月7日	平成30年3月28日～ 平成31年3月15日	58,618,080	パイプライン工 L=303.1m 付帯工 1式	地元調整に基づき、用水路管理の安全対策を実施す ることによる。掘削の結果、一部水道管移設が必要と なったことによる。	1回目

西特第2905号	県営特定農業用 管水路等特別対 策事業 福江地 区 第3号管水路 工事	海津市海津町福江 地内	土木一式	(株)伊藤工務店	岐阜県海津市海 津町馬目404番 地3	平成30年3月28日	平成30年3月28日～ 平成31年2月12日	39,420,000	管水路工 L=325m 石綿管撤去 φ500 L=295m 塩ビ管布設 φ500 L=293m	—	(当初)
						平成31年2月6日	平成30年3月28日～ 平成31年2月12日	40,898,520	管水路工 L=330m 石綿管撤去 φ500 L=306m 塩ビ管布設 φ500 L=310m	既設管との取合わせによる施工延長の増、試掘の結果使用材料の変更による増、現場発生土の再利用による土工の減	1回目
西中業第2908号	県営中山間地域 総合整備事業大 垣上石津地区日 向・加竜谷用水 路第1期測量設 計業務	大垣市上石津町祢 宜上地内他	測量	(株)興栄コンサ ルタント	岐阜県岐阜市中 鷗4-11	平成30年3月29日	平成30年3月29日～ 平成30年8月31日	5,400,000	測量業務 路線測量 L=1.0km 現地測量 A=0.01km <sup>2</sup> 設計業務 用水路設計 L=1.0km	—	(当初)
						平成30年8月20日	平成30年3月29日～ 平成30年11月30日	5,916,240	測量業務 基準点測量 N=3点 路線測量 L=0.97km 現地測量 A=0.010km <sup>2</sup> 設計業務 用水路設計 L=0.97km バイブライン路線計画 L=1.25km	・当初は現位置における用水路改修計画としていたが、現地測量の結果、路線変更する林道埋設計画が経済性や施工性に優れることが判明したため、バイブライン路線計画を追加することによる増。 ・上記増工に伴い工期を91日間延伸する。	1回目
						平成30年11月20日	平成30年3月29日～ 平成30年12月20日	6,028,560	測量業務 基準点測量 N=3点 路線測量 L=1.13km 現地測量 A=0.011km <sup>2</sup> 設計業務 用水路設計 L=0.97km バイブライン路線計画 L=1.41km	・地元調整の結果、用地整理が困難な区間において、別ルートでの検討が必要となり、測量作業及び設計を追加することによる増。 ・上記増工に伴い工期を20日間延伸する。	2回目
西特第2906号	県営特定農業用 管水路等特別対 策事業 土倉地 区 第3号管水路 工事	海津市平田町脇野 地内	土木一式	近藤建設(株)	岐阜県海津市平 田町今尾941	平成30年3月28日	平成30年3月28日～ 平成31年2月12日	37,584,000	管水路工 L=413.7m 塩ビ管布設 VUφ400 L=58m VUφ350 L=265m VU φ300 L=51m 制水弁 2箇所 空気弁 1箇所	—	(当初)
						平成31年2月4日	平成30年3月28日～ 平成31年2月12日	40,136,040	管水路工 L=415.5m 塩ビ管布設 VUφ400L=60.1m VUφ350L=267.6m VUφ 300L=52.7m 石綿管撤去 L=379.5m 制水弁 2箇所 空気弁 1箇所	試掘の結果既設管の位置が深かったことによる土工等の増、接続部の確認の結果継手材を変更したことによる増	1回目
西中第2904号	県営中山間地域 総合整備事業大 垣上石津地区上 畑田第1期用水 路工事	大垣市上石津町一 之瀬地内	土木一式	(株)金山組	岐阜県大垣市上 石津町一之瀬23 5-1	平成30年3月29日	平成30年3月29日～ 平成31年3月8日	25,239,600	頭首工 1式 沈砂池兼取水工 1式 管水路工 L=434.5m 付帯工 1式 仮設工 1式	—	(当初)
						平成30年9月28日	平成30年3月29日～ 平成31年3月8日	25,887,600	頭首工 1式 沈砂池兼取水工 1式 管水路工 L=74.3m 仮設工 1式	・現地再確認の結果、転石等による不陸が著しく重機の転倒等が想定されるため、仮設道路を追加造成することによる増。 ・施設管理者との協議により、ゲート類を耐久性及び操作性を考慮した仕様に変更することによる増。 ・仮設工について、河川管理者との協議により、非出水期施工となったことから工程の見直しが必要となり、下流区間の管水路工及び付帯工を次期工事に見送ることによる減。	1回目
						平成31年3月1日	平成30年3月29日～ 平成31年3月18日	25,573,320	頭首工 1式 沈砂池兼取水工 1式 管水路工 L=74.3m 仮設工 1式	・現地確認の結果、後続工事の管材の取付に配慮し、コンクリート巻立延長を減らすことによる減。 ・立木所有者との調整に不測の日数を要し、作業開始が遅れたため工期を10日間延伸する。	2回目