

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。

発注機関：飛騨農林事務所

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
飛中第3号	県営中山間地域総合整備事業 南高山地区西洞・宮之前農道工事	高山市朝日町西洞地内	土木一式	(株)朝日産業	高山市朝日町甲1467	平成23年9月14日	平成23年9月14日～平成24年3月21日	7,287,000	道路工 L=246.9m 土工 1式 凍上抑制層 194m3(厚25cm) 側溝工 L=189m PU300A他 その他付帯工 1式	-	当初
						平成24年4月27日	平成23年9月14日～平成24年5月31日	7,332,150	道路工 L=246.9m 土工 1式 凍上抑制層 272m3(厚45cm) 側溝工 L=193.3m PU300A他 その他付帯工 1式	土工 凍上抑制層を暫定断面としていたところ、完成断面に変更したことによる事業費の増。 排水工 地元関係者との協議の結果不要となった樹等の減。	2回目
飛中第5号	県営中山間地域総合整備事業 白川地区荻町交流施設第2期工事	大野郡白川村荻町	土木一式	(株)田口建設	大野郡白川村大字平瀬字下川原412番地17	平成23年10月3日	平成23年10月3日～平成24年3月21日	24,465,000	荻町交流施設 L=175m 側溝蓋 1式(600, 400型) 舗装工 A=971m2 厚5cm 復旧工他 1式	-	当初
						平成24年5月18日	平成23年10月3日～平成24年5月31日	24,272,850	荻町交流施設 L=175m 側溝蓋 L=257.4m 舗装工 A=971m2 L=175m 復旧工他 1式	側溝工において、地元要望による流雪用グレーチングの増設分を白川村が設置したことによる木製コンクリート蓋の設置枚数の減。・撤去する既設アスファルト厚が想定より厚かったことによる処分量の増。	2回目
飛中第8号	県営中山間地域総合整備事業 白川地区荻町交流施設第3期工事	大野郡白川村荻町	土木一式	飯島建設(株)	大野郡白川村大字飯島39	平成24年3月27日	平成24年3月27日～平成24年7月31日	9,712,500	荻町交流施設 側溝工 側溝蓋設置 L=174.7m 舗装工 取付舗装 1式 復旧工 舗装復旧他 1式	-	当初
						平成24年7月17日	平成24年3月27日～平成24年7月31日	10,472,700	荻町交流施設 側溝工 側溝蓋設置 L=188.9m 舗装工 取付舗装 1式 復旧工 舗装復旧他 1式	側溝工について、工事始点付近に民地への進入箇所があり、地権者の利便性を考慮し、工事始点を延伸したことによる延長の増。	1回目
飛中第9号	県営中山間地域総合整備事業 南高山地区西洞・宮之前農道第2期工事	高山市朝日町西洞地内	土木一式	(有)フル永建設	高山市朝日町万石493-1	平成24年3月27日	平成24年3月27日～平成24年8月31日	14,385,000	農道工事 L=487m 幅員4.0m 土工 L=470m 舗装工 A-1,750m2 表層 厚4cm 路盤 厚9cm 排水工 PU300A型他 1式 付帯工 1式	-	当初
						平成24年8月21日	平成24年3月27日～平成24年8月31日	14,999,250	農道工事 L=487m 幅員4.0m 土工 L=470m 舗装工 A-1,750m2 表層 厚4cm 路盤 厚9cm 排水工 PU300A型他 1式 付帯工 1式	NO.35付近の採草エリアの受益者より次の刈取り作業に支障を来たさないよう工事を進めることについて要請があったため、横断暗渠の施工と舗装延長を増工する。	1回目
飛中第10号	県営中山間地域総合整備事業 古川地区細野用水路工事	飛騨市古川町黒内地内	土木一式	(有)中村工務店	飛騨市古川町朝開町1206-2	平成24年3月27日	平成24年3月27日～平成24年11月30日	9,471,000	用水路工 L=255.9m 水路工 L=232.2m PU-300B他 樹工 17ヶ所 付帯工 各筆排水他 1式 架設工 仮用水路他 1式	-	当初
						平成24年11月20日	平成24年3月27日～平成24年12月14日	9,999,150	用水路工 L=278.5m 水路工 L=253.8m PU-300B他 樹工 17ヶ所 付帯工 各筆排水他 1式 架設工 仮用水路他 1式	老朽化による損傷が著しいことが判明した箇所について早急に改良が必要のため追加施工する。また、増工に伴い工期を14日間延長する。	1回目
飛中第11号	県営中山間地域総合整備事業 古川地区中田排水路第5号工事	飛騨市古川町下野地内	土木一式	(株)谷上組	飛騨市古川町貴船町14-29	平成24年3月27日	平成24年3月27日～平成24年11月30日	15,227,310	排水路工 L=54.2m 水路工 L=40m L型水路 H1200×B2300 暗渠工 L=12m 函渠工 H1700×B2300 階段工 1ヶ所 L=2.2m 付帯工 耕地復旧、舗装復旧他 1式 仮設工 仮排水工 1式	-	当初
						平成24年11月20日	平成24年3月27日～平成24年11月30日	16,692,900	排水路工 L=54.2m 水路工 L=40m L型水路 H1200×B2300 暗渠工 L=12m 函渠工 H1700×B2300 階段工 1ヶ所 L=2.2m 付帯工 耕地復旧、舗装復旧他 1式 仮設工 仮排水工 1式	暗渠工の支持地盤が想定より浅い位置で確認できたことにより良質土置換え量の減。隣接する県道へ床掘による掘ゆるみが生じやすい条件であったことから県道の舗装復旧を計上する。公安・道路管理者との協議の結果道路安全施設を追加施工する。	1回目

飛農第5号	県営基幹農道整備事業 古川南部3期地区 第4号道路工事	飛騨市古川町中野・下野地内	舗装	(株)サンロード	飛騨市古川町袈裟丸1249	平成23年12月12日	平成23年12月12日～平成24年3月26日	19,196,100	道路舗装工 L=558m 表層工 A=3,785m ² 上層路盤工 A=3,743m ² 付帯工 1式	—	当初
						平成24年4月23日	平成23年12月12日～平成24年5月31日	19,440,750	道路舗装工 L=558m 表層工 A=3,782m ² 上層路盤工 A=3,741m ² 付帯工 1式	現地再調査の結果、通行車両の安全確保のため、曲線部に視線誘導標を追加施工することによる増。県道交差点における区画線設置について、公安委員会との現地立会による精査の結果、延長の減。	2回目
飛治公第1101号	公共復旧治山工事	飛騨市河合町小無雁向中沢上地内	土木一式	(株)清水建設	飛騨市河合町角川567	平成23年6月20日	平成23年6月20日～平成24年1月20日	41,790,000	No.1谷止工(コ) 186.3m ³ No.2谷止工(コ) 317.3m ³ No.3谷止工(コ) 258.8m ³	—	当初
						平成23年7月27日	平成23年6月20日～平成24年1月20日	40,131,000	No.1谷止工(コ) 186.3m ³ No.2谷止工(コ) 317.3m ³ No.3谷止工(コ) 258.8m ³	今回契約した、飛治公第1101号と、現在施工中の飛治公第1020号公共復旧治山工事とは、近接しているため、両工事の合算額により、現場管理費、一般管理費等を積算する。	1回目
						平成24年5月30日	平成23年6月20日～平成24年6月8日	41,513,850	No.1谷止工(コ) 189.0m ³ No.2谷止工(コ) 321.9m ³ No.3谷止工(コ) 268.6m ³	床堀の結果、土質の変更に伴い間詰コンクリートを袖囲ブロック積に変更。それに伴い堤底部延長の増。	4回目
飛治公第1106号	公共復旧治山工事	高山市国府町桐谷袖ヶ洞地内	土木一式	川端土建(株)	高山市国府町鶴巣707	平成23年9月12日	平成23年9月12日～平成24年3月20日	83,475,000	谷止工 L=41.5m H=10.0m V=1,439.9m ³	—	当初
						平成24年6月19日	平成23年9月12日～平成24年6月29日	85,272,600	谷止工 L=41.5m H=10.0m V=1,439.9m ³	起工測量及び掘削の結果、地山線及び岩盤線が当初設計と相違があったため土量を変更。現場発生土を有効利用するため、かごマットをカゴ枠に変更。床掘削斜面保護のため丸太筋工を追加。軟弱地盤でクレーン車の進入が困難であるため仮設作業道を追加。木株処理数量が当初設計と相違があったため変更。	3回目
飛治公第1111号	公共復旧治山工事	高山市奥飛騨温泉郷平湯字長谷山内	とび・土工一式	ライト工業(株) 岐阜営業所	岐阜市茜部菱野1丁目65番地2	平成23年9月12日	平成23年9月12日～平成24年3月27日	58,740,517	山腹工 補強土工(ロックボルト) N=319本 法枠工(現場吹付) A=1,276.0m ² L=1,180.0m 植生工(厚層基材吹付t=5cm)A=306.7m ² 水路工(コンクリート吹付)L=28.2m(A=125.2m ²)	—	当初
						平成24年8月1日	平成23年9月12日～平成24年8月15日	63,405,300	山腹工 補強土工(ロックボルト) N=324本 法枠工(現場吹付) A=1,263.4m ² L=1,198.1m 植生工(厚層基材吹付t=5cm)A=341.5m ² 水路工(コンクリート吹付)L=20.8m(A=80.3m ²)	・凍結融解等により設計図書と現場状況に差異が生じたことにより、設計検討を行うため技術管理費を計上したい。また、この結果に基づき法枠工及び切土補強土工の数量を変更したい。 ・法枠工下部と水路工との間について、湧水による洗掘防止を図るため、モルタル吹付を施工したい。 ・凍結融解に伴う拡大崩壊の防止及び法枠工施工時の落石防止のため、仮設モルタル吹付を施工したい。	3回目

飛治公第1112号	公共復旧治山工事	飛騨市宮川町塩屋洞2地内	とび・土工一式	大山土木(株)	高山市上岡本町3-410	平成23年9月28日	平成23年9月28日～平成24年3月27日	23,400,982	法枠工 L=105.6m アンカー工 A=243.8m ² N=16本 実播工(植生基材吹付工) A=668.7m ² 水路工(生コン) L=52.4m 暗渠工(集水管) L=52.2m	—	当初
						平成24年8月21日	平成23年9月28日～平成24年9月28日	27,678,000	法枠工 L=105.2m アンカー工 A=244.5m ² N=16本 実播工(植生基材吹付工) A=1,090.37m ² 水路工(生コン) L=58.1m 暗渠工(集水管) L=57.4m	<ul style="list-style-type: none"> ・No. 1帯工は落差があり水叩き部分は土質が洗掘されやすいため水路(コンクリート)を施工し、その両側法面は降雨等により浸食され土砂が水路等へ流出する恐れがあるため伏工(植生マット)により保護したい。 ・精査の結果、アンカー工の足場空体積の減、岩盤クラック充填工の減。 ・仮設大型土嚢の処分費計上。 	3回目
飛治公第1113号	公共地域防災対策総合治山工事	飛騨市畦畑木落地内	土木一式	(有)川勝興業	飛騨市神岡町野首99-1	平成23年10月17日	平成23年10月17日～平成24年3月21日	33,600,000	No.8谷止工(コ) V=136.5m ³ No.9谷止工(コ) V=182.2m ³ No.10谷止工(コ) V=157.7m ³	—	当初
						平成24年7月20日	平成23年10月17日～平成24年7月31日	34,735,050	No.8谷止工(コ) V=136.5m ³ No.9谷止工(コ) V=178.5m ³ No.10谷止工(コ) V=157.7m ³	<ul style="list-style-type: none"> ・谷止工No. 8及びNo. 9について床堀の結果岩が出現したため一部袖囲ブロック積を間詰コンクリートに変更。それに伴い堤底部延長の減。 ・谷止工No. 9及びNo. 10の袖囲ブロック積について地山すりつけにより面積の変更。 ・作業道法面保護工について、コンクリート吹付部の法頭が凍上により不安定となったため整形した結果吹付面積の増。植生基材吹付工について、コンクリート吹付部に植生が見込まれる部分の面積増。 	3回目
飛治公第1114号	公共予防治山工事	飛騨市河合町福越葛牧洞地内	土木一式	(業)高登建設	飛騨市河合町角川198番地の1	平成23年10月11日	平成23年10月11日～平成24年3月27日	25,200,000	No.5谷止工(コ) V=170.0m ³ No.6谷止工(コ) V=166.1m ³	—	当初
						平成24年7月6日	平成23年10月17日～平成24年8月31日	23,215,500	No.5谷止工(コ) V=170.0m ³ No.6谷止工(コ) V=166.1m ³	・No.6谷止工床堀中に崩落が発生したため、安全確保と崩落拡大防止のため仮設モルタル工等を施工する。	3回目
						平成24年9月7日	平成23年10月17日～平成24年9月14日	23,722,650	No.5谷止工(コ) V=170.0m ³ No.6谷止工(コ) V=166.1m ³	<ul style="list-style-type: none"> ・植生基材吹付工について、床堀の結果硬度等検討の結果厚5cmを3cmに変更。 ・No. 5谷止工床堀中に崩落が発生したため、安全確保と崩落拡大防止のため仮設モルタルを新設。 ・No. 5谷止工袖囲は床堀中の崩壊により現地に合わせ形状変更。 ・任意仮設作業道は全て撤去する計画であったが、次年度以降の山腹工に使用する部分を除いた撤去に変更。 	5回目
飛治公第1115号	公共予防治山工事	飛騨市神岡町小萱坂山地内	土木一式	加藤土木(株)	飛騨市神岡町船津1999番地	平成23年10月17日	平成23年10月17日～平成24年3月27日	33,600,000	土留工(ブロック) N=6基 A=156.5m ² 法切工 V=30m ³ 水路工(植生土のう) L=81.1m 実播工(植生基材吹付) A=2,364.4m ² 植栽工(ヤマハンノキ) N=356本 筋工(丸太) L=356.5m	—	当初
						平成24年8月24日	平成23年10月17日～平成24年9月20日	34,735,050	土留工(ブロック) N=6基 A=155.2m ² 法切工 V=33m ³ 水路工(植生土のう) L=80.6m 実播工(植生基材吹付) A=2,333.9m ² 植栽工(ヤマハンノキ) N=396本 筋工(丸太) L=395.9m	<ul style="list-style-type: none"> ・植生基材吹付工について、No. 1土留工下方左側からNo. 3土留工右側にかけて斜面整地の結果硬度の高い土砂が出現したため吹き付け厚3cmを5cmに変更。 ・No. 2～No. 3土留工間右側斜面は基盤が軟(軟岩1A)のため筋工の木杭を鉄筋に変更。 ・残土処理場について、神岡町阿曾保地内の処理場がH23年度で閉鎖されたため数地内での処理場に変更。 	3回目
飛治公第1116号	公共復旧治山工事	大野郡白川村荻町木滝2地内	とび・土工一式	ひだ緑化土木(株)	高山市西之一色町3-1758-1	平成24年3月7日	平成24年3月7日～平成24年9月20日	16,728,285	山腹工 簡易吹付法枠工 A=425.8m ²	—	当初
						平成24年6月15日	平成24年3月7日～平成24年9月20日	16,701,300	山腹工 簡易吹付法枠工 A=425.8m ²	・モルタル吹付を高揚程から、法面の途中に作業ヤードを組むことで一般吹付で施工可能となめ、減	1回目
						平成24年8月21日	平成24年3月7日～平成24年9月20日	16,538,550	山腹工 簡易吹付法枠工 A=907.7m ²	・モルタル吹付機の作業ヤードが現地精査の結果体積の減。 ・法枠工(水路部)について現地の地形に合わせ面積の増、その分法枠工(植生基材部)の減。	2回目

飛治公第1117号	公共復旧治山工事	高山市奥飛騨温泉郷平湯字長谷山2地内	とび・土工一式	ひだ緑化土木(株)	高山市西之一色町3-1758-1	平成24年3月26日	平成24年3月26日～平成24年6月20日	13,219,342	吹付工(コンクリート) A=656.0m2 水路工(コンクリート) L=56.6m	—	当初
						平成24年7月17日	平成24年3月26日～平成24年7月31日	13,392,750	吹付工(コンクリート) A=569.6m2 水路工(コンクリート) L=52.7m 実播工(植生基材吹付) A=136.7m2	・現地精査の結果、斜面上部の一部について緑化が期待できるため、実播工(植生基材吹付)を施工したい。これに伴い、吹付工(コンクリート)施工面積を減したい。 ・現地精査の結果、水路工延長を減したい。なお、隣接斜面の湧水を導水する必要が生じたため、施工面積について増したい。	2回目
飛治県第1110号	県単治山工事	高山市松之木町錦山地内	土木一式	(有)中家組	高山市岩井町427-2	平成24年3月7日	平成23年11月16日～平成24年2月20日	6,258,000	流路工 L=15.7m	—	当初
						平成24年3月16日	平成23年11月16日～平成24年4月20日	5,873,700	流路工 L=15.7m	既設袖囲の取壊数量減による減	2回目
						平成24年8月21日	平成23年11月16日～平成24年4月20日	5,688,900	流路工 L=15.7m	・設計残土量と搬出残土量を比較した結果、搬出残土量が少なかったため残土量を変更。 ・むしろ伏工予定箇所のうち勾配の緩い箇所について、種子吹付工に変更。	3回目